



**Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области**

П Р И К А З

10.06.2020 № 329-137/20П/од

г. Нижний Новгород

**Об утверждении инвестиционной программы
АО "ТЕПЛОЭНЕРГО" на 2014-2022 гг.
(с корректировкой от 27 апреля 2020 года)**

В соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» и административным регламентом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», утвержденным приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 14 апреля 2020 г. № 329-80/20П/од,

п р и к а з ы в а ю:

утвердить инвестиционную программу АО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на 2014-2022 гг. (с корректировкой от 27 апреля 2020 года).

Заместитель министра

А.А.Ковальчук

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4107B0C11B10CB236127365E8A3FDE4D6BAA74B0
Кому выдан: Ковальчук Александр Александрович
Действителен: с 16.04.2020 до 16.07.2021



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА АО "ТЕПЛОЭНЕРГО" на 2014 - 2022 гг.

Том 1

Пояснительная записка

Оглавление

Паспорт инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.	7
Мероприятия инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг. по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения	8
Краткое описание мероприятий инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.	13
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей	
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	13
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	32
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	34
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	
2.1.1 Строительство теплотрассы-перемычки между 2 и 6 очередями от котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	38
2.1.2 Строительство теплотрассы от 6 очереди кот. Нагорная теплоцентрали для теплоснабжения территории района "Большие овраги" и территории застройки по ул. Ильинская	40
2.1.3 Строительство блочно-модульной котельной ул. Тропинина, 13-д	40
2.1.4 Строительство ЦТП ул. Левинка, 51, с инженерными сетями электро-, водо- и теплоснабжения	41
2.1.5 Строительство БМК в пос. Березовая пойма (с наружными инженерными сетями)	42
2.1.6 Строительство инженерных сетей к БМК в пос. Березовая пойма	43
2.1.7 Строительство инженерных сетей к котельной в пос. Новинки	44
Группа 3. Реконструкция, модернизация или строительство существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников	
3.1.1 Реконструкция ХВП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	45
3.1.2 Реконструкция баков аварийной подпитки котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	45
3.1.3 Техническое перевооружение ГРП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	45
3.1.4 Установка котловой автоматики безопасности (АМАКС) котлов ПТВМ-100 № 5, 6 на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	45
3.1.5 Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	45
3.1.6 Перераспределение нагрузок с котельных ул. Интернациональная, 95, ул. Заводская, 19, пр-т Ленина, 5-а на котельную ул. Июльских дней, 1, закрытие котельной пер. Рубо, 3 с переключением нагрузки на котельную пр-т Ленина, 5-а	48
3.1.7 Переключение нагрузки с котельной ул. Нестерова, 31-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	51
3.1.8 Модернизация системы теплоснабжения тепловых узлов котельных ул. Тихорецкая, 3-в, ул. Конотопская, 4-а, ул. Конотопская, 5, с перераспределением зон действия	52
3.1.9 Переключение нагрузки с котельных ул. Заломова, 5, пер. Гоголя, 9-д, ул. Нижегородская, 29 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	54
3.1.10 Модернизация системы теплоснабжения тепловых узлов котельных ул. Батумская, 7-б и ул. Углова, 7, с перераспределением зон действия	55
3.1.11 Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 16 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	56
3.1.12 Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 32-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	57
3.1.13 Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 65-д на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	58

3.1.14	Переключение нагрузки на котельную пр-т Гагарина, 178-б с котельной пр-т Гагарина, 174 (АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе")	58
3.1.15	Строительство теплотрассы-перемычки для переключения нагрузки с котельной ОАО "170 РЗ СОП" по ул. Медицинская, 2 на котельную пр-т Гагарина, 60 корпус 22	60
3.1.16	Переключение нагрузки с котельной пл. М. Горького, 4-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	60
3.1.17	Реконструкция систем теплоснабжения в районе ул. Рождественская	62
3.1.18	Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс 2, 5, 6 очередей котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	62
3.1.19	Увеличение пропускной способности теплотрассы от УТ-201 в районе здания по ул. 1-я Оранжевая, 26 до ТК-201-2 в районе здания по ул. Пушкина, 12	62
3.1.20	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-206-11 до ТК-206-16 кот. Нагорная теплоцентраль	63
3.1.21	Техническое перевооружение насосной подкачивающей станции НПС-2 по ул. Володарского, 3-а	63
3.1.22	Модернизация системы теплоснабжения котельной ул. Памирская, 11 с переводом потребителей на теплоноситель "сетевая вода"	64
3.1.23	Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс от границы раздела с тепловыми сетями ПАО "Т плюс" до ТК-203-а	65
3.1.24	Модернизация системы теплоснабжения котельной к.п. Зеленый город "Санаторий Нижегородский"	66
3.1.25	Модернизация системы теплоснабжения котельных ул. Радужная, 2-а, ул. Родионова, 28-б с переключением нагрузки на котельную по ул. Донецкая, 9-в	66
3.1.26	Переключения нагрузки с котельной ОАО "РУМО" (квартал Грекова) на тепловые сети от Автозаводской ТЭЦ	68
3.1.27	Модернизация системы теплоснабжения котельной Анкудиновское шоссе, 24 (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)	68
3.1.28	Модернизация системы теплоснабжения котельной Московское шоссе, 219-А (литера Б) (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)	69
3.1.29	Модернизация системы теплоснабжения ЦТП-405 на ул. Гончарова, 1-Б (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)	70
3.1.30	Реконструкция кот. Семашко, 22 (НИИ Педиатрии)	70
3.1.31	Техническое перевооружение котельной ул. Ванеева, 209-б	70
3.1.32	Техническое перевооружение котельной пр-т Гагарина, 178-б	71
3.1.33	Техническое перевооружение котельной ул. Июльских дней, 1	71
3.1.34	Реконструкция котельной ул. Вольская, 15-а	72
3.1.35	Реконструкция котельной ул. Путейская, 31-а	73
3.1.36	Реконструкция кот. Художественный музей, Кремль, корпус 3-а	74
3.1.37	Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных	74
3.1.38	Техническое перевооружение котельной ул. Варварская, 15-б	77
3.1.39	Оптимизация схемы теплоснабжения потребителей от котельной по ул. Памирская, 11	78
3.1.40	Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения	79
3.1.41	Монтаж регуляторов давления на ЦТП-302 (Мещерский б-р, 5-а); ЦТП-305 (ул. К. Маркса, 18-а); ЦТП-304 (ул. К. Маркса, 15-а); ЦТП-303 (Мещерский б-р, 7-а); ЦТП-313 (ул. Народная, 38-а)	80
3.1.42	Техническое перевооружение схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды котельной ул. Гастелло, 1-а	82
3.1.43	Модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП	82
3.1.44	Переключение нагрузки от котельной ул. Гордеевская, 61-в на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	83
3.1.45	Переключение нагрузки с котельной ул. Семашко, 22-е (НИИ Педиатрии) на котельную ул.	85

	Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.46	Переключение нагрузки с котельной ул. Генкиной, 37, пом. П1 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	87
3.1.47	Переключение нагрузки с котельной ул. Ульянова, 47 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	88
3.1.48	Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 50 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	89
3.1.49	Переключение нагрузки с котельной ул. Барминская, 8-а (инфекционная больница №2) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	89
3.1.50	Переключение нагрузки с котельной ул. Г. Безрукова, 5 на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	90
3.1.51	Перевод котельной ул. Гастелло, 1-а в сезонный режим работы с переключением нагрузки ГВС в межотопительный период на СЦТ от СормТЭЦ	93
3.1.52	Переключение нагрузки с котельной ул. Куйбышева, 41-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	93
3.1.53	Переключение нагрузки с котельной Бурнаковский проезд, 15 (АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова") на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	94
3.1.54	Переключение нагрузки от котельной ул. Ларина, 19 (ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "ВиммБилльДанн") к тепловым сетям АО "Теплоэнерго"	95
3.1.55	Переключение потребителей с котельной ООО НПК "Скрудж" на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	97
3.1.56	Переключение потребителей котельной ООО "ЦТО Меркурий" (пр. Гагарина, 50) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	98
3.1.57	Переключение нагрузки от котельной ул. Мурашкинская, 13-б на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	99
3.1.58	Переключение нагрузки от котельной ул. Люкина, 6-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	100
3.1.59	Переключение нагрузки от котельной пер. Бойновский, 17-а (ОАО "Нижегородский текстиль") на котельную пер. Бойновский, 9-д	101
3.1.60	Переключение нагрузки от котельной ул. Ильинская, 45-а (ООО "Энергия") на котельную ул. Суетинская, 21	102
3.1.61	Переключение нагрузки от котельной ул. Минина, 1-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	103
3.1.62	Переключение нагрузки от котельной б-р Мира, 4-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	104
3.1.63	Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23	105
3.1.64	Переключение нагрузки с котельной ул. Ванеева, 63 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	107
3.1.65	Строительство, техническое перевооружение объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования	108
3.1.66	Оптимизация схемы теплоснабжения ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" (ГБУЗ НО "ДГКБ №1") по пр. Гагарина, 76	109
3.1.67	Реконструкция тепловых сетей, не относящихся к участку сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей	110
3.1.68	Монтаж оборудования котельной Московское шоссе, 15-А	111
3.1.69	Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	111
3.1.70	Переключение объектов с котельной ОАО "НАЗ "Сокол" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	112
3.1.71	Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №16, 18 по ул. Бекетова	112
3.1.72	Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №15 по ул. Страж Революции	113
3.1.73	Переключение нагрузки с котельной ул. Гаугеля, 25 на котельную ул. Гаугеля, 6-Б	113
3.1.74	Техническое перевооружение котельной по адресу: к.п. Зеленый город, д/о "Агродом", д. 12	113
3.1.75	Техническое перевооружение котельной по адресу: Казанское шоссе, 12а	114

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на

	окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	
4.1.1	Техническое перевооружение ЦТП-307 ул. Гордеевская, 34-а (перевод на закрытую схему ГВС)	114
4.1.2	Техническое перевооружение ЦТП-311 по ул. Гордеевская, 60-а (перевод на закрытую схему ГВС)	115
4.1.3	Техническое перевооружение ЦТП-318 по ул. Генерала Зимина, 24-а (перевод на закрытую схему ГВС)	115
4.1.4	Техническое перевооружение ЦТП-321 по ул. Красных Зорь, 23-б (перевод на закрытую схему ГВС)	116
4.1.5	Техническое перевооружение ЦТП-325 по Сормовскому шоссе, 15-б (перевод на закрытую схему ГВС)	116
4.1.6	Комплексная модернизация ЦТП-601 по ул. Сергиевская, 1-а	117
4.1.7	Комплексная модернизация ЦТП-602 по ул. Ильинская, 13/2-а	117
4.1.8	Комплексная модернизация ЦТП-203 по ул. Менделеева, 26-а	117
4.1.9	Комплексная модернизация ЦТП-705 по ул. Тропинина, 20	117
4.1.10	Комплексная модернизация ЦТП-209 по ул. Витебская, 46-а	117
4.1.11	Комплексная модернизация ЦТП-508 по ул. Зайцева, 18	117
4.1.12	Комплексная модернизация ЦТП-403 по ул. Даргомыжского, 17	118
4.1.13	Комплексная модернизация ЦТП-501 по ул. Иванова, 14-в	118
4.1.14	Комплексная модернизация ЦТП-505 по ул. Федосеенко, 13-а	119
4.1.15	Комплексная модернизация ЦТП-502 по ул. Баренца, 9-б	119
4.1.16	Комплексная модернизация ЦТП-208 по ул. Витебская, 1-б	119
4.1.17	Комплексная модернизация ЦТП-704 по ул. Карбышева, 1-а	119
4.1.18	Комплексная модернизация ЦТП-309 по ул. Керченская, 20-а	119
4.1.19	Комплексная модернизация ЦТП-301 по ул. Сергея Есенина, 7-б	119
4.1.20	Комплексная модернизация ЦТП-204 по ул. Архангельская, 11-а	121
4.1.21	Комплексная модернизация ЦТП-205 по ул. Движенцев, 30-а	121
4.1.22	Техническое перевооружение оборудования ИТП - 1 - 21 по ул. Эльтонская, 21	122
4.1.23	Техническое перевооружение ЦТП-165 по пр. Гагарина, 21 корп. 13	122
4.1.24	Реконструкция ЦТП-171 по ул. Мельникова-Печерского, 8 (увеличение поверхности нагрева водоводяных подогревателей)	123
4.1.25	Техническое перевооружение ЦТП-141 по ул. Ульянова, 2	123
4.1.26	Монтаж оборудования ЦТП - 44 по ул. Деловая, 22, корп. 5	123
4.1.27	Монтаж оборудования ЦТП-178 по ул. Ульянова, 2	124
4.1.28	Техническое перевооружение ЦТП-317 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Безрукова, 5	124
4.1.29	Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП	124
4.1.30	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго"	125
4.1.31	Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"	128
4.1.32	Строительство, реконструкция резервных топливных хозяйств на котельных	130
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	
5.1.1	Ликвидация мазутного хозяйства Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	131
	График выполнения мероприятий инвестиционной программы	132
	Финансовый план АО "Теплоэнерго" на период реализации инвестиционной программы	133
	Программа АО "Теплоэнерго" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	133
	Реализация инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" в 2018 г.	133

Соглашение об ограничении роста платы граждан за коммунальные услуги	133
Лист согласования инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.	134
Должностные лица, ответственные за разработку инвестиционной программы АО "Теплоэнерго"	135
Перечень нормативной документации, используемой для формирования Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго"	136

Паспорт инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	АО "Теплоэнерго", 603086, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 14,
Контакты ответственных лиц	Генеральный директор Халтурин И.В. тел. +7 (831) 299-93-40
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области, 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 150,
Контакты ответственных лиц	<hr/> (должность, фамилия и инициалы) тел. +7 (831) 438-96-01
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Нижний Новгород, 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
Контакты ответственных лиц	<hr/> (должность, фамилия и инициалы) тел. +7 (831) 439-12-24
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 206
Контакты ответственных лиц	<hr/> (должность, фамилия и инициалы) тел. +7 (831) 702-15-97
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная служба по тарифам Нижегородской области, 603005, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 8/59
Контакты ответственных лиц	<hr/> (должность, фамилия и инициалы) тел. +7 (831) 419-98-08

Мероприятия инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг. по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения

Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг. представлен в таблице 1 настоящей пояснительной записки. Основные характеристики инвестиционной программы представлены в материалах Тома II "Форматы инвестиционной программы, Тома III "Дополнительные материалы и отчеты по выполнению инвестиционной программы".

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Примечание
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей		
1.1.1	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	
1.2.1	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	
1.3.1	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей		
2.1.1	Строительство теплотрассы-перемычки между 2 и 6 очередями от котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
2.1.2	Строительство теплотрассы от 6 очереди кот. Нагорная теплоцентраль для теплоснабжения территории района "Большие овраги" и территории застройки по ул. Ильинская	Исключено в ред. от 25.11.2016
2.1.3	Строительство блочно-модульной котельной ул. Тропинина, 13-д	
2.1.4	Строительство ЦТП ул. Левинка, 51, с инженерными сетями электро-, водо- и теплоснабжения	
2.1.5	Строительство БМК в пос. Березовая пойма (с наружными инженерными сетями)	Выполнено
2.1.6	Строительство инженерных сетей к БМК в пос. Березовая пойма	
2.1.7	Строительство инженерных сетей к котельной в пос. Новинки	Выполнено
Группа 3. Реконструкция, модернизация или строительство существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников		
3.1.1	Реконструкция ХВП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Выполнено
3.1.2	Реконструкция баков аварийной подпитки котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Выполнено
3.1.3	Техническое перевооружение ГРП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.4	Установка котловой автоматики безопасности (АМАКС) котлов ПТВМ-100 № 5, 6 на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.5	Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	
3.1.6	Перераспределение нагрузок с котельных ул. Интернациональная, 95, ул. Заводская, 19, пр-т Ленина, 5-а на котельную ул. Июльских дней, 1, закрытие котельной пер. Рубо, 3 с переключением нагрузки на котельную пр-т Ленина, 5-а	
3.1.7	Переключение нагрузки с котельной ул. Нестерова, 31-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Выполнено
3.1.8	Модернизация системы теплоснабжения тепловых узлов котельных ул. Тихорецкая, 3-в, ул. Конопотская, 4-а, ул. Конопотская, 5, с перераспределением зон действия	
3.1.9	Переключение нагрузки с котельных ул. Заломова, 5, пер. Гоголя, 9-д, ул. Нижегородская, 29 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.10	Модернизация системы теплоснабжения тепловых узлов котельных ул. Батумская, 7-б и ул. Углова, 7, с перераспределением зон действия	Исключено в ред. от 09.06.2018

№ п/п	Наименование мероприятия	Примечание
3.1.11	Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 16 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.12	Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 32-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Выполнено
3.1.13	Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 65-д на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Исключено в ред. от 09.06.2018
3.1.14	Переключение нагрузки на котельную пр-т Гагарина, 178-б с котельной пр-т Гагарина, 174 (АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе")	Выполнено
3.1.15	Строительство теплотрассы-перемычки для переключения нагрузки с котельной ОАО "170 РЗ СОП" по ул. Медицинская, 2 на котельную пр-т Гагарина, 60 корпус 22	Исключено в ред. от 25.11.2016
3.1.16	Переключение нагрузки с котельной пл. М. Горького, 4-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.17	Реконструкция систем теплоснабжения в районе ул. Рождественская	Исключено в ред. от 20.11.2015
3.1.18	Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс 2, 5, 6 очередей котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Предлагается к исключению
3.1.19	Увеличение пропускной способности теплотрассы от УТ-201 в районе здания по ул. 1-я Оранжерейная, 26 до ТК-201-2 в районе здания по ул. Пушкина, 12	Исключено в ред. от 09.06.2018
3.1.20	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-206-11 до ТК-206-16 кот. Нагорная теплоцентраль	Исключено в ред. от 20.11.2015
3.1.21	Техническое перевооружение насосной подкачивающей станции НПС-2 по ул. Володарского, 3-а	Выполнено
3.1.22	Модернизация системы теплоснабжения котельной ул. Памирская, 11 с переводом потребителей на теплоноситель "сетевая вода"	Выполнено
3.1.23	Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс от границы раздела с тепловыми сетями ПАО "Т плюс" до ТК-203-а	
3.1.24	Модернизация системы теплоснабжения котельной к.п. Зеленый город "Санаторий Нижегородский"	Исключено в ред. от 24.07.2019
3.1.25	Модернизация системы теплоснабжения котельных ул. Радужная, 2-а, ул. Родионова, 28-б с переключением нагрузки на котельную по ул. Донецкая, 9-в	
3.1.26	Переключения нагрузки с котельной ОАО "РУМО" (квартал Грекова) на тепловые сети от Автозаводской ТЭЦ	Исключено в ред. от 20.11.2019
3.1.27	Модернизация системы теплоснабжения котельной Анкудиновское шоссе, 24 (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)	
3.1.28	Модернизация системы теплоснабжения котельной Московское шоссе, 219-А (литера Б) (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)	Исключено в ред. от 24.07.2019
3.1.29	Модернизация системы теплоснабжения ЦТП-405 на ул. Гончарова, 1-Б (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)	Исключено в ред. от 24.07.2019
3.1.30	Реконструкция кот. Семашко, 22 (НИИ Педиатрии)	Исключено в ред. от 25.11.2016
3.1.31	Техническое перевооружение котельной ул. Ванеева, 209-б	Исключено в ред. от 09.06.2018
3.1.32	Техническое перевооружение котельной пр-т Гагарина, 178-б	Исключено в ред. от 09.06.2018
3.1.33	Техническое перевооружение котельной ул. Июльских дней, 1	Выполнено
3.1.34	Реконструкция котельной ул. Вольская, 15-а	Выполнено
3.1.35	Реконструкция котельной ул. Путейская, 31-а	Выполнено
3.1.36	Реконструкция кот. Художественный музей, Кремль, корпус 3-а	Исключено в ред. от 20.11.2015
3.1.37	Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных	

№ п/п	Наименование мероприятия	Примечание
3.1.38	Техническое перевооружение котельной ул. Варварская, 15-б	Выполнено
3.1.39	Оптимизация схемы теплоснабжения потребителей от котельной по ул. Памирская, 11	
3.1.40	Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения	
3.1.41	Монтаж регуляторов давления на ЦТП-302 (Мещерский б-р, 5-а); ЦТП-305 (ул. К. Маркса, 18-а); ЦТП-304 (ул. К. Маркса, 15-а); ЦТП-303 (Мещерский б-р, 7-а); ЦТП-313 (ул. Народная, 38-а)	Выполнено
3.1.42	Техническое перевооружение схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды котельной ул. Гастелло, 1-а	Выполнено
3.1.43	Модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП	
3.1.44	Переключение нагрузки от котельной ул. Гордеевская, 61-в на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	Выполнено
3.1.45	Переключение нагрузки с котельной ул. Семашко, 22-е (НИИ Педиатрии) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Выполнено
3.1.46	Переключение нагрузки с котельной ул. Генкиной, 37, пом. П1 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.47	Переключение нагрузки с котельной ул. Ульянова, 47 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Выполнено
3.1.48	Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 50 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Исключено в ред. от 09.06.2018
3.1.49	Переключение нагрузки с котельной ул. Барминская, 8-а (инфекционная больница №2) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.50	Переключение нагрузки с котельной ул. Г. Безрукова, 5 на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	
3.1.51	Перевод котельной ул. Гастелло, 1-а в сезонный режим работы с переключением нагрузки ГВС в межотопительный период на СЦТ от СормТЭЦ	Исключено в ред. от 25.11.2016
3.1.52	Переключение нагрузки с котельной ул. Куйбышева, 41-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	
3.1.53	Переключение нагрузки с котельной Бурнаковский проезд, 15 (АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова") на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	
3.1.54	Переключение нагрузки от котельной ул. Ларина, 19 (ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "ВиммБилльДанн") к тепловым сетям АО "Теплоэнерго"	Выполнено
3.1.55	Переключение потребителей с котельной ООО НПК "Скрудж" на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.56	Переключение потребителей котельной ООО "ЦГО Меркурий" (пр. Гагарина, 50) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.57	Переключение нагрузки от котельной ул. Мурашкинская, 13-б на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	
3.1.58	Переключение нагрузки от котельной ул. Люкина, 6-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	
3.1.59	Переключение нагрузки от котельной пер. Бойновский, 17-а (ОАО "Нижегородский текстиль") на котельную пер. Бойновский, 9-д	Исключено в ред. от 09.06.2018
3.1.60	Переключение нагрузки от котельной ул. Ильинская, 45-а (ООО "Энергия") на котельную ул. Суетинская, 21	
3.1.61	Переключение нагрузки от котельной ул. Минина, 1-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.62	Переключение нагрузки от котельной б-р Мира, 4-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	
3.1.63	Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных	

№ п/п	Наименование мероприятия	Примечание
	ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23	
3.1.64	Переключение нагрузки с котельной ул. Ванеева, 63 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.65	Строительство, техническое перевооружение объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования	
3.1.66	Оптимизация схемы теплоснабжения ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" (ГБУЗ НО "ДГКБ № 1") по пр. Гагарина, 76	Выполнено
3.1.67	Реконструкция тепловых сетей, не относящихся к участку сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей	
3.1.68	Монтаж оборудования котельной Московское шоссе, 15-А	Выполнено
3.1.69	Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	
3.1.70	Переключение объектов с котельной ОАО "НАЗ "Сокол" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	
3.1.71	Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №16, 18 по ул. Бекетова	
3.1.72	Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №15 по ул. Страж Революции	
3.1.73	Переключение нагрузки с котельной ул.Гаугеля, 25 на котельную ул.Гаугеля, 6-Б	
3.1.74	Техническое перевооружение котельной по адресу: к.п. Зеленый город, д/о "Агродом", д. 12	
3.1.75	Техническое перевооружение котельной по адресу: Казанское шоссе, 12а	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения		
4.1.1	Техническое перевооружение ЦТП-307 ул. Гордеевская, 34-а (перевод на закрытую схему ГВС)	Выполнено
4.1.2	Техническое перевооружение ЦТП-311 по ул. Гордеевская, 60-а (перевод на закрытую схему ГВС)	Выполнено
4.1.3	Техническое перевооружение ЦТП-318 по ул. Генерала Зимины, 24-а (перевод на закрытую схему ГВС)	Выполнено
4.1.4	Техническое перевооружение ЦТП-321 по ул. Красных Зорь, 23-б (перевод на закрытую схему ГВС)	Исключено в ред. от 09.06.2018
4.1.5	Техническое перевооружение ЦТП-325 по Сормовскому шоссе, 15-б (перевод на закрытую схему ГВС)	Исключено в ред. от 09.06.2018
4.1.6	Комплексная модернизация ЦТП-601 по ул. Сергиевская, 1-а	Выполнено
4.1.7	Комплексная модернизация ЦТП-602 по ул. Ильинская, 13/2-а	Выполнено
4.1.8	Комплексная модернизация ЦТП-203 по ул. Менделеева, 26-а	Выполнено
4.1.9	Комплексная модернизация ЦТП-705 по ул. Тропинина, 20	Выполнено
4.1.10	Комплексная модернизация ЦТП-209 по ул. Витебская, 46-а	Выполнено
4.1.11	Комплексная модернизация ЦТП-508 по ул. Зайцева, 18	Выполнено
4.1.12	Комплексная модернизация ЦТП-403 по ул. Даргомыжского, 17	Исключено в ред. от 09.06.2018
4.1.13	Комплексная модернизация ЦТП-501 по ул. Иванова, 14-в	Исключено в ред. от 09.06.2018
4.1.14	Комплексная модернизация ЦТП-505 по ул. Федосеенко, 13-а	Выполнено
4.1.15	Комплексная модернизация ЦТП-502 по ул. Баренца, 9-б	Выполнено
4.1.16	Комплексная модернизация ЦТП-208 по ул. Витебская, 1-б	Выполнено
4.1.17	Комплексная модернизация ЦТП-704 по ул. Карбышева, 1-а	Выполнено
4.1.18	Комплексная модернизация ЦТП-309 по ул. Керченская, 20-а	Выполнено
4.1.19	Комплексная модернизация ЦТП-301 по ул. Сергея Есенина, 7-б	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Примечание
4.1.20	Комплексная модернизация ЦТП-204 по ул. Архангельская, 11-а	Исключено в ред. от 09.06.2018
4.1.21	Комплексная модернизация ЦТП-205 по ул. Движенцев, 30-а	Исключено в ред. от 09.06.2018
4.1.22	Техническое перевооружение оборудования ИТП - 1 - 21 по ул. Эльтонская, 21	Исключено в ред. от 09.06.2018
4.1.23	Техническое перевооружение ЦТП-165 по пр. Гагарина, 21 корп. 13	Выполнено
4.1.24	Реконструкция ЦТП-171 по ул. Мельникова-Печерского, 8 (увеличение поверхности нагрева водоводяных подогревателей)	Исключено в ред. от 25.11.2016
4.1.25	Техническое перевооружение ЦТП-141 по ул. Ульянова, 2	Исключено в ред. от 09.06.2018
4.1.26	Монтаж оборудования ЦТП - 44 по ул. Деловая, 22, корп. 5	
4.1.27	Монтаж оборудования ЦТП-178 по ул. Ульянова, 2	Исключено в ред. от 24.07.2019
4.1.28	Техническое перевооружение ЦТП-317 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Безрукова, 5	Выполнено
4.1.29	Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП	
4.1.30	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго"	
4.1.31	Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"	
4.1.32	Строительство, реконструкция резервных топливных хозяйств на котельных	
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	
5.1.1	Ликвидация мазутного хозяйства Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	Исключено в ред. от 24.07.2019

Перечень мероприятий скорректирован по сравнению с перечнем мероприятий утвержденной инвестиционной программы от 28.11.2014 г., изменениями от 20.11.2015 г., изменениями от 09.06.2018 г., изменениями от 26.09.2018 г., изменениями от 24.07.2019 г. Обоснования изменений приведены в Приложении 1 Тома III, а также далее по тексту краткого описания мероприятий инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.

**Краткое описание мероприятий инвестиционной программы
АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.**

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

Одним из основных приоритетов в области повышения эффективности работы АО «Теплоэнерго» является развитие тепловых сетей, источников теплоснабжения, в том числе в целях технологического присоединения заявителей.

В составе инвестиционной программы на 2014-2022 гг. учтено выполнение комплексных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения в целях подключения потребителей.

Затраты, связанные с выполнением обязательств в отношении заявителей, включены в инвестиционную программу на основании фактических и прогнозируемых данных, в соответствии с заключенными договорами о подключении к системе теплоснабжения.

Мероприятия по строительству, реконструкции или модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей объединены в группу 1 и распределены по следующим подгруппам:

- 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (с указанием строящихся участков тепловых сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик);
- 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей;
- 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий).

1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

Мероприятия и соответствующие им данные по протяженности, диаметрам, подключаемой тепловой нагрузке из договоров тех. присоединения представлены в таблице "План мероприятий по строительству новых тепловых сетей в целях подключения потребителей АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг." (Том III, приложение 3).

п. 1.1.1 Строительство участка тепловой сети от "в районе Н.О. на теплотрассе у дома № 6 по ул. Горная" до участка застройки

Застройщик	ООО "АКА "Инвест"
Объект застройки	17-этажный жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой
Адрес	г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Горная, у домов №2А, №6
Основание	Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/18-ПД от 07.08.2014 Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.1.2 Строительство участка тепловой сети от "в районе НО на теплотрассе рядом с домом Горная, 11/2" до участка застройки

Застройщик	ООО "Строймост"
Объект застройки	18-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Адрес	г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября около дома № 7Б
Основание	Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/23-ПД от 11.09.2014 Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.3 Строительство теплотрасс отопления и ГВС от ТК 4-3-1-2 в районе жилого дома ул. Вятская, 2 до точки Б в районе жилого дома по ул. Вятская, 7 от кот. ул. М.Голованова, 25а

Застройщик	ГУ МЧС России по НО
Объект застройки	50 квартирный жилой дом
Адрес	г. Нижний Новгород, Приокский район, в границах улиц Маршала Голованова и Вятской (№1Б (строительный номер) II очередь - 2 подъезд)
Основание	Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/85-ПД от 18.09.2014 Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.4 Строительство теплотрассы от ТК551 до ст.ж.д. ул. Линдовская

Застройщик	ООО "Андор"
-------------------	-------------

Объект застройки 10-ти этажный жилой дом
Адрес г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Линдовская, у дома №120 по ул. Березовская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/73-ПД от 29.08.2014
Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.1.5 Строительство участка тепловой сети от точки врезки в ТК-12 в районе жилого дома по ул. Адмирала Макарова 3/2 до точки А в районе жилого дома по ул. Адмирала Макарова,5/1 от кот. Академика Баха № 4

Застройщик МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгород"
Объект застройки детское образовательное учреждение
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Адмирала Макарова, у дома №3
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/41-ПД от 18.06.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.6 Строительство теплотрассы отопления от ТК-11 в районе кафе ул. Федосеенко, 1а до точки Б в районе детского сада по ул. Коммуны, 13 от котельной ФГУП "Завод "Электромаш"

Застройщик ООО "ЖБС№5"
Объект застройки жилые дома №№ 1,2
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, в границах улиц Лобачевского, Коммуны
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/43-ПД от 18.07.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.7 Строительство теплотрассы отопления от ЦТП-111 до адм. здания по ул. Грузинская, 21 ЗАО АКБ «САРОВБИЗНЕСБАНК» диаметром 2Ду70мм протяженность 105м

Застройщик ОАО "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Объект застройки административное здание
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Грузинская, д.21
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/82-ПД от 21.08.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.8 Строительство участка теплотрассы отопления от ТК-206-4б в р-не адм. здания пл. М.Горького, 6 до адм. здания ул. Новая 3б (литер А)

Застройщик Шабалин В.И.
Объект застройки нежилое здание
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новая, д.3б (литер А)
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/75-ПД от 24.09.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.9 Строительство квартальной теплотрассы отопления от котельной НТЦ, 2 очередь (ТК-245 к1б): от ТК-245 к1б в р-не жд. №4-б по ул. Ульянова до стены строящегося дома ООО "Нижегородспецгидрострой" напротив д.№4б пл. Минина и Пожарского

Застройщик ООО "Нижегородспецгидрострой"
Объект застройки жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Минина и Пожарского, у дома №4
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/21-ПД от 17.08.2018

п. 1.1.10 Строительство теплотрассы отопления от ТК-7 до границ земельного участка

Застройщик ООО "Нижновжилстрой"
Объект застройки Жилой дом многофункционального назначения с квартирами на верхних этажах, с двухуровневой подземной парковкой и помещениями общественного назначения
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 11А
Мероприятие исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.1.11 Строительство теплотрассы отопления в районе д.12, литер А и А1 по ул.Б.Печерская

Застройщик ООО "Элитстрой"
Объект застройки Нежилое здание (сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Дом П. Зарембы" - проект реставрации и приспособления для современного использования)

Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 12, литер А, А1
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/59-ПД от 20.08.2014
Реализация мероприятия прекращена в связи с расторжением договора о подключении

п. 1.1.12 Строительство теплотрассы отопления от ТК-208 в районе административного здания ул. Студеная, 48 до т. А в районе административного здания ул.Славянская, 17/19

Застройщик ЗАО "ТОН+"
Объект застройки жилой дом с офисными помещениями и помещениями общественного назначения с подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении ул.Студеная, Славянская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/42-ПД от 25.06.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.13 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-6-1) от т. вр. у д. 93 по ул. Большая Покровская до строящегося д. ЖК "С видом на Небо" по ул. Крупской

Застройщик АО "Центрэнергострой-НН"
Объект застройки жилой дом №5 (по генплану) со встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Ильинская и Б.Покровская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/79-ПД от 26.08.2014

п. 1.1.14 Строительство теплотрассы отопления от ТК-238 в районе здания ул.Варварская,32 до т.А в районе здания ул.Варварская,15

Застройщик ООО "Весенние инвестиции"
Объект застройки административное здание с гостиничными номерами и двухуровневой подземной парковкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении ул.Блохиной и ул.Варварская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/55-ПД от 01.10.2014
Реализация проекта завершена в 2017 году

п. 1.1.15 Строительство теплотрассы отопления до вновь строящегося здания в районе Школы №40 с учетом существующей трассы

Застройщик ООО "Весенние инвестиции"
Объект застройки административное здание с гостиничными номерами и двухуровневой подземной парковкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении ул.Блохиной и ул.Варварская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/55-ПД от 01.10.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.16 Строительство теплотрассы отопления от УТ-415к2 в районе жд. ул.Генкиной,24/9 до т.А в районе административного здания ул. Генкиной,29

Застройщик ООО ИК "СМ-Финанс"
Объект застройки здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первом этаже объектов делового и обслуживающего назначения
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Генкиной, 25А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/80-ПД от 12.10.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.17 Строительство квартальной теплотрассы отопления от котельной пр. Ленина, 51/10 (УТ-2-4): от УТ-2-4 в р-не жд. №51/5 по пр. Ленина до стены строящегося дома, напротив д. 49а по пр. Ленина

Застройщик АО "СЗ НО "Дирекция по строительству"
Объект застройки жилой дом по ул. Радио с инженерными сетями в Ленинском районе
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, рядом с домом №8 по ул. Радио
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/45-ПД от 13.12.2018
Реализация проекта завершена в 2019 году

п. 1.1.18 Строительство трассы отопления от УТ-618 в районе ЦТП-165 пр.Гагарина, 21/13 до т.А в районе здания суда пр.Гагарина, 17з (проектируемая ТК-619к5а)

Застройщик ОАО "Главное управление обустройства войск"
Объект застройки 14-ти этажные, 168-квартирные дома
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 17а, в военном городке №2
Мероприятие исключено в редакции от 25.11.2016

п. 1.1.19 Строительство участка тепловой сети от ЦТП-165 пр.Гагарина, 21/13 до т.А в районе здания суда пр.Гагарина, 17з (проектируемая ТК-619к5а)

Застройщик ОАО "Главное управление обустройства войск"
Объект застройки 14-ти этажные, 168-квартирные дома
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 17а, в военном городке №2
Мероприятие исключено в редакции от 25.11.2016

п. 1.1.20 Строительство участка тепловой сети по существующей трассировке от т.А в районе здания суда пр.Гагарина, 17з (проектируемая ТК-619к5а) до ТК-619к7 в районе строящегося здания пр.Гагарина,17а

Застройщик ОАО "Главное управление обустройства войск"
Объект застройки 14-ти этажные, 168-квартирные дома
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 17а, в военном городке №2
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/101-ПД от 20.11.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.21 Строительство участка тепловой сети по существующей трассировке от т.А в районе здания суда пр.Гагарина, 17з (проектируемая ТК-619к5а) до ТК-619к7 в районе строящегося здания пр.Гагарина,17а

Застройщик ОАО "Главное управление обустройства войск"
Объект застройки 14-ти этажные, 168-квартирные дома
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 17а, в военном городке №2
Мероприятие исключено в редакции от 25.11.2016

п. 1.1.22 Строительство теплотрассы отопления: 2Ду150мм протяженностью 20 м

Застройщик ОАО "Главное управление обустройства войск"
Объект застройки 14-ти этажные, 168-квартирные дома
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 17а, в военном городке №2
Мероприятие исключено в редакции от 25.11.2016

п. 1.1.23 Строительство участка теплотрассы отопления от ТК-229а в районе административного здания ул.Семашко,37 до т.Б в районе жд. ул. М.Горького,184

Застройщик ООО "Стройинвест-52"
Объект застройки здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования, подземные и встроенные в здание гаражи и автостоянки
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Короткий, 8А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/78-ПД от 08.10.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.24 Строительство теплотрассы отопления от ТК-4 в районе строящегося здания пр.Гагарина,17а до ТК-5 в р-не жд ул. Студенческая,12

Застройщик Нижегородский областной суд
Объект застройки административное здание Нижегородского областного суда
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Студенческая, 15А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/96-ПД от 30.10.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.25 Строительство участка теплотрассы отопления от В в р-не жд. ул. Студенческая 12 (проект. ТК-619кб-1а) до т. Г в р-не проезжей части ул. Студенческая)

Застройщик Нижегородский областной суд
Объект застройки административное здание Нижегородского областного суда
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Студенческая, 15А

Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/96-ПД от 30.10.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.26 Строительство теплотрассы от ТК-618к7 в районе строящегося здания пр.Гагарина,17а до ТК-618к8 в районе жд ул. Студенческая,12

Застройщик Нижегородский областной суд
Объект застройки административное здание Нижегородского областного суда
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Студенческая, 15А
Мероприятие исключено в редакции от 25.11.2016

п. 1.1.27 Строительство участков тепловых сетей от УТ-618 в районе ЦТП-165 пр. Гагарина, 21/13 до УП7 в районе зд. районного суда пр. Гагарина, 17з с подключением зданий пр. Гагарина, 17а и пр. Гагарина, 17з; Теплотрасса ГВС от ЦТП-165 пр. Гагарина, 21/13 до УП7 в районе зд. районного суда пр. Гагарина, 17з

Застройщик ОАО "Главное управление обустройства войск"
Объект застройки 14-ти этажные, 168-квартирные дома
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 17а, в военном городке №2
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/101-ПД от 20.11.2014
Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.1.28 Строительство теплотрассы от т.В в районе жд ул. Студенческая,12 (проектируемая ТК-619к6-1а) до жд ул. Студенческая,12

Застройщик ООО "Объектстрой"
Объект застройки застройка жилого квартала
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, в границах улиц Студенческая, Окский съезд
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/112-ПД от 19.12.2014
Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.1.29 Строительство теплотрассы отопления в районе строящегося жилого комплекса с детским садом по ул. Июльских дней, д.1

Застройщик ООО "НовМонолитСтрой"
Объект застройки жилой комплекс с детским садом
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Июльских дней, д.1
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/1-ПД от 24.02.2015
Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.1.30 Строительство теплотрассы отопления от ТК-4-1 в районе здания ул.Деревообделочная,1а до т.А в районе гипермаркета ул.Деревообделочная,2

Застройщик ООО "Старт-Строй", ООО УК "Столица Нижний"
Объект застройки застройка территории (многоквартирные жилые дома №1, №3)
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Деревообделочная, 2, участок №1, участок №3
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/50-ПД от 31.12.2015
Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.1.31 Строительство теплотрассы отопления от т.А в районе жилого дома ул.М.Жукова,25 до т.Б в районе жилого дома пр.Гагарина,222

Застройщик ИП Грезин Владимир Валентинович
Объект застройки магазин товаров первой необходимости
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у дома №222
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/20-ПД от 29.05.2015
Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.1.32 Строительство теплотрассы отопления: от ТК-201-13-к56-2 до границ земельного участка в районе между ул.М.Горького и ул.Ильинская (1я очередь)

Застройщик ООО "Единая дирекция строящихся предприятий"
Объект застройки территория части квартала (1 очередь строительства)
Адрес г. Нижний Новгород, в районе между улицами М.Горького и ул.Ильинская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/18-ПД от 24.06.2015

Реализация мероприятия прекращена в связи с расторжением договора о подключении

п. 1.1.33 Строительство теплотрассы отопления от ТК-220-3 в районе ж.д. ул. Бетанкура, 3 до т.А в районе проезжей части ул. Бетанкура

Застройщик ООО "Гранд-аренда"
Объект застройки центр спортивной экипировки, оборудования и снаряжения с комплексом уличных спортивных площадок
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Бетанкура, напротив домов №20-24 по ул. Керченская, со стороны Мещерского озера
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/31-ПД от 24.07.2015
Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.1.34 Строительство теплотрассы отопления от ТК-245-к5 до Т.А в районе дома №7/1, на пл. Минина

Застройщик ООО "Сервис-отель"
Объект застройки Гостиница "Волжский откос" по Верхне-Волжской набережной, д. 2а
Адрес г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 2А, ул. Минина, д.6 и 6А
Мероприятие исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.1.35 Строительство теплотрассы отопления от ТК-3 до границ объекта в районе дома №6, Верхне-Волжская наб.

Застройщик ООО "Сервис-отель"
Объект застройки Гостиница "Волжский откос" по Верхне-Волжской набережной, д. 2а
Адрес г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 2А, ул. Минина, д.6 и 6А
Мероприятие исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.1.36 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (УТ-245-3 к1-3) от УТ-245-3 к1-3 у д. 15 по ул. Алексеевская до строящегося д. ЖК "Шалыпин" по ул. Октябрьская

Застройщик ООО "СЗ "МежСтройКомплекс"
Объект застройки Многоквартирный жилой дом с учреждениями обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Октябрьская (между домами №18 по ул. Большая Покровская и №12 по ул. Октябрьская)
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Октябрьская, 10 (стр.): ул. Большая Покровская, 14А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/19-ПД от 24.07.2015

п. 1.1.37 Строительство тепловых сетей от ТК-12-4 в районе ж.д. №186 по ул. Пятигорская до ТК-12-5 в районе жилого дома по ул. Пятигорская, 19

Застройщик ЗАО "ИКС"
Объект застройки Застройка территории Юго-западной части микрорайона "Караваиха" (1-2 пусковой комплекс: жилые дома №№ 1А, 5 (по генплану))
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, в границах улиц Пятигорская, Батумская, проспект Гагарина
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/9-ПД от 13.03.2015
Реализация проекта завершена в 2018 году

п. 1.1.38 Строительство теплотрассы отопления от ТК-12-5 у жилого дома ул. Пятигорская, 19 до т.Б в районе жилого дома ул. Пятигорская, 21

Застройщик ЗАО "ИКС"
Объект застройки Застройка территории Юго-западной части микрорайона "Караваиха" (1-2 пусковой комплекс: жилые дома №№ 1А, 5 (по генплану))
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, в границах улиц Пятигорская, Батумская, проспект Гагарина
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/9-ПД от 13.03.2015
Реализация проекта завершена в 2017 году

п. 1.1.39 Строительство теплотрассы отопления в районе жилых домов в границах улиц Гоголя и Малая Покровская

Застройщик ООО "Элитстрой"
Объект застройки Застройка территории в границах улиц Гоголя, Малая Покровская (многоквартирные жилые дома)
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Гоголя, Малая Покровская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/26-ПД от 19.07.2015
Реализация проекта завершена в 2018 году

п. 1.1.40 Строительство теплотрассы отопления от ТК-201-10к1 до границы земельного участка

Застройщик Нижегородский областной суд
Объект застройки административное здание Нижегородского областного суда
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Студенческая, 15А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/96-ПД от 30.10.2014
Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.1.41 Строительство участка тепловой сети от котельной до УТ-1а

Застройщик ООО "Старт-Строй", ООО УК "Столица Нижний"
Объект застройки застройка территории (многоквартирные жилые дома №1, №3)
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Деревообделочная, 2, участок №1, участок №3
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/50-ПД от 31.12.2015
Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.1.42 Строительство теплотрассы в районе ул. 40 лет Октября с целью подключения многоквартирных жилых домов повышенной этажности

Застройщик ООО "Строй-Риэлти и К"
Объект застройки строительство многоквартирных жилых домов повышенной этажности
Адрес г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября
Мероприятие исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.1.43 Строительство теплотрассы для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже и подземной автостоянкой на ул. Надежды Суловой, рядом с домом №22

Застройщик ООО "Каскад Риэлти"
Объект застройки Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Надежды Суловой, рядом с домом №22
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/52-ПД от 28.12.2015
Реализация проекта завершена в 2019 году

п. 1.1.44 Строительство теплотрассы для подключения жилого дома с помещениями общественного назначения на улице Даргомыжского, дом №6

Застройщик ООО "АргоСтрой"
Объект застройки жилой дом с помещениями общественного назначения
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Даргомыжского, д. №6
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/40-ПД от 10.10.2015
Реализация проекта завершена в 2017 году

п. 1.1.45 Строительство теплотрассы отопления в целях подключения жилых домов №№ 27,35 по ул. Украинская

Застройщик ЗАО "ДСК-НН"
Объект застройки застройка территории (жилые дома №1,5)
Адрес г. Нижний Новгород, в границах улиц Украинская, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/6-ПД от 04.05.2016
Реализация проекта завершена в 2017 году

п. 1.1.46 Строительство теплотрассы отопления в целях подключения 10-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Иванова, 23а

Застройщик ООО "Магнат"
Объект застройки 10-ти этажный многоквартирный жилой дом по улице Василия Иванова, дом 23А
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Василия Иванова, 23А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/37-ПД от 18.09.2015
Реализация проекта завершена в 2018 году

п. 1.1.47 Строительство теплотрассы отопления от ТК (новая) ориентировочно в 12-ти метрах на юго-восток от ж/д №6 на ул. Крылова, до границы земельного участка АО "Промис" с кадастровым №52:18:0080007:1008 по адресу переулок Корейский, 8

Застройщик АО "Промис"
Объект застройки Общежитие пер. Корейский
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, пер. Корейский, д. 8, земельный участок № 1
Основание Заявка на подключение вх. №020801 от 31.10.2017
Реализация мероприятия прекращена в связи с аннулированием заявки на подключение

п. 1.1.48 Строительство теплотрассы отопления от т.А в районе жилого дома Московское шоссе,108а до т.Б в районе жилого дома ул.Аэродромная,32

Застройщик Религиозная организация "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
Объект застройки Православная гимназия им. Александра Невского с пристроем
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 106
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/9-ПД от 05.07.2016
Реализация проекта завершена в 2017 году

п. 1.1.49 Строительство участка тепловой сети от ТК-4 в районе ул. Культуры, 15 до точки подключения

Застройщик Степашин Д.Е.
Объект застройки 10-ти этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом по ул. Боевых Дружин, 1
Адрес г. Нижний Новгород, в районе ул. Культуры
Мероприятие исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.1.50 Строительство участка тепловой сети от ТК-2см в районе ул. Культуры, 15 до точки подключения

Застройщик Степашин Д.Е.
Объект застройки 10-ти этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом по ул. Боевых Дружин, 1
Адрес г. Нижний Новгород, в районе ул. Культуры
Мероприятие исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.1.51 Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-7 в 45м на Ю-В от Ю-3 угла здания №1 по Бурнаковскому проезду до границы земельного участка с кадастровым №52:18:0020071:31 в 42 м на В от Ю-3 угла здания №1 по Бурнаковскому проезду

Застройщик ООО «Стекольный мир»; ООО «Росма»
Объект застройки Нежилые помещения
Адрес г. Нижний Новгород, Московский район, Бурнаковский проезд, 1
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/8-ПД от 02.05.2017

п. 1.1.52 Строительство теплотрассы для подключения тренировочной площадки, ул. Карла Маркса, 200 м. на юго-восток от дома №19

Застройщик ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"
Объект застройки строительство тренировочной площадки
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Карла Маркса 200 метров на юго-восток от д.19
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/13-ПД от 01.09.2016
Реализация проекта завершена в 2017 году

п. 1.1.53 Строительство теплотрассы отопления от ТК-233-1 в районе здания ул. Семашко, 23 до условной т.А (стена строящегося дома)

Застройщик ООО "Семашко"

Объект застройки Многоквартирный жилой дом №1 (по генплану) с подземной автостоянкой (1 очередь строительства), расположенный по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, восточная часть квартала в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова

Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова

Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/3-ПД от 31.03.2017
Реализация проекта завершена в 2019 году

п. 1.1.54 Строительство теплотрассы отопления в районе ул.Ильинская, пер.Плотничный, ул.Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская с целью подключения жилого дома с помещениями общественного назначения

Застройщик ООО "МСК"

Объект застройки Нежилые помещения (подземная автостоянка, встроенные офисные помещения и места общего пользования) строения №36 (по генплану)

Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улицы Ильинская, пер. Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская

Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/12-ПД от 01.09.2016
Мероприятие исключено в редакции корректировки от 24.07.2019г.

п. 1.1.55 Строительство ТГО от новой ТК на теплотрассе в районе ж/д пр. Гагарина, 60/12 до т. А на границе земельного участка

Застройщик МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"

Объект застройки Здание дошкольного образовательного учреждения с инженерными сетями в ЖК "Зенит"

Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 60

Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/2-ПД от 27.03.2017
Мероприятие исключено в редакции корректировки от 24.07.2019г.

п. 1.1.56 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ (ТК-110-2 к20): от ТК-110-2 к20 в 13 м на С-В от С-В угла ж/д №20 по ул.Косогорная до границы земельного участка с кадастровым №52:18:0070115:19 в 33 м на С-З от С-З угла ж.д. №3 по переулку Светлогорский

Застройщик ООО «Стандарт»

Объект застройки Застройка территории (жилые дома №1, 2, 3, 4)

Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34

Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/5-ПД от 19.04.2017

п. 1.1.57 Строительство теплотрассы отопления от ТК-2 в районе здания Тихорецкая, 3а до ТК-4 у жилого дома Московское шоссе, 130

Застройщик Религиозная организация "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

Объект застройки Православная гимназия им. Александра Невского с пристроем

Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 106

Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/9-ПД от 05.07.2016
Реализация проекта завершена в 2018 году

п. 1.1.58 Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-1-1 в 71м на юго-восток от юго-восточного угла здания №9 на Анкудиновском шоссе до наружной стены строящегося жилого дома ООО "Нижновжилстрой" в 76 м на юго-восток от юго-восточного угла здания №9 на Анкудиновском шоссе

Застройщик ООО "Нижновжилстрой"

Объект застройки Жилой дом многофункционального назначения с квартирами на верхних этажах, с двухуровневой подземной парковкой и помещениями общественного назначения

Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 11А

Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №522/27-ПД от 11.04.2014

п. 1.1.59 Строительство квартальная теплотрасса отопления от кот. ул.Вольская, 15а (УТ-26): от УТ-26 у д. 15а (кот.) по ул.Вольская до строящегося дома напротив д.56 по ул.Октябрьской Революции

Застройщик ООО "Вереск"

Объект застройки Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (1

очередь)
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/12-ПД от 05.04.2019

п. 1.1.60 Строительство теплотрассы отопления и тепловой камеры с целью подключения объекта - «Предприятие общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс»», пр. Ленина, напротив дома № 10

Застройщик ООО "Макдоналдс"
Объект застройки Предприятие общественного питания быстрого обслуживания "Макдоналдс"
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома №10
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/15-ПД от 07.07.2017
Реализация проекта завершена в 2017 году

п. 1.1.61 Строительство ТТО от т.Б до т.В в районе строящегося здания по ул. Анкудиновское, 11а в Приокском районе (ООО "Нижновжилстрой")

Застройщик ООО "Нижновжилстрой"
Объект застройки Жилой дом многофункционального назначения с квартирами на верхних этажах, с двухуровневой подземной парковкой и помещениями общественного назначения
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 11А
Мероприятие исключено в редакции от 26.09.2018

п. 1.1.62 Строительство квартальной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ (ЦТП-323, УТ-506-3-1): от УТ-506-3-1 у д. 23 по ул. Страж Революции до строящегося дома ООО "Нижегородгражданстрой" у д. 1а по ул. Софьи Перовской

Застройщик ООО "Нижегородгражданстрой"
Объект застройки Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой №3 (по генплану)
Адрес г. Нижний Новгород, Московский район, в границах улиц Буревестника, Страж Революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/7-ПД от 19.06.2018

п. 1.1.63 Строительство тепловых сетей от ТК-13 у здания № 36-Б по ул. Планетная до стены строящегося жилого дома у ж.д. №38 по ул. Планетная

Застройщик ООО "РегионИнвест"
Объект застройки Многоквартирный жилой дом
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Волжская, рядом с домом №40, корпус 2
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/6-ПД от 19.06.2018
Реализация проекта завершена в 2019 году

п. 1.1.64 Строительство квартальной теплотрассы отопления от кот. по пр. Гагарина, 1786 (ТК-108-1-9) на участке: от ТК-108-1-9 у д.99, корп.2 по пр. Гагарина до т. в 37 м на СВ от СВ угла д. 101, корп. 1 по пр. Гагарина (к строящемуся объекту "Общеобразовательная школа на 525 мест по пр. Гагарина")

Застройщик МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Объект застройки Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии)
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, 97
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/20-ПД от 20.05.2019
Планируемая дата подключения объекта не позднее 20.11.2020

п. 1.1.65 Строительство ТТО от ТК-3-1а в районе адм. здания по ул. Ефремова, 16 до строящегося жилого дома по ул. Ефремова, в районе домов №178, №180, №182 по ул. Коминтерна

Застройщик ООО "СК Андор"
Объект застройки Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной парковкой
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, в районе домов №178, №180, №182

Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/8-ПД от 06.07.2016
Реализация проекта завершена в 2018 году

п. 1.1.66 Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-234 в 14м на Ю-З от Ю-З угла ж.д. №28 на ул. Ковалихинская до границы земельного участка с кадастровым №52:18:0060078:549 в 12м на С-З от Ю-З угла ж.д. №28 на ул. Ковалихинская

Застройщик Нижегородская нотариальная палата (ассоциация)
Объект застройки Штаб-квартира Нижегородской нотариальной палаты, центр оказания бесплатной юридической помощи населению Нижегородской области, учебно-методический центр по профессиональной подготовке и повышению квалификации нотариусов Нижегородской нотариальной палаты
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/20-ПД от 08.09.2017

п. 1.1.67 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, участок от точки подключения в районе УТ-103 к6 у ж/д №8 на ул. Артельная, до границы земельного участка с кадастровым номером №52:18:0070055:830, расположенного в 37 метрах на восток от ж/д №6/2 на ул. Артельная

Застройщик ООО "Альфа-плюс"
Объект застройки Комплекс жилых домов по улице Артельная, в районе домов №8, 10А, 12А
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, в районе домов №8, 10А, 12А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/8-ПД от 19.06.2018

п. 1.1.68 Строительство теплотрассы отопления от тепловой камеры на земельном участке по адресу г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, находящемся (ориентировочно) в 32-х метрах по направлению на юго-восток от ж/д ул. Зайцева, 19 до границы земельного участка

Застройщик ООО "К-НН"
Объект застройки Магазин товаров первой необходимости по ул. Зайцева, около дома №19
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, около дома №19
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/26-ПД от 29.09.2017
Реализация мероприятия прекращена в связи с выполнением работ силами застройщика

п. 1.1.69 Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-22-1 в 16 м на В от Ю угла ж.д. №12 по пер. Плотничный до границы земельного участка ООО "Строительная компания "Реконструкция Инвест" с кадастровым №52:18:0060054:909 в 25 м на В от В угла ж.д. №10 по пер. Плотничный

Застройщик ООО "Строительная компания "Реконструкция Инвест"
Объект застройки Два 8-этажных многоквартирных жилых дома (№№ 1,2 по генплану), административное здание со встроенной ТП (№ 4 по генплану) и подземная автостоянка (I очередь строительства)
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/9-ПД от 19.06.2018

п. 1.1.70 Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-618-к8 в 88 м на Ю-В от С-В угла ж.д. №12 по ул. Студенческая до стены строящегося дома ООО "Объектстрой" в 126 м на Ю-В от С-В угла ж.д. №12 по ул. Студенческая

Застройщик ООО "Объектстрой"
Объект застройки многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д. 21/21
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/11-ПД от 19.06.2018
Реализация проекта завершена в 2019 году

п. 1.1.71 Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-618-к7-2 в 166 м на 3 от С-З угла ж.д. №17 по пр. Гагарина до стены строящегося жилого дома ООО "Объектстрой" в 66 м на 3 от С-З угла ж.д. №19 по пр. Гагарина

Застройщик ООО "Объектстрой"
Объект застройки многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения

Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д. 21/23
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/10-ПД от 19.06.2018
Реализация проекта завершена в 2019 году

п. 1.1.72 Строительство ТГО: от ТК-110-2 в районе ж/д ул. Зайцева, 20 до ТК (новая) в районе ж/д ул. Зайцева, 21 (точка ответвления на ФОК по пр. Кораблестроителей). Строительство ТГО: ТК (новая) в районе ж/д ул. Зайцева, 21 (точка ответвления на ФОК по пр. Кораблестроителей) до границы с инженерно-техническими сетями строящегося дома

Застройщик МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Объект застройки Жилой дом
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения исх. №114-2460 от 15.09.2017
Реализация мероприятия прекращена в связи с аннулированием заявки на подключение

п. 1.1.73 Строительство квартальной теплотрассы отопления от котельной ООО "КСК" по ул.Зайцева, 31 (ТК-112): от ТК-112 у д. №38/2 по пр.Кораблестроителей до стены строящегося жилого дома ООО "Новый город" в 44 м на С-В от С-В угла д. №38/2 по пр.Кораблестроителей

Застройщик ООО "Новый город"
Объект застройки жилой дом со встроенно-пристройными помещениями общественного назначения
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, 6, микрорайон Комсомольского жилого района
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/12-ПД от 19.06.2018

п. 1.1.74 Строительство ТГО от ТК-1-3-3 в районе ж/д ул. Окская, 3 до границы земельного участка

Застройщик МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Объект застройки Детское дошкольное учреждение
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Деревообделочная, 2
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения исх. №1-14-3422 от 18.12.2017
Реализация мероприятия прекращена в связи с аннулированием заявки на подключение

п. 1.1.75 Строительство квартальной теплотрассы отопления от котельной ул.Куйбышева, 41а (ТК-3): от ТК-3 у д. №39а по ул.Куйбышева до стены строящегося жилого дома в 55 м на В от Ю-В угла д.49 по ул.Куйбышева

Застройщик ООО "Идея"
Объект застройки многоквартирный жилой дом
Адрес г. Нижний Новгород, Московский район, ул.Куйбышева, напротив дома №49
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/13-ПД от 19.06.2018

п. 1.1.76 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ (ТК-318): отТК-318 у ж.д. №37 по ул.Головнина до границы земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070139:71 у ж.д. №37 по ул.Головнина

Застройщик ООО "Новая технология"
Объект застройки магазин товаров первой необходимости с подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, по ул. Головнина, напротив домов №№31-35
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №511/14-ПД от 07.07.2017
Реализация проекта завершена в 2019 году

п. 1.1.77 Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-441 к1 в 26 м на С-3 от С-3 угла ж.д. №60 по ул. Ковалихинская до стены строящегося жилого дома в 20 м на С-3 от Ю-3 угла ж.д. №456 по ул. Ульянова

Застройщик ООО "Дом на Провиантской"
Объект застройки жилой дом с помещениями общественного назначения в цокольном этаже и подземной автостоянкой (№1 по генплану)
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Провиантская, д.12, 14
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/14-ПД от 19.06.2018

п. 1.1.78 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 4 очередь (ТК-411 к1) от ТК-411_к1 у д. 60а по ул. Ковалихинская до строящегося д. по ул. Ульянова

Застройщик ООО "Дом на Провиантской"
Объект застройки жилой дом с помещениями общественного назначения в цокольном этаже и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ульянова
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/36-ПД от 18.07.2019
Реализация мероприятия прекращена в связи с расторжением договора на подключение

п. 1.1.79 Строительство ТТО от ТК-109а до границы земельного участка

Застройщик ООО "БЦ Кунавино"
Объект застройки многоэтажная жилая застройка
Адрес г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, в Советском районе г. Н.Новгорода
Основание запрос о предоставлении ТУ
Мероприятие исключено в редакции от 24.07.2019г.

п. 1.1.80 Строительство квартальной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ (ТК-414а): от ТК-414а в 18 м на Ю от Ю-В угла д. 7 по ул. 50-летия Победы до строящегося д. 18 (по генплану) ЖК "Город времени" в 108м на С от С-3 угла д. 18 по ул. 50-летия Победы

Застройщик ООО "Специализированный застройщик Андор"
Объект застройки многоквартирный 17-ти этажный жилой дом №18 по генплану
Адрес г. Нижний Новгород, ул. Буревестника, земельный участок №4
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/1-ПД от 21.01.2019

п. 1.1.81 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ (ТК-347-1 к1): от ТК-347-1 к1 у д.22 по ул.Надежды Сусловой до стены подземной автомобильной стоянки в 18м на С-3 от С-3 угла д.22 по ул.Н.Сусловой

Застройщик ООО "РегионИнвест"
Объект застройки многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенной подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Н.Сусловой, 22а
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/22-ПД от 15.08.2018
Реализация проекта завершена в 2019 году

п. 1.1.82 Строительство теплотрассы отопления от УТ-9А в р-не ж.д. №11 по ул. Федосеенко до границы с инженерно-техническими сетями строящегося жилого дома

Застройщик ООО " ЖБС-Проект "
Объект застройки жилой дом № 1
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, в границах ул. 8-е Марта, Достоевского, Рабфаковской, Болотной
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения №11 от 17.01.2018
Мероприятие исключено в редакции корректировки от 24.07.2019г.

п. 1.1.83 Строительство теплотрассы отопления от ТК-117-6-к1 в р-не ул. Моховая до границы земельного участка

Застройщик ООО "ЛоСервис"
Объект застройки комбинат бытового обслуживания
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Моховая, д.26а
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения №2868 от 06.04.2018
Мероприятие исключено в редакции корректировки от 24.07.2019г.

п. 1.1.84 Строительство тепловых сетей от ТК-436-7-1к1 в районе здания №21 по Верхне-Волжской Набережной до границы земельного участка

Застройщик ООО "Селена"
Объект застройки многофункциональное здание с квартирами на верхних этажах и помещениями обслуживающего назначения на 1-ом этаже

Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, 19А
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения №19 от 06.06.2018
Мероприятие исключено в редакции корректировки от 24.07.2019г.

п. 1.1.85 Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-231 в р-не здания по ул. Ковалихинская, 49Б до стены строящегося дома в р-не пересечения ул. Ковалихинская - Семашко

Застройщик ООО "Стройконсалтинг"
Объект застройки жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении улиц Ковалихинская-Семашко
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/22-ПД от 15.08.2018

п. 1.1.86 Строительство квартальной теплотрассы отопления от котельной пр. Ленина, 51/10 (УТ-2-3): от УТ-2-3(нов.) у д. №51/5 по пр. Ленина до границы земельного участка с кад. №52:18:0050210:30

Застройщик МБДОУ "Детский сад № 368"
Объект застройки отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 368" на 4 групповые ячейки
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 49а
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/4-ПД от 15.10.2019

п. 1.1.87 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ (ЦТП-166): от ЦТП-166 по ул. Красносельская, 2б до строящегося д. в 45м на С-3 от С-3 угла д.63 по ул. Малая Ямская

Застройщик ООО "Стройинвест-52"
Объект застройки многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения №1 (по генплану) с инженерными сетями
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №376/48-ПД от 27.12.2018

п. 1.1.88 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-206-4 к2) от ТК-206-4-к2 у д. 12 по ул. Короленко до т. в 42 м на ЮВ от СВ угла д. 71 по ул. Максима Горького на границе ЗУ 52:18:0060123:371

Застройщик ООО "Армина"
Объект застройки здание многофункционального использования с апартаментами на верхних этажах, помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. М.Горького, у дома №71
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения вх. №0808-370 от 30.01.2018
Реализация мероприятия прекращена в связи с аннулированием заявки на подключение

п. 1.1.89 Строительство ТТО от угла поворота к з.у. с кад.№52:18:0060123:371 (ТК-206-4-к3 нов.) до границ земельного участка с кад. №52:18:0060123:371

Застройщик ООО "Армина"
Объект застройки здание многофункционального использования с апартаментами на верхних этажах, помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. М.Горького, у дома №71
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения вх. №0808-370 от 30.01.2018
Реализация мероприятия прекращена в связи с аннулированием заявки на подключение

п. 1.1.90 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-206-4 к2) от 206-4-к3 (нов.) у д. 71 по ул. Максима Горького до строящегося дома ООО "ИнтерСити" по ул. Максима Горького

Застройщик ООО "ИнтерСити"
Объект застройки жилой дом с магазинами, конторскими помещениями и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения вх. №06.06.9-01 от 06.06.2018
Реализация мероприятия прекращена в связи с аннулированием заявки на

подключение

п. 1.1.91 Строительство ТТО от ТК-422-3-1а напротив д. 46 по ул. Генкиной до ТК-422-3-1а-1 напротив д. 46 по ул. Генкиной

п. 1.1.92 Строительство ТТО от ТК-422-3-1а-1 напротив д. 46 по ул. Генкиной до строящегося жд. 1-я оч. стр-ва

п. 1.1.93 Строительство ТТО от ТК-422-3-1а-1 напротив д. 46 по ул. Генкиной до строящегося жд. 2-я оч. стр-ва

Застройщик НП "СтройДом на Генкиной 66"
Объект застройки жилые дома №№ 30, 31, 32, 33, 34 (по генплану застройки) с подземной автостоянкой, административными помещениями и трансформаторной подстанцией (ТП) (I и II очереди строительства II жилого комплекса) в квартале улиц Генкиной – Ижорская – Дунаева – Полтавская
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, пересечение улиц Генкиной – Дунаева – Полтавская около дома №19 по ул. Дунаева
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/2-ПД от 04.03.2019
Реализация мероприятия прекращена в связи с аннулированием заявки на подключение (невозврат подписанного договора со стороны Заявителя)

п. 1.1.94 Строительство квартальной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ (2 очередь, ТК-6 ЭЖК к13): от ТК-6 ЭЖК к13 напротив стадиона "Нижний Новгород" по ул. Бетанкура, 1а до точки на границе ЗУ 52:18:000000:14455

Застройщик ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"
Объект застройки универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/6-ПД от 14.03.2019

п. 1.1.95 Строительство тепловых сетей от кот. по ул. Военных Комиссаров, 9 (ТК-15-1): от ТК-15-1 у д. 21 по ул. Маршала Жукова до ЗУ 52:18:0080216:45

Застройщик МБДОУ "Детский сад № 119"
Объект застройки отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 119" на 4 групповые ячейки
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Маршала Жукова, 23
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/8-ПД от 05.11.2019

п. 1.1.96 Строительство квартальной теплотрассы отопления от кот. по ул. Климовская, 86а (ТК-7-1-4): от ТК-7-1-4 в 4 м на 3 от д.39 по ул. Октябрьской Революции до наружной стены дома в 23 м на Ю от д.39 по ул. Октябрьской Революции

Застройщик ООО "Евроинвест"
Объект застройки многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой №1 (по генплану)
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/9-ПД от 01.04.2019

п. 1.1.97 Строительство тепловых сетей от кот. по ул. Лесной городок, 6в (УТ-20а), адрес (местоположение): от УТ-20а у д. 294к1 по Московскому шоссе до т. в 40 м на ЮВ от ЮВ угла д. 294ж по Московскому шоссе на границе ЗУ 52:18:0030257:312

Застройщик ГУ МВД РФ по Нижегородской области
Объект застройки строительство малосемейного общежития
Адрес г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 294 «В»
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/18-ПД от 20.05.2019

п. 1.1.98 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 4 очередь (ТК-422-4е_к7): от ТК-422-4е_к7 у д.96а по ул. Ошарская до строящегося дома напротив д.98 по ул. Ошарская

Застройщик НП "Дольщики Ошары"
Объект застройки I очередь группы шумозащитных жилых домов с конторскими помещениями по улицам

Адрес Ошарская, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода (1,2,3 секции)
г. Нижний Новгород, Советский район, в границах улиц Ошарская – Ванеева
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/11-ПД от 05.04.2019

п. 1.1.99 Строительство ТГО от ТК-344 напротив д. 9 по ул. Елоховская до строящегося жилого дома
Застройщик ИП Гурьянов Роман Александрович
Объект застройки многоквартирный жилой дом
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Красновадская, д.2
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения вх. №03.11.26-01 от 11.03.2019
Мероприятие исключено в редакции корректировки от 20.11.2019г.

п. 1.1.100 Строительство квартальной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-313): от ТК-301-1-к12 у д. 34 по ул. Народная до т. в 47 м на СВ от СЗ угла д.34 по ул. Народная, на границе ЗУ 52:18:0020008:43
Застройщик МАДОУ "Детский сад № 114"
Объект застройки отдельно стоящий корпус МАДОУ "Детский сад № 114" на 4 групповые ячейки
Адрес г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 38Б
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/16-ПД от 27.09.2019

п. 1.1.101 Строительство квартальной теплотрассы отопления от кот. по ул. Таллинская, 15в (ТК-6-1): от ТК-6-1 у д. 5 по ул. Движенцев до точки в 30 м на СВ от стены д. 5 по ул. Движенцев на границе ЗУ 52:18:0030317:7
Застройщик МБДОУ "Детский сад № 7"
Объект застройки отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 7" на 4 групповые ячейки
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Движенцев, 9а
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/13-ПД от 27.09.2019

п. 1.1.102 Строительство квартальной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ТК-316-3): от ТК-316-3 у д.23Б по ул. Шаляпина до точки в 25 м на СВ от д.5а (д/с №115) по ул. Шаляпина на границе ЗУ 52:18:0020047:74
Застройщик МБДОУ "Детский сад № 115"
Объект застройки отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 115" на 4 групповые ячейки
Адрес г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Шаляпина, 5а
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/15-ПД от 25.09.2019

п. 1.1.103 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-209а-к3): от ТК-209а-к3 у д. 3 по ул.Тверская до д. 7 по ул.Тверская
Застройщик АО ПСФ "Автотехстрой"
Объект застройки многоквартирный жилой дом №7
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Тверская
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/5-ПД от 20.03.2019

п. 1.1.104 Строительство тепловых сетей от НТЦ, 3 очередь (ЦТП-136): от УТ-350-2_к2а у д.12 (д/с 434) по ул. Бориса Корнилова до границы ЗУ с кад. №52:18:0070250:69
Застройщик МБДОУ "Детский сад №434 "Родничок"
Объект застройки отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад №434 "Родничок" на 4 групповые ячейки
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бориса Корнилова, 12
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/44-ПД от 25.09.2019

п. 1.1.105 Строительство квартальной теплотрассы отопления от кот. по пр. Гагарина, 178б (ТК-108-1-14) от ТК-108-1-14 напротив д. 101, корпус 5 по пр. Гагарина до точки в 60 м на СЗ от В угла д.101, корп. 5 по пр. Гагарина на границе ЗУ 52:0080161:659
Застройщик МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
Объект застройки детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии)
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, 97
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/26-ПД от 14.06.2019

п. 1.1.106 Монтаж врезок и установка запорной арматуры в ТК-1-1 уд. 3 по Анкудиновскому шоссе
Застройщик Нижегородская академия МВД России
Объект застройки строительство общежития на 1000 мест Нижегородской академии МВД России
Адрес г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д.3
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/3-ПД от 19.02.2019
Реализация мероприятия прекращена в связи с неисполнением договорных обязательств со стороны Заявителя

п. 1.1.107 Строительство квартальной теплотрассы отопления от котельной ул. Энгельса, 1в, 52:18:000000:13200: от ТК-3-1 у д.25 (д/с №364) по ул. Энгельса до ТК-3-2 у д.24 по ул. Энгельса
Застройщик МБДОУ "Детский сад № 364 "Звездочка"
Объект застройки отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 364 "Звездочка" на 4 групповые ячейки
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса, д.25
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/7-ПД от 18.10.2019

п. 1.1.108 Монтаж врезок и установка запорной арматуры на теплотрассе напротив д.115 по Московскому шоссе
Застройщик ООО "Кедрлес"
Объект застройки административное здание
Адрес г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.117
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/24-ПД от 13.06.2019

п. 1.1.109 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-201-13к5в): от ТК-201-13к5в у д.149 по ул. Ильинская до т. в 73 м на ЮЗ от ЮЗ угла д. 15/2 по ул.3-я Ямская на границе ЗУ 52:18:0060145:347
Застройщик ООО "СЗ "КМ Немеко"
Объект застройки гостинично-административный комплекс с подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пересечение улиц Максима Горького, Одесская и Большая Перекрестная (напротив дома №13 по ул. Большая Перекрестная)
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/28-ПД от 14.06.2019

п. 1.1.110 Строительство ТТО от ТК-13 у д.10 по ул. Островского до строящегося дома напротив д.30 по ул. Циолковского
Застройщик ООО "Генстрой"
Объект застройки многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (1 очередь строительства)
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения вх. №03.26.45-01 от 26.03.2019
Мероприятие исключено в редакции корректировки от 20.11.2019г.

1.1.111 Строительство ТТО от УТ-233-6 к16 (нов.) у д. 25/12а по ул. Б. Печерская до границы ЗУ 52:18:0060094:3
Застройщик ФГАОУ ВО "НИУ "Высшая школа экономики"
Объект застройки Реконструкция здания (учебный корпус №2)
Адрес г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.25/12
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения вх. №б/н от 22.05.2019
Мероприятие предлагается к исключению в связи с аннулированием заявки на подключение

1.1.112 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (УТ-245 к8а): от УТ-245 к8а у д. бд по ул. Ульянова до т. в 8 м на ЮЗ от ЮЗ угла д. бд по ул. Ульянова на границе ЗУ 52:18:0060083:2
Застройщик Маркин А.В., Маковецкая Л.В.
Объект застройки Гостиница "Монарх"
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ульянова, 6В
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/29-ПД от 05.07.2019

1.1.113 Строительство квартальной теплотрассы отопления от кот. ул. Иванова, 14д (ТК-5-5): от ТК-5-5 у д. 14/8 по ул. Василия Иванова до ЗУ 52:18:0010499:99

Застройщик ООО "Спутник"
Объект застройки комбинат бытового обслуживания
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, земельный участок в границах улиц Светлоярская, Силикатная с кадастровым номером 52:18:0010499:99
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/17-ПД от 18.05.2019

1.1.114 Строительство квартальной теплотрассы отопления от кот. по ул. Памирская, 11 (УТ-9): от УТ-9 у д. 2 по ул. Партизанская до границы ЗУ 52:18:0050273:130

Застройщик ООО "Стадия"
Объект застройки здание для производства рекламного оборудования
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Партизанская, между домами №2 и №8А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/19-ПД от 20.05.2019

1.1.115 Строительство ТТО от ТК-703а (нов.) у д. 37 корп. 6 (гараж) по ул. Щербакова до границы ЗУ 52:18:010013:0013

Застройщик ООО "Аэроход-НН"
Объект застройки административное здание
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Щербакова, 37
Основание Заявка на подключение к системе теплоснабжения вх. №04.19.13-01 от 19.04.2019
Мероприятие предлагается к исключению в связи с аннулированием заявки на подключение

1.1.116 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-233-8 к3а-2): от ТК-233-8_к3а-2 (нов.) у д. 27/4 по ул. Минина до границы ЗУ 52:18:0060101:386 у д. 26 по ул. Минина

Застройщик МБУК "Государственный ордена Почета музей А.М. Горького"
Объект застройки музей А.М. Горького
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, 26
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/37-ПД от 29.07.2019

1.1.117 Строительство ТТО от ТК-333-2-к7 у д. 19 по ул. Маршала Рокоссовского до границы ЗУ 52:18:0070257:1566

Застройщик ООО "ФудБизнес"
Объект застройки предприятие общественного питания
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Рокоссовского, напротив дома №19
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/31-ПД от 05.07.2019
Мероприятие предлагается к исключению в связи с расторжением договора на подключение

1.1.118 Строительство квартальной теплотрассы отопления и ГВС от кот. по ул. Горная, 13а (УТ-3), по адресу (местоположение): от УТ-3 у д. 13а (котельная) по ул. Горная до д. 17а по ул. 40 лет Октября

Застройщик ООО "Строй-Риэлти и К"
Объект застройки многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной стоянкой автомобилей (1 этап)
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября, 17А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/33-ПД от 12.07.2019

1.1.119 Строительство тепловых сетей от ТК-3-1 (нов.) напротив д. 13а (котельная) по ул. Горная до ТК-3-2 (нов.) напротив д. 21а (д/с №413) по ул. 40 лет Октября

Застройщик ООО "Строй-Риэлти и К"
Объект застройки многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной стоянкой автомобилей (2 этап)
Адрес г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября, 17А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/34-ПД от 12.07.2019

1.1.120 Монтаж врезок с запорной арматурой в действующую тепловую сеть напротив здания по ул. Заводской парк, 23А

Застройщик ООО "Прайд"
Объект застройки Нежилое здание (проходная, гараж, растворно-бетонный узел, склад лакокрасочных материалов)
Адрес г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Заводской парк, 23А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/30-ПД от 01.07.2019

1.1.121 Монтаж врезок с запорной арматурой в действующую тепловую сеть у здания по ул. Металлистов, 1а

Застройщик Семиков А.В.
Объект застройки Здание клуба (спортзал)
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Металлистов, 1а
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/25-ПД от 21.06.2019

1.1.122 Монтаж врезок с запорной арматурой в действующую тепловую сеть напротив здания по пр. Ленина, 51/11

Застройщик Перминов С.И.
Объект застройки Здание литер А комплекса нежилых зданий
Адрес г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, 51/11
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/22-ПД от 03.06.2019

1.1.123 Монтаж врезок с запорной арматурой в действующую тепловую сеть у здания по ул. Лесной городок, 27 "В"

Застройщик Перминов С.И.
Объект застройки Нежилое здание-котельная
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лесной городок, 27 "В"
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/21-ПД от 03.06.2019
Мероприятие предлагается к исключению в связи с осуществлением врезки силами Заявителя (транзитная теплотрасса в помещении Заявителя)

1.1.124 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-230): от ТК-230 напротив д. 30 по ул. Семашко до д. 33а по ул. Семашко

Застройщик ООО "Нижновжилстрой"
Объект застройки Жилой дом с подземной парковкой и помещениями общественного назначения
Адрес г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 33А
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/41-ПД от 12.08.2019

1.1.125 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-245 к86): от ТК-245 к86 у д.6в по ул. Ульянова до т. в 20 м на ЮЗ от ЮЗ угла д. 6д по ул. Ульянова на границе ЗУ 52:18:0060083:872

Застройщик ООО "Русхим"
Объект застройки Деловое управление
Адрес г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 4В
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/48-ПД от 27.09.2019

1.1.126 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 5 очередь (ТК-501-2 к3-2): от ТК-501-2 к3-2 у д. 206 по ул. Алексеевская до д. 216 по ул. Октябрьская

Застройщик ООО "СЗ "ИТР ГРУПП"
Объект застройки Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.216
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/52-ПД от 30.12.2019

1.1.127 Строительство квартальной теплотрассы отопления и ГВС от кот. ул. Пугачева, 2 (ТК-2 см): от ТК-2 см у д. 15 по ул. Культуры до д. 1 по ул. Боевых Дружин

Застройщик ООО "Магнат"
Объект застройки 10-ти этажный 2-х секционный многоквартирный дом
Адрес г. Нижний Новгород, ул. Боевых Дружин, д.1
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/51-ПД от 03.12.2019

1.1.128 Строительство квартальной теплотрассы отопления от кот. по ул. Таллинская, 15в (ТК-1-5) от ТК-1-5 у д. 16 по ул. Путейская до д. 166 по ул. Путейская, квартальной теплотрассы теплоносителя от кот. по ул. Таллинская, 15в (УТ-16) от УТ-16 напротив д. 16 по ул. Путейская до д. 166 по ул. Путейская

Застройщик ООО "Каскад Центр специализированный застройщик"
Объект застройки Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
Адрес г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Путейская, д.16-б
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/55-ПД от 30.12.2019

1.1.129 Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 1 очередь (УТ-110-2 к11) от УТ-110-2 к11 у д. 4а по Светлогорскому проезду до строящегося дома НПД "Светлогорское" у д. 4 по Светлогорскому проезду

Застройщик НПД "Светлогорское"
Объект застройки Жилые дома с подземной автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения (I, II очереди)
Адрес г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Светлогорская – пер. Светлогорский (у дома №4 про Светлогорскому проезду)
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/1-ПД от 27.01.2020

1.1.130 Строительство квартальной теплотрассы отопления от кот. Казанское шоссе, 12а (ТК-2а): от ТК-2а у д. 12 к. 6 по Казанскому шоссе до д. 12 по Казанскому шоссе

Застройщик АО "СЗ НО "Дирекция по строительству"
Объект застройки 5-7-9 этажный жилой дом (№10 по генплану) с конторскими помещениями и подземной автостоянкой
Адрес г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12
Основание Договор о подключении к системе теплоснабжения №612/3-ПД от 10.02.2020

Затраты по проекту "Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	558,05	5,87	65,75	46,40	130,92	30,16	38,70	136,46	103,78

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.2 "Объемы нового строительства тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки", стр. 35.

1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1 Строительство котельной на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 метров южнее 443км трассы Р-125 Рязск – Касимов – Муром – Нижний Новгород

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Блочно-модульная котельная, по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 метров южнее 443 м трассы Р-125 Рязск – Касимов – Муром - Нижний Новгород

Технические характеристики котельной:

- тепловая нагрузка – 18 000 кВт;
- топливо природный газ;
- система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная.

Описание проекта

Котельная предназначена для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения комплекса жилых домов (34 жилых дома) на земельном участке в Нижегородской области, Богородский район, в районе посёлка Новинки. Для реализации проекта предусмотрено применение современного оборудования и материалов, оснащение котельной средствами автоматизации, для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды, а также подключения к системе удаленного мониторинга и диспетчеризации, что позволит обеспечить контроль технического состояния оборудования и управление работой котельной из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного обслуживающего персонала.

Затраты по проекту "Строительство котельной на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 метров южнее 443км трассы Р-125 Рязск – Касимов – Муром – Нижний Новгород", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2015	2016	2017	2018	2019
Строительство котельной на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 метров южнее 443км трассы Р-125 Рязск – Касимов – Муром – Нижний Новгород	134,44	114,88	7,87	1,01	1,17	9,51

Реализация проекта завершена в 2019г.

1.2.2 Строительство блочно–модульной котельной №2 расположенной по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок №4

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Блочно–модульная котельная №2, расположенная по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок №4

Описание проекта

Котельная предназначена для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения строящегося здания "Диспетчерского центра системного управления режимами работы магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов по ул. Академика Сахарова на территории Анкудиновского технопарка". Для реализации проекта предусмотрено применение современного оборудования и материалов, оснащение котельной средствами автоматизации, для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды, а также подключения к системе удаленного мониторинга и диспетчеризации, что позволит обеспечить контроль технического состояния оборудования и управление работой котельной из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного обслуживающего персонала.

Этапы реализации проекта

1. Строительство БМК №2, мощностью 2,639 Гкал/ч, в районе д.4 по ул. Ак. Сахарова. Срок реализации – 2019-2021гг.
2. Строительство теплотрассы отопления. Срок реализации – 2019-2021гг.
3. Строительство инженерных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения к БМК №2 в районе д.4 по ул. Ак. Сахарова. Срок реализации – 2019-2021гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
БМК №2 по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, в районе д.4 по ул. Ак. Сахарова	установленная мощность	Гкал/ч	-	2,639
	вид основного и резервного топлива	-	-	газ

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
----------------------	-------------------------	----------	---------------------------	------------------------------

Строительство квартальной теплотрассы отопления от БМК №2 в 90 м на СВ от д.4 по ул. Сахарова до границы части ЗУ 52:18:0070276:70	диаметр	мм	-	200
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,04
	материал труб/ тип изоляции		-	сталь/ППИМ

Затраты по проекту " Строительство блочно–модульной котельной №2 расположенной по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок №4", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020	2021
Строительство блочно–модульной котельной №2 расположенной по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок №4	29,24	0,11	7,28	21,85

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 8.1 " Проекты по новому строительству энергоисточников города ", стр. 71.

1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

Мероприятия и соответствующие им данные по протяженности, диаметрам, подключаемой тепловой нагрузке из договоров техприсоединения представлены в таблице "План мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг." (Том III, приложение 4).

п. 1.3.1 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от "переход диаметра в 20 метрах от ТК-2н*" до УТ-10н

Застройщик - ООО "АКА Инвест"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.2 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от "изменение диаметра у жилого дома № 12 по ул. Горная" до УТ-10н

Застройщик - ООО "АКА Инвест"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.3 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления и ГВС от жилого дома ул. Горная, 26 до жилого дома ул. Горная 28 и от жилого дома ул. Горная, 28 до жилого дома ул. Горная, 30

Застройщик - ООО "АКА Инвест"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.4 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от УТ-1 (циркул. тр-д) до "ввод в аккум.баки в котельной" и реконструкция участка тепловой сети от УТ-2 до "в районе НО на теплотрассе рядом с домом Горная, 11/2"

Застройщик - ООО "Строймост"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.5 Увеличение пропускной способности ТТО и ГВС от ж.д. №2 ул. Жукова до ж.д. №29 ул. Голованова с вводом в ж.д. №6 ул. Жукова

Застройщик - ГУ МЧС России по НО

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.6 Увеличение пропускной способности трубопроводов отопления и ГВС от ТК511 к1а-1 до ж/д № 114 по ул. Березовская

Застройщик - ООО "Андор")

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.7 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-322д к 8 до ТК-322д к 10 пл. Революции

Застройщик - ООО "Андор")

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.8 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-10-К4-1 до ТК и 10-К6 у жилого дома пр-кт Ленина, 30/3 от котельной ул. Ак.Баха, 4а

Застройщик - МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгород

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.9 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления и ГВС от ТК-27 у ж/д ул. Голубева, 6/3 до ТК-28 и к ж/д ул. Голубева, 6/4, 6/5

Застройщик - МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгород

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.10 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от ТК3 до ТК-3К1, от ТК-3К1 до ТК3К3

Застройщик - ООО "ПРЕМИУМСТРОЙ"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.11 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-506-4 до ж.д. №36,5,7а по ул.Студеная, №15а пер.Холодный (школа)

Застройщик - ТСЖ "на ул. Варварская"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.12 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления "Т/т от Н.О. №7 до ТК-301" от ТК-305 в районе АЗС ул. Салганская, 31 до ТК-310 в районе здания ул. Артельная, 20/1 от кот. НТЦ ул. Ветеринарная, 5

Застройщик - ОАО "Нижегородкапстрой"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.13 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от УТ-303 до ТК-304 в районе здания ул. Салганская, 34от кот.НТЦ ул. Ветеринарная, 5

Застройщик - ОАО "Нижегородкапстрой"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.14 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК 106-2 ул. Ларина, 7 до т.А. вдоль т/ц по ул. Ларина,7 "Открытый материк"

Застройщик - ООО "НПП Салют"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2014 году

п. 1.3.15 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-501-2к3 до ТК-501-2к5

Застройщик - ОАО "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.16 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления и ГВС от стены ЦТП-141 ул. Ульянова, 2 до т.А в районе административного здания ул. Ульянова, 6в

Застройщик - ЗАО "Нижегородспецгидрострой"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.3.17 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-112-к25 до ТК-112-к27

Застройщик - ООО "Волгожилстрой НН"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.18 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от ЦТП-171 до ТК-112-к20

Застройщик - ООО "Волгожилстрой НН"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.19 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от ТК-112-к20 до ТК-112-к27

Застройщик - ООО "Волгожилстрой НН"

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.20 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-433 до "переход диаметра перед ТК-436"

Застройщик - ЗАО "Жилстройресурс"

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.21 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-346 к9б до до ввода в ЦТП-136 ул. Ивлиева, 8А

Застройщик - Главное управление ЦБ РФ по НО

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.22 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-206-2 до ж/д №55а,59а по ул.Студеная

Застройщик - ЗАО ПСФ "Автотехстрой"

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.23 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от изменения диаметра после УТ-501-1 до УТ-501-2

Застройщик - ООО "Весенние инвестиции"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.24 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-245-3к1(ул.Пискунова11/7) до УТ-245-3к1-2

Застройщик - ООО "Весенние инвестиции"

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.25 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-201-13 к5 до ТК-201-13 к5-1

Застройщик - ОАО «Главное управление обустройства войск»

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.26 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-201-13 к5-1 до ж/д М.Ямская, 4 и Красносельская, 24

Застройщик - ОАО «Главное управление обустройства войск»

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.27 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-201-13 к5-1 до ж/д Красносельская, 26 и Ильинская, 168

Застройщик - ОАО «Главное управление обустройства войск»

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.28 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-201-13 к5-1 до ж/д Ильинская, 1576

Застройщик - ОАО «Главное управление обустройства войск»

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.29 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ПАВ-9 до ТК-217

Застройщик - ООО "Стройинвест-52"

Обоснование - Исключено в редакции от 20.11.2015

п. 1.3.30 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от УТ-2-4 до врезки в дом № 4 по ул. Островского

Застройщик - ОАО "Железобетонстрой №5"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.31 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-501-2к2 у ж.д. ул. Алексеевская, 24в до ТК-501-2к3 в районе ж.д. ул. Алексеевская, 24

Застройщик - ОАО "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.32 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-616 до ТК-618 в границах улиц Студенческая, Окский съезд

Застройщик - ООО «Объектстрой»

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2017 году

п. 1.3.33 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-604 до ТК-605а в границах улиц Студенческая, Окский съезд

Застройщик - ООО «Объектстрой»

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.34 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от перехода диаметра после ТК-608 до ТК-610 в границах улиц Студенческая, Окский съезд

Застройщик - ООО «Объектстрой»

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.3.35 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-613 до ТК-616 в границах улиц Студенческая, Окский съезд

Застройщик - ООО «Объектстрой»

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.36 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от котельной ул. Июльских дней, 1 до УТ-1а

Застройщик - ООО УК «Столица Нижний» ООО "Старт-Строй"

Обоснование - Исключено в редакции от 25.11.2015

п. 1.3.37 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от УТ-1а до ТК-4-1 в районе застройки территории по ул.Деревообделочная, 2

Застройщик - ООО УК «Столица Нижний» ООО "Старт-Строй"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.3.38 Увеличение пропускной способности сети от УТ-1 ГВС до ТК-12 в районе строящихся жилых домов №1А, №1Б, №5 в квартале ул.Пятигорская, Батумская, пр.Гагарина

Застройщик - ЗАО "ИКС"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.3.39 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-201-3 до ТК-201-5 в районе между ул.М.Горького и ул.Ильинская

Застройщик - Нижегородский областной суд

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.3.40 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от перехода диаметра в здании по ул. Пискунова, 11/7 до УТ-245-3-к1-2

Застройщик - ООО "МежСтройКомплекс"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.3.41 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-501-2 до УТ-501-9 в районе застройки по ул. Октябрьская между домами №18 по ул. Б. Покровская и №12 по ул. Октябрьская

Застройщик - ООО "МежСтройКомплекс"

Обоснование - Исключено в редакции от 25.11.2015

п. 1.3.42 Увеличение пропускной способности ТТО: от НПС 2 до ТК-501 в районе застройки по ул. Октябрьская между домами №18 по ул. Б. Покровская и №12 по ул. Октябрьская

Застройщик - ООО "МежСтройКомплекс"

Обоснование - Исключено в редакции от 25.11.2015

п. 1.3.43 Увеличение пропускной способности ТТО: от ТК-245 до ЦТП-141 в районе строящегося здания по адресу Верхне-Волжская наб., д.6

Застройщик - ООО "Сервис-отель"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.44 Увеличение пропускной способности теплотрассы от ТК-1 (нов) и от ТК-2 (нов) в районе ТК-245-к3 у здания пл. Минина, 7а до ТК-245-к5 у здания пл. Минина, 3а

Застройщик - ООО "Сервис-отель"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2018 году

п. 1.3.45 Увеличение пропускной способности теплотрассы от ТК-245к8 у здания пл. Минина, 7/1 до ТК-1 в районе здания ул. Минина, 7

Застройщик - ООО "Сервис-отель"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.46 Увеличение пропускной способности сети от ТК-1 до ТК-3 в районе строящегося здания по адресу Верхне-Волжская наб., д.6

Застройщик - ООО "Сервис-отель"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.47 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от ТК-310 до ТК-311

Застройщик -11 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Приволжскому региону (войсковая часть 6907 г.Н.Новгород)

Обоснование - Исключено в редакции от 26.09.2018

п. 1.3.48 Увеличение пропускной способности теплотрассы отопления от РСТ-1 до неподвижной опоры 2, находящаяся в 106 метрах от УТ-328

Застройщик -11 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Приволжскому региону (войсковая часть 6907 г.Н.Новгород)

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2015 году

п. 1.3.49 Увеличение пропускной способности сети от ТК-511 в районе ул. Малая Покровская, 9 до т.1

Застройщик - ООО "Элитстрой"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.50 Увеличение пропускной способности сети существующего участка от ТК-215 до ТК-216

Застройщик - МКУ "ГУММид"

Обоснование - Реализация проекта завершена в 2016 году

п. 1.3.51 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от кот. ул. Климовская, 86-а до УТ-1

Застройщик - ЗАО «ДСК-НН»

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.52 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от ТК-7 до до т."А" в районе неподвижной опоры у ж/д №1 по ул. Искры

Застройщик - ЗАО «ДСК-НН»

Обоснование – Реализация проекта завершена в 2018 году

п. 1.3.53 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от котельной ул. Базарная, 6 до УТ-1

Застройщик - ООО "Андор"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.54 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от УТ-3 до точки врезки в ж/д № 8 по ул. Ефремова

Застройщик - ООО "Андор"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.55 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от точки врезки в ж/д № 8 по ул. Ефремова до точки врезки в ж/д № 9 по ул. Ефремова

Застройщик - ООО "Андор"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.56 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от точки врезки в ж/д № 9 по ул. Ефремова до границы с инженерно-техническими сетями строящегося жилого дома (напротив дома № 9 по ул. Ефремова)

Застройщик - ООО "Андор"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.57 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от ТК-1а до ТК-2 в районе ул. Культуры, 15

Застройщик - Степашин Д.Е.

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.58 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от ТК-2 в районе ул. Тихорецкая, 3а до ТК-4

Застройщик - Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.59 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от УТ-7-2 до угла поворота на вводе в здание 3а по Шланговому переулку

Застройщик - Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.60 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от УТ-2 до УТ-3 в районе ул. Лебедева, 10

Застройщик - ООО "Аист"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.61 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от ТК-231к4 до ТК-231к5 в районе ул. Варварская, 42

Застройщик - Управление делами Правительства Нижегородской области

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

п. 1.3.62 Увеличение пропускной способности участка тепловой сети от ТК-206-4 до ТК-206-5 в районе ул. Короленко, 19

Застройщик - ООО "РегионИнвест52"

Обоснование - Исключено в редакции от 09.06.2018

Затраты по проекту "Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015	2016	2017	2018
Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	223,50	98,52	44,43	57,62	22,33	0,59

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1 Строительство теплотрассы-перемычки между 2 и 6 очередями от котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Целью работ является создание технической возможности подключения к сетям централизованного теплоснабжения 2-й очереди котельной Нагорная теплоцентраль по ул. Ветеринарная, 5, объектов перспективного строительства ЗАО "ИКС" 4,03 Гкал/ч, ООО "Регионинвест 52" 7,5 Гкал/ч, ООО "Новстрой" 1,07 Гкал/ч, ООО "Фрегат" 1,7 Гкал/ч, ООО "Деловой центр" 1,62 Гкал/ч, ООО "Ванаг" 3,37 Гкал/ч, расположенных в районе площади Горького и площади Лядова, в границах улиц Новая, Маслякова, Барминская, Студенческая, Белинского. А также

увеличение пропускной способности существующих магистральных тепловых сетей 2 и 6 очереди, для улучшения качества теплоснабжения существующих потребителей и создания возможности подключения объектов перспективного строительства (ООО "Электроника Плюс" 6,7 Гкал/ч, ЗАО "ИКС" 4,03 Гкал/ч, ООО "Регионинвест 52" 7,5 Гкал/ч, ООО "Новстрой" 1,07 Гкал/ч, ООО "Фрегат" 1,7 Гкал/ч, ООО "Деловой центр" 1,62 Гкал/ч, ООО "Ванаг" 3,37 Гкал/ч).

Для реализации поставленной задачи, планируется изменение существующей схемы теплоснабжения 2 и 6 очередей котельной Нагорная теплоцентраль, ул. Ветеринарная, 5, за счет строительства новой теплотрассы-перемычки, реконструкции существующей теплотрассы.

Наличие перемычки позволит обеспечить подключение объектов перспективного строительства в районе площади Горького и площади Лядова, а также улучшить качество теплоснабжения потребителей 2 и 5 очередей за счет перераспределения нагрузки магистральных тепловых сетей 2 очереди котельной Нагорная теплоцентраль (ул. Ветеринарная 5).

Проект запланирован к реализации в 2014-2022 гг.

Этапы реализации проекта:

2014 г.

– выполнение проектно-сметной документации на строительство теплотрассы перемычки между 2 и 6 очередями котельной Нагорная теплоцентраль от ТК-201-2 до ТК-206-11.

2015 г.

– завершение разработки проектно-сметной документации на строительство теплотрассы перемычки между 2 и 6 очередями котельной Нагорная теплоцентраль от ТК-201-2 до ТК-206-11. Строительство тепловой камеры в рамках строительства теплотрассы-перемычки между второй и шестой очередью НТЦ от ТК-206-11 до условной точки "А" в районе торгового центра по ул. Костина, 13 в сторону ТК-201-3.

2016-2017 гг.

– внесение изменений в проектно-сметную документацию на строительство теплотрассы-перемычки, согласование строительства с владельцами смежных инженерных коммуникаций.

2019-2020гг.

– внесение изменений в проектно-сметную документацию на строительство теплотрассы-перемычки, согласование строительства с владельцами смежных инженерных коммуникаций;

– разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплотрассы, получение согласований.

2021-2022 г.

– выполнение строительно-монтажных работ по строительству магистральной теплотрассы отопления от НТЦ (ТК-201-2а): от ТК-201-2а у д. 12 по ул. Пушкина до ТК-206-11 у д. 6 по ул. Костина;

– выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции магистральной теплотрассы отопления от УТ-201 у д. 28а по ул. 1-я Оранжевой до ТК-201 у д. 28а по ул. 1-я Оранжевой; от ТК-201 у д. 28а по ул. 1-я Оранжевой до ТК-201-2а у д. 12 по ул. Пушкина.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Теплотрасса от УТ-201 в районе здания по ул. 1-я Оранжевой, 26 до ТК-201-2 в районе здания по ул. Пушкина, 12	диаметр	мм	400	600
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	0,68	0,68
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППУ-ПЭ
Строительство магистральной теплотрассы отопления от НТЦ (ТК-201-2а): от ТК-201-2а у д. 12 по ул. Пушкина до ТК-206-11 у д. 6 по ул. Костина	диаметр	мм	-	600
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	-	1,60
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ППУ-ПЭ
Реконструкция магистральной теплотрассы отопления от УТ-201 у д. 28а по ул. 1-я Оранжевой до ТК-201 у д.	диаметр	мм	400	600
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	0,76	0,76
				700

28а по ул. 1-я Оранжевая; от ТК-201 у д. 28а по ул. 1-я Оранжевая до ТК-201-2а у д. 12 по ул. Пушкина	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛПУ-ПЭ
--	-----------------------------	---	--------	------------

Затраты по проекту "Строительство теплотрассы-перемычки между 2 и 6 очередями от котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022
Строительство теплотрассы-перемычки между 2 и 6 очередями от котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	141,72	19,81	3,44	0,02	1,54	1,82	1,14	50,49	63,46

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 45.

2.1.2 Строительство теплотрассы от 6 очереди кот. Нагорная теплоцентраль для теплоснабжения территории района "Большие овраги" и территории застройки по ул. Ильинская

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 25.11.2016г., в связи с неопределенностью по освоению территории и перспективной застройки микрорайона Большие овраги.

2.1.3 Строительство блочно-модульной котельной ул. Тропинина, 13-д

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Тропинина, 13-Д, №52:18:0080156

Описание проекта

Действующая котельная на ул. Тропинина, 13д является продуктом конверсионного направления машиностроительного завода. Котельная представляет собой готовое изделие полного заводского изготовления в составе двух модулей контейнерного типа индивидуального исполнения, которое поставлялось по принципу «как есть», т.е. без возможности увеличения мощности, изменения схемы теплоснабжения, параметров теплоносителя и т.д. В настоящее время в связи с истечением срока эксплуатации оборудования необходима его полная замена. В связи с отсутствием производства большей части номенклатуры установленного оборудования, а также невозможности автоматизации и диспетчеризации действующей котельной в существующем исполнении было принято решение о приобретении и установке новой котельной. Новая котельная в современном исполнении снабжена необходимым оборудованием, средствами автоматизации и диспетчеризации и по своим параметрам соответствует требованиям по надёжности и энергетической эффективности.

Этапы реализации проекта

1. Строительство БМКУ, мощностью 1,02 Гкал/ч, по адресу ул. Тропинина, 13-д, для теплоснабжения потребителей социального назначения. Срок реализации – 2020-2021гг.
2. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей для переключения потребителей от котельной по ул. Тропинина, 13-д на БМКУ АО "Теплоэнерго". Срок реализации – 2020-2021г.
3. Строительство участков водо-, газо- и электроснабжения для переключения потребителей от котельной по ул. Тропинина, 13-д на БМКУ АО "Теплоэнерго". Срок реализации – 2020-2021гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
----------------------	-------------------------	----------	---------------------------	------------------------------

котельная ул. Тропинина, 13-д	установленная мощность	Гкал/ч	2,14	1,02
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,77	0,77
	вид основного и резервного топлива	-	газ	газ

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Котельная по ул. Тропинина, 13-д	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Кс-Ва-1,25Гс	Euroterm
	количество, шт.	2	2
	% износа	70-90	0
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	АИР112М АД112МА	WILO MVI 3204/PN16
	количество, шт.	3	2
	2	2	
% износа	70-90	0	
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство теплотрассы ТТО и ГВС для переключения нагрузки с котельной ул. Тропинина, 13-д	диаметр	мм	-	80
				100
	протяженность (в однотрубном исчислении)	км	-	0,03
	материал труб/ тип изоляции	-	-	сталь/ППИМ

Затраты по проекту "Строительство блочно-модульной котельной по ул. Тропинина, 13-д", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2020	2021
Строительство блочно-модульной котельной по ул. Тропинина, 13-д	20,09	1,16	18,93

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2033 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 8.1 "Проекты по новому строительству энергоисточников города", стр. 70.

2.1.4 Строительство ЦТП ул. Левинка, 51, с инженерными сетями электро-, водо- и теплоснабжения

Объект

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-322 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Левинка, 51, №52:18:0020002:16

Центральный тепловой пункт, здание постройки 1956 г., обеспечивает теплоснабжение потребителей микрорайона Левинка, источник тепловой энергии паропровод от Сормовской ТЭЦ, Ду 250, длиной 980 м, без возврата конденсата.

Описание проекта

Проектом предусматривается строительство теплотрассы от сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ до ЦТП, строительство блочного ЦТП оснащенного средствами автоматизации для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды, а также подключение теплового пункта к единой системе удаленного мониторинга и диспетчеризации тепловых пунктов, что позволит обеспечить контроль технического состояния и управление работой оборудования ЦТП из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного обслуживающего персонала на ЦТП.

Затраты по проекту "Строительство ЦТП ул. Левинка, 51, с инженерными сетями электро-, водо- и теплоснабжения", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2017	2018	2019
Строительство ЦТП ул. Левинка, 51, с инженерными сетями электро-, водо- и теплоснабжения	4,34	2,66	1,60	0,08

В связи с прохождением оси теплотрассы по земельным участкам со сложным рельефом местности были приняты проектные решения, которые привели к значительному удорожанию стоимости мероприятия (монтаж подпорных стенок трубопроводов), что сделало его реализацию экономически нецелесообразной.

В редакции корректировки от 24.07.2019г. мероприятие исключено из планового периода реализации Инвестиционной программы АО «Теплоэнерго».

2.1.5 Строительство БМК в поселке Березовая пойма (с наружными инженерными сетями)

Теплоснабжение объектов жилого и социального назначения поселка "Березовая Пойма" (41 жилой дом, 1 школу, 1 детский сад, 2 больницы, 1 общежитие, 9 объектов категории "прочие") в Московском районе г. Нижнего Новгорода осуществлялось от ведомственной котельной ОАО "Завод технологического оборудования "Каменя", которая являлась единственным источником тепловой энергии в данном районе.

Планами руководства ОАО "ЗТО "Каменя" был предусмотрен вывод котельной из эксплуатации в связи с её нерентабельностью (письмо ОАО "ЗТО "Каменя" от 10.02.2011 №128 и от 30.08.2012 №661).

Цели проекта

- Создание альтернативного источника тепловой энергии в поселке "Березовая пойма",
- Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей поселка "Березовая пойма".

Этапы реализации проекта

- Выполнение проектно-сметной документации, строительско-монтажные работы по строительству БМК (2014 год);
- Завершение строительско-монтажных работ, пуско-наладочные работы (2015 год).

Описание существующей ситуации и показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта произошли следующие изменения технических характеристик:

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
БМК в поселке Березовая пойма (с наружными инженерными сетями)	установленная мощность	Гкал/ч	-	4,56
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	3,25
	вид основного и резервного топлива	-	-	газ
	удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	-	155,28
	КПД котельной	%	-	92-96

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
БМК в поселке Березовая пойма (с наружными инженерными сетями)	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/г	-	Unical/TX N1900/2014
	од выпуска	-	Unical/TX N380/2014
	количество, шт.	-	2
			2
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	-	ЭТРА/ЭТ-007с-16-57/ ЭТРА/ЭТ-047с-16-81/ ЭТРА/ЭТ-007с-16-33
	количество, шт.	-	2
			3
			2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	-	Wilо IL100/200-4/4 Wilо IL50/200-1.5/4 Wilо IL65/170-1.1/4 Wilо IL40/140-0.25/4 Wilо IL80/220-30/2

		Wilо MVI807/PN16	
		Wilо BL-50/200-11/2	
		Wilо BL-50/150-5.5/2	
		Wilо MHI205 1-230/1.4301	
		Wilо MHI805N3-400/1.4301	
		Wilо BL-32/17-5.5/2	
	количество, шт.	-	3
			3
			3
			2
			3
			2
			2
			2
			2
			2
			1

**Затраты по проекту "Строительство БМК в поселке Березовая пойма (с наружными инженерными сетями)",
млн. руб. с НДС**

Проект	Всего	2014	2015
Строительство БМК в поселке Березовая пойма (с наружными инженерными сетями)	61,60	59,32	2,28

Реализация проекта завершена в 2015 г.

2.1.6 Строительство инженерных сетей к БМК в пос. Березовая пойма

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	БМКУ 50 м на юго-запад от дома №3 по ул. Чернореченская, г. Нижний Новгород, Московский район, №52:18:0090003:25
2	Водопровод в р-не ул. Механизаторов, г. Нижний Новгород, Московский район
3	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной ул. Чернореченская, дом №1, корпус 1(пос. Березовая Пойма): от УТ-3 у д.№3 по ул. Механизаторов до ТК-3-2 у д. 5 по ул. Брикетная, ТК-7 у хоз.корп 3 по ул. Механизаторов; до д. 1,5,7,8,9,11 по ул. Брикетная, д. 1,2,2а,3,4,6 по ул. Ягодная

В целях обеспечения теплоснабжения объектов жилого и социального назначения поселка "Березовая пойма" (41 жилой дом, 1 школу, 1 детский сад, 2 больницы, 1 общежитие, 9 объектов категории "прочие") в Московском районе г. Нижнего Новгорода в 2014 - 2015 годах была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная (БМКУ) установленной мощностью 4,56 Гкал/ч. До постройки БМКУ, теплоснабжение указанных объектов осуществлялось от ведомственной котельной ОАО "Завод технологического оборудования "Камя", которая была единственным источником тепловой энергии в районе. В связи с нерентабельностью ведомственной котельной, ОАО "ЗТО "Камя" был запланирован вывод ее из эксплуатации (Раздел 7, письмо ОАО "ЗТО "Камя" №128 от 10.02.2011 и №661 от 30.08.2012).

Подключение к централизованным сетям водоснабжения БМКУ, в соответствии с выданными ОАО "Нижегородский водоканал" техническими условиями №4-1031 ПВ от 15.06.2015 г., было осуществлено через сети, принадлежащие и находящиеся на обслуживании ОАО "Завод технологического оборудования "Камя". ОАО "Завод технологического оборудования "Камя" были направлены в адрес АО "Теплоэнерго" письма №135 от 25.03.16 и №307 от 31.08.2016 с уведомлением об аварийном состоянии сетей водоснабжения, к которым подключен водопровод, снабжающий БМКУ пос. Березовая пойма, и об отсутствии средств на его содержание и восстановление в случае аварийных ситуаций.

В целях надежного водоснабжения потребителей пос. Березовая пойма АО "Теплоэнерго" было принято решение о строительстве нового водопровода к БМКУ, с подключением непосредственно к сетям централизованного водоснабжения ОАО "Нижегородский водоканал".

Цели проекта

- создание надежного источника водоснабжения БМКУ поселка "Березовая пойма";
- обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей поселка "Березовая пойма".

Этапы реализации проекта

1. Строительство водопровода к блочно-модульной котельной в 50 метрах на юго-запад от дома №3 по ул. Чернореченская пос. Березовая Пойма (2 этап - от насосной станции на территории завода "Камея" до здания блочно-модульной котельной) – 2016-2018гг.;

2. Строительство квартальной теплотрассы отопления и ГВС от котельной ул. Чернореченская, дом №1, корпус 1 (пос. Березовая Пойма): от УТ-3 у д.№3 по ул. Механизаторов до ТК-3-2 у д. 5 по ул. Брикетная, ТК-7 у хоз.корп 3 по ул. Механизаторов; до д. 1,5,7,8,9,11 по ул. Брикетная, д. 1,2,2а,3,4,6 по ул. Ягодная – 2019-2021гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство водопровода к блочно-модульной котельной в 50 метрах на юго-запад от дома №3 по ул. Чернореченская пос. Березовая Пойма (2 этап - от насосной станции на территории завода "Камея" до здания блочно-модульной котельной)	диаметр	мм	-	110
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,345
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Полипропилен
Строительство квартальной теплотрассы отопления и ГВС от котельной ул. Чернореченская, дом №1, корпус 1(пос. Березовая Пойма): от УТ-3 у д.№3 по ул. Механизаторов до ТК-3-2 у д. 5 по ул. Брикетная, ТК-7 у хоз.корп 3 по ул. Механизаторов; до д. 1,5,7,8,9,11 по ул. Брикетная, д. 1,2,2а,3,4,6 по ул. Ягодная	диаметр	мм	-	45 100 150 80/70 32/75 25/63 40/75 50/90 32/75 63/100 75/110
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	1,70
	материал труб/ тип изоляции	-	-	сталь/ППМ, Изопрофлекс-А

Затраты по проекту "Строительство инженерных сетей к БМК в пос. Березовая пойма", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016	2018	2019	2020	2021
Строительство инженерных сетей к БМК в пос. Березовая пойма	46,14	4,20	1,03	0,71	38,28	1,91

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2033 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 8.1 "Проекты по новому строительству энергоисточников города", стр. 71.

2.1.7 Строительство инженерных сетей к котельной в пос. Новинки

Строительство инженерных коммуникаций предусмотрено программой для обеспечения работоспособности котельной установленной мощности 18 МВт, расположенной на земельном участке по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 метров южнее 443 км. трассы Р-125 Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород и тепловых сетей от объектов теплоснабжения строящегося комплекса жилых домов на земельном участке в Нижегородской области, Богородский район, в районе поселка Новинки (34 жилых дома, в том числе 4-х этажных - 15, 8-и этажных - 8, 10-и этажных – 8 и 17-ти этажных – 3). В рамках реализации проекта предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- строительство сетей газоснабжения, протяженностью ~6,35 км;
- строительство сетей теплоснабжения, протяженностью ~6,78 км (в однострубно́м исчислении);
- строительство сетей водоснабжения, протяженностью ~0,62 км;

- строительство сетей водоотведения, протяженностью ~0,27 км;
- строительство сетей электроснабжения, протяженностью ~0,54 км.

Цели проекта:

Строительство инженерных коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения подъездных путей для обеспечения работы котельной.

Затраты по проекту "Строительство инженерных сетей к котельной в пос. Новинки", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016	2017	2018	2019
Строительство инженерных сетей к котельной в пос. Новинки	179,96	59,28	52,45	66,09	2,13

Реализация проекта завершена в 2019г.

Группа 3. Реконструкция, модернизация или строительство существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1.1. Реконструкция ХВП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

3.1.2. Реконструкция баков аварийной подпитки котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

3.1.3. Техническое перевооружение ГРП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

3.1.4. Установка котловой автоматики безопасности (АМАКС) котлов ПТВМ-100 № 5, 6 на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

3.1.5. Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, 5, №52:18:0070036:903

Технические характеристики котельной

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	установленная мощность	Гкал/ч	660,00	660,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	554,80	554,80
	топливо	-	газ	газ

Описание проекта

Цель проекта: повышение энергетической эффективности и надежности выработки тепловой энергии источником Нагорная теплоцентраль с минимизацией уровня эксплуатационных затрат.

Задачи проекта:

- обновление основных фондов,
- повышение надежности и безопасности работы основного и вспомогательного оборудования котельной,
- снижение затрат на капитальный и текущий ремонт оборудования.

Этапы реализации проектов:

3.1.1 Реконструкция ХВП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

2014 г.

- Разработка проекта реконструкции химводоподготовки (ХВП) НТЦ.

2015 г.

- Реконструкция химводоподготовки (ХВП) (разработка проектно-сметной документации деаэрационной установки, строительно-монтажные работы на солевом хозяйстве, установки На катионирования, пусконаладочные работы).

2016 г.

- Реконструкция химводоподготовки (ХВП) (выполнение строительно-монтажных работ вспомогательного оборудования деаэрационной установки);
- Монтаж деаэрационной установки (разработка проектно-сметной документации, начало строительно-монтажных работ по обеспечению деаэрации (дегазации) подпиточной воды на котельной по ул. Ветеринарная, 5 (1-й этап. Монтаж бака рабочей воды)).

2017 г.

- Реконструкция химводоподготовки (ХВП) (завершение строительно-монтажных работ по монтажу деаэрационной установки (1-й этап), проведение пусконаладочных работ. Разработка проектно-сметной документации по обеспечению деаэрации (дегазации) подпиточной воды на котельной по ул. Ветеринарная, 5 (2-й этап. Монтаж деаэрационной установки)).

2018 г.

- Реконструкция химводоподготовки (ХВП) (выполнение строительно-монтажных работ по обеспечению деаэрации (дегазации) подпиточной воды на котельной по ул. Ветеринарная, 5 (2-й этап. Монтаж деаэрационной установки), пусконаладочные работы).

3.1.2 Реконструкция баков аварийной подпитки котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

2014 г.

- Реконструкция баков аварийной подпитки тепловой сети (разработка проектно-сметной документации, начало строительных работ).

2015 г.

- Реконструкция баков аварийной подпитки тепловой сети (завершение строительно-монтажных работ, заливка герметика в баки, пусконаладочные работы).

3.1.3 Техническое перевооружение ГРП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

2014 г.

- Техническое перевооружение ГРП, линия основного расхода (разработка проектно-сметной документации, начало строительно-монтажных работ).

2015 г.

- Техническое перевооружение ГРП, линия основного расхода (завершение строительно-монтажных работ, пусконаладочные работы);
- Техническое перевооружение (линия летнего расхода) (разработка проектно-сметной документации).

2016 г.

- Техническое перевооружение (линия летнего расхода) (начало строительно-монтажных работ на линии летнего расхода ГРП (без врезки в действующий газопровод)).

2017 г.

- Техническое перевооружение (линия летнего расхода) (завершение строительно-монтажных работ на линии летнего расхода ГРП, врезка в действующий газопровод, пусконаладочные работы).

2020-2021гг.

- Техническое перевооружение 2-го ввода ГРП котельной (включая разработку ПСД, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ).

3.1.4 Установка котловой автоматики безопасности (АМАКС) котлов ПТВМ-100 № 5, 6 на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

В рамках реализации данного проекта планируется выполнение работ по оснащению котлов ПТВМ-100 (ст. №5, №6) автоматикой безопасности ПТК «АМАКС». Необходимость выполнения комплекса работ по оснащению котлов ПТВМ-100 автоматикой безопасности обусловлено требованиями норм и правил в области промышленной безопасности («Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»). Для приведения котлоагрегатов ПТВМ-100 к требованиям указанных правил будут выполнены работы по модернизации и автоматизации защит и блокировок, систем автоматического регулирования и регистрации технологических параметров котлов.

2018 г.

- Установка котловой автоматики безопасности АМАКС котлов ПТВМ-100 ст. №6 (проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по оснащению котла ПТВМ-100 ст. №6 автоматикой безопасности АМАКС, пусконаладочные работы)

2019-2020гг.

- Установка котловой автоматики безопасности АМАКС котла ПТВМ-100 ст. №5 (проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по оснащению котла ПТВМ-100 ст. №5 автоматикой безопасности АМАКС, пусконаладочные работы).

3.1.5 Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5

В рамках реализации данного проекта планируется выполнение работ по оснащению объектов насосным оборудованием типа Omega 300-500В, электродвигателями АОМ-355L мощностью 315 кВт, напряжением 6 кВ, частотно-регулируемым приводом с целью реконструкции системы управления на действующих объектах. Реализация мероприятия направлена на повышение надежности и безопасности работы основного и вспомогательного оборудования, снижение затрат на капитальный и текущий ремонт объектов, снижение затрат на электроэнергию.

2019 г.

- Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5.

2020-2021 гг.

- Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по техническому перевооружению системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5 (РСТ-1, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, 205-А, НПС-6, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Невзоровых 39-Б).

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
3.1.1 Реконструкция ХВП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Деаэрационное оборудование		
	тип/производительность, м ³ /ч	ДВ/50	ДВ/100
	количество, шт.	2	1
	тип/производительность, м ³ /ч	ДВ/100	ДВ/200
	количество, шт.	2	1
	общая производительность, м ³ /ч	300	300
	% износа	75-90	0
	Установки умягчения		
	производитель/ тип	На+ фильтры, ФИПаI 2,6-0,6 ФИПаII 2,0-0,6	Автоматический На+ фильтр GSM6386AM
	количество, шт.	4 5	11
общая производительность, м ³ /ч	300	310, (500 в пиковых режимах)	
% износа	75-90	0	
3.1.2 Реконструкция баков аварийной подпитки котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Тип	Металлический	Металлический
	количество, шт.	2	4
	емкость, м ³	2000	1000
	антикоррозийное покрытие	грунт, эмаль	2-х компонентный эпоксидный лак "Lankwitzer"
	% износа	90	0
3.1.3 Техническое перевооружение ГРП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Фильтры		
	тип/марка	ФГ-1000	ФА 11/350 Д _у 350
	количество, шт.	2	2
	Регуляторы давления		
	тип/марка	МИМ-250	FL/200x400-SRSII DN200/DN400 ANS1300
количество, шт.	2	2	
3.1.4 Установка котловой автоматики безопасности (АМАКС) котлов ПТВМ-100 № 5, 6 на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	автоматика безопасности котла ПТВМ-100 №5, 6		
	тип/марка	ручное управление процессом горения	автоматика безопасности АМАКС
	количество, шт.	-	2
3.1.5 Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	Насосное оборудование		
	тип/марка	Omega 300-500В, электродвигатели АОМ-355L мощностью 315 кВт, напряжение 6 кВ	Omega 300-500В, электродвигатели АОМ-355L мощностью 315 кВт, напряжение 6 кВ с ЧПП
	производительность, м ³ /час	2500	2500

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
	количество, шт.	2	2
	Автоматизация, диспетчеризация	частичная	полная

Затраты по проектам, млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.1 Реконструкция ХВП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	118,65	42,55	18,87	13,93	10,90	32,40	-	-	-
3.1.2 Реконструкция баков аварийной подпитки котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	80,35	78,00	2,34	-	-	-	-	-	-
3.1.3 Техническое перевооружение ГРП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	37,72	3,80	0,34	1,15	10,60	-	-	0,87	20,96
3.1.4 Установка котловой автоматики безопасности (АМАКС) котлов ПТВМ-100 № 5, 6 на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	54,48	-	-	-	-	23,73	0,17	30,58	-
3.1.5 Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	38,02	-	-	-	-	-	0,72	19,39	17,90

Проекты предусмотрены Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 «Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности», стр. 89.

3.1.6 Перераспределение нагрузок с котельных ул. Интернациональная, 95, ул. Заводская, 19, пр-т Ленина, 5-а на котельную ул. Июльских дней, 1, закрытие котельной пер. Рубо, 3 с переключением нагрузки на котельную пр-т Ленина, 5-а

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Интернациональная, 95, №52:18:0030048:14 (АО "Мельинвест" - сторонний источник)
2	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Заводская, 19, №52:18:0050244:1 (ФНПЦ АО "НПП "Полет" - сторонний источник)
3	г. Нижний Новгород, Канавинский район, проспект Ленина, 5-А, №52:18:0030185:9
4	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Июльских дней, 1, №52:18:0050004:41
5	г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Рубо, 3, №52:18:0030180:10

Описание проекта

В рамках реализации проекта, направленного на оптимизацию зон теплоснабжения источников тепловой энергии в районе улиц Июльских дней, Октябрьской Революции, Менделеева, Тургайская, с перераспределением тепловых нагрузок между котельными по пр. Ленина, 5-а и ул. Июльских дней, 1, предусматривается проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция ЦТП-407 по ул. Июльских дней, 11 корпус 2 – источник теплоснабжения котельная по ул. Июльских дней, 1. Срок реализации - 2013-2014 гг.:

– разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции ЦТП-407 по ул. Июльских дней, 11. (2013 г.);

– выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках реконструкции ЦТП-407 по ул. Июльских дней, 11 (2014 г.).

2. Реконструкция ЦТП-408 по ул. Июльских дней, 9 корпус 1 – источник теплоснабжения котельная по ул. Июльских дней, 1. Срок реализации - 2013-2015 гг.:

– разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции ЦТП-408 по ул. Июльских дней, 9 (2013г.);

– выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках реконструкции ЦТП-408 по ул. Июльских дней, 9 (2014-2015 гг.).

3. Реконструкция тепловых сетей в связи с изменением зон действия котельных пр. Ленина, 5-а, ул. Июльских дней, 1, ул. Интернациональная, 95 (АО "Мельинвест"), ул. Заводская, 19 (ФНПЦ АО "НПП "Полет"). Срок реализации - 2014-2015 гг.:

– реконструкция тепловых сетей для переключения потребителей (3 жилых дома и 1 социальный объект) от котельной по ул. Интернациональная, 95 (АО "Мельинвест") на котельную по ул. Июльских дней, 1 (2014 г.);

– реконструкция тепловых сетей для переключения потребителей (4 жилых дома) от котельных по ул. Заводская, 19 (ФНПЦ АО "НПП "Полет") и пр. Ленина, 5-а на котельную по ул. Июльских дней, 1 (2015 г.).

4. Переключение потребителей (13 жилых домов и 1 социальный объект) от котельной пер. Рубо, 3 на котельную пр. Ленина, 5-а, закрытие котельной пер. Рубо, 3. Срок реализации – 2016-2018 гг.:

– разработка проектно-сметной документации на строительство тепловых сетей для переключения потребителей (13 жилых домов и 1 социальный объект) от котельной пер. Рубо, 3 на котельную пр. Ленина, 5-а (2016-2018 гг.);

– выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках переключения потребителей (13 жилых домов и 1 социальный объект) от котельной пер. Рубо, 3 на котельную пр. Ленина, 5-а и закрытия котельной пер. Рубо, 3. Срок реализации – 2020 г.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Июльских дней, 1	установленная мощность	Гкал/ч	38,70	40,00 ¹
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	10,91	16,33
	вид основн. и резервного топлива	-	газ	газ
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	196,58	158,40
	КПД котельной	%	68	92-96
котельная по ул. Интернациональная, 95 (АО "Мельинвест") – сторонний источник теплоснабжения	установленная мощность	Гкал/ч	н/д	н/д
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	3,45	1,95
	вид основн. и резервного топлива	-	н/д	н/д
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	н/д	н/д
	КПД котельной	%	н/д	н/д
котельная по ул. Заводская, 19 (ФНПЦ АО "НПП "Полет") – сторонний источник теплоснабжения	установленная мощность	Гкал/ч	н/д	н/д
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	29,01	28,56
	вид основн. и резервного топлива	-	н/д	н/д
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	н/д	н/д
	КПД котельной	%	н/д	н/д
котельная по пр. Ленина, 5-а	установленная мощность	Гкал/ч	17,96	17,96
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	16,85	17,51
	вид основн. и резервного топлива	-	газ	газ
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	158,10	158,10
	КПД котельной	%	92-96	92-96
котельная пер. Рубо, 3	установленная мощность	Гкал/ч	1,08	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,54	0,00
	вид основн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	188,43	0,00
	КПД котельной	%	76	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП -407 по ул. Июльских дней, 11	Теплообменное оборудование:		
	производитель/ тип	"Альфа-Лаваль поток"/М6-MFG	"РИДАН"/ИИ №47 ТМТ L63

¹ установленная мощность котельной ул. Июльских дней, 1 в рамках данного проекта не меняется. Изменение величины установленной мощности котельной связано с реализацией п. 3.1.33 Инвестиционной программы.

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
	количество, шт.	1	2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	4К-8 KM100-80-200 K20/30	WILO/ IL 100/210-37/2 WILO/ MVI 7003/1
	количество, шт.	1	2
		2	2
		1	
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
ЦТП-408 по ул. Июльских дней, 9	Теплообменное оборудование:		
	производитель/ тип	14 OCT 34.588-68	"Ридан"/ИИ №47, 43-TMT L71
	количество, шт.	1	2
	Насосное оборудование:		
	производитель/ тип	KM100-150-200 K20/30 2К-6	WILO/ IL 80/160-11/2 WILO/ MVI 3203/PN16
	количество, шт.	1	2
		1	2
		1	
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Теплотрасса от ТК-7 в районе школы №101 ул. Тургайская, 5 до ЦТП-407 ул. Июльских дней, 11 корп. 2	диаметр	мм	150	200
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	0,51	0,81
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛПУ-ПЭ
Теплотрасса от ТК-366 в районе ж/д ул. Мичурина, 3 до ж/д ул. Июльских дней, 21/96	диаметр	мм	80	100
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	0,36	0,66
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛПУ-ПЭ
Теплотрасса от ЦТП-407 ул. Июльских дней, 11 корп. 2 до ТК-36а в районе ж/д ул. Июльских дней, 19	диаметр	мм	-	200
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,15
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ
Теплотрасса от ТК-36а в районе ж/д ул. Июльских дней, 19 до ТК-36б в районе ж/д ул. Мичурина, 3	диаметр	мм	-	200
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,38
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ
Теплотрасса от ТК-36а в районе ж/д ул. Июльских дней, 19 до точки врезки в существующую сеть	диаметр	мм	-	125
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,13
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ
Строительство квартальной теплотрассы отопления от котельной пр-т Ленина, 5а (ТК-24-4): от ТК-24-4 в 18м на С-3 от С-В угла ж.д. №23 на ул. Тираспольская до ТК-24-8 в 21м на С-3 от С-В угла ж.д. №4 на ул. Рубо	диаметр	мм	-	100
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,34
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПМ
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от котельной по пр. Ленина, 5-а (УТ-20), кадастровый №52:18:000000:10151, на участке: от ТК-24-3 у ж.д. №21 на ул. Тираспольская до	диаметр	мм	100	150
			50	50

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ТК-24-4 (нов.) у ж.д. №23 на ул. Тираспольская и от ТК-24-4(нов.) у ж.д. №23 на ул. Тираспольская до точки врезки в т/гр. отопл у ж.д. №23 на ул. Тираспольская (инв. №000058486, 000054270) Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от котельной по пер. Рубо,3 кадастровый №52:18:0000000:13603, на участке: ТК-24-8 в 21м на С-3 от С-В угла ж.д. №4 на ул. Рубо (инв. №000055717)	протяженность (в однострубом исчислении)	км	0,14	0,11
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППМ
	диаметр	мм	125	125
				150
	протяженность (в однострубом исчислении)	(в км)	0,004	0,004
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППМ

Затраты по проекту "Перераспределение нагрузок с котельных ул. Интернациональная, 95, ул. Заводская, 19, пр-т Ленина, 5-а на котельную ул. Июльских дней, 1, закрытие котельной пер. Рубо, 3 с переключением нагрузки на котельную пр-т Ленина, 5-а", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2014	2015	2016	2018	2019	2020
Перераспределение нагрузок с котельных ул. Интернациональная, 95, ул. Заводская, 19, пр-т Ленина, 5-а на котельную ул. Июльских дней, 1, закрытие котельной пер. Рубо, 3 с переключением нагрузки на котельную пр-т Ленина, 5-а	49,73	21,53	18,19	0,26	0,66	3,12	5,97

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 19.1 "Перечень котельных, для потребителей которых предусматривается переключение на обслуживание от других котельных или ТЭЦ", стр. 92.

3.1.7. Переключение нагрузки с котельной ул. Нестерова, 31-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нестерова, 31-А, №52:18:0060079:96

Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Нестерова, 31-а в 2014 г. составила 2 257 руб./Гкал, при этом тариф на отпуск тепловой энергии составил 2 200 руб./Гкал, при таких показателях работа котельной нерентабельна и убыточна.

Описание проекта

Проектом предусматривается перевод котельной по ул. Нестерова, 31-а в режим работы автоматизированного ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала с дистанционным контролем и управлением. Тепловая нагрузка подключенных потребителей переключается на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). В ходе выполнения работ по переводу котельной ул. Нестерова, 31-а в режим работы ЦТП был выполнен монтаж насосов смешения, для обеспечения возможности работы на теплоносителе с повышенными параметрами, установлено оборудование, обеспечивающее возможности автоматизации и диспетчеризации технологического процесса.

В рамках реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. Переключение нагрузки на котельную Нагорная теплоцентраль с котельной Нестерова, 31-А. Срок реализации - 2014-2015 гг.:

- строительство теплотрассы-перемычки от ТК-237-4 до котельной, 2Ду 150 мм, протяженностью 260 м в однострубом исчислении (2014 г.);
- разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ оборудования котельной ул. Нестерова, 31-а, с целью перевода ее в режим работы ЦТП (2014 г.);

- завершение строительно-монтажных и проведение пусконаладочных работ по переводу котельной ул. Нестерова, 31-а в режим работы автоматизированного ЦТП (2015 г.).

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Нестерова, 31-а	установленная мощность	Гкал/ч	4,80	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	3,50	0,00
	Установленная мощность ЦТП	Гкал/ч	-	3,50
	вид основного и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	168,93	0,00
	КПД котельной	%	86	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Нестерова, 31-а	Котельное оборудование:		
	производитель/тип	"Братск-1"	-
	год выпуска	1991 г.	-
	количество, шт.	3	-
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	№13 ОСТ 34-588-68/НН №20	ООО "ЭТРА"/ЭТ-047с-16-55
	количество, шт.	1	2
		2	
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	K150-125-315	"DAB"/ CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 "DAB"/ CM-G 125-4022/A/BAQE/30
	количество, шт.	4	2
			2
	Автоматизация, диспетчеризация	Отсутствует	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство перемычки от котельной	теплотрассы - диаметр	мм	-	150
	от ТК-237-4 до котельной	протяженность (в однострубно исчислении)	км	0,26
		материал труб/ тип изоляции	-	Ст./ППУ-ПЭ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Нестерова,31-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015
Переключение нагрузки с котельной ул. Нестерова, 31-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	15,29	13,29	2,00

Реализация проекта завершена в 2015 г.

3.1.8 Модернизация системы теплоснабжения тепловых узлов котельных ул. Тихорецкая, 3-в, ул. Конотопская, 4-а, ул. Конотопская, 5, с перераспределением зон действия

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тихорецкая, 3-В, №52:18:0030237:36
2	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Конотопская, 4-А, №52:18:0030240:24
3	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Конотопская, 5, №52:18:0030241:20

Описание проекта

Проектом предусматривается закрытие нерентабельных котельных по улице Конотопская, 4-а, Конотопская, 5. Тепловая нагрузка подключенных потребителей по теплоснабжению переключается на котельную ООО "СТН-Энергосети", а горячее водоснабжение на котельную по улице Тихорецкая, 3-в.

В ходе выполнения работ по техническому перевооружению котельной по улице Тихорецкая, 3-в предполагается установка нового энергоэффективного оборудования для приготовления ГВС (новые насосы и теплообменники).

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Техническое перевооружение котельной ул. Тихорецкая, 3-в в связи с переключением ГВС объектов от котельной ул. Конотопская, 5. Срок реализации – 2016-2020гг.:

2. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей для переключения потребителей (52 жилых дома, 5 производственных здания и 2 социальных объекта) от котельных по улице Конотопская, 4-а, Конотопская, 5, по теплоснабжению на котельную ООО "СТН-Энергосети" и ГВС на котельную по улице Тихорецкая, 3-в. Срок реализации – 2017-2020гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Конотопская, 4-а	установленная мощность	Гкал/ч	2,00	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,41	0,00
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	156,35	0,00
	КПД котельной	%	80	-
котельная по ул. Конотопская, 5	установленная мощность	Гкал/ч	3,75	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	1,66	0,00
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	198,13	0,00
	КПД котельной	%	80	-
котельная по ул. Тихорецкая, 3-в	установленная мощность	Гкал/ч	14,50	14,50
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	11,86	14,37
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	газ
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	181,75	181,75
	КПД котельной	%	86	86

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Тихорецкая, 3-в	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	ДКВР-6,5-13/1961-1964-1966 гг.	ДКВР-6,5-13/1961-1964-1966 гг.
		Энергия-3/1975 г.	Энергия-3/1975 г.
		КВ-ТС-1/1996 г.	КВ-ТС-1/1996 г.
		количество, шт.:	3
		2	2
		1	1
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Водоподогреватели: №16 ОСТ 34-588-68	Водоподогреватели: №16 ОСТ 34-588-68
		№12 ОСТ 34-588-68	№12 ОСТ 34-588-68
№14 ОСТ 34-588-68		№14 ОСТ 34-588-68	
		1 ЭТ-047С-16-135	
количество, шт.	2	2	
	1	1	
	1	1	
		2	
Насосное оборудование:			
производитель/тип	WILO/ NP 65-160-9/2-12	WILO/ NP 65-160-9/2-12	
	В 320-70	В 320-70	
	Д 315-71	Д 315-71	
	К 150-125-315	К 150-125-315	
	WILO/MVI 3205-3\16E3	WILO/MVI 3205-3\16E3	
		WILO/MVIE 7004\2\16E3	

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
	количество, шт.	2	2
		1	1
		2	2
		1	1
		1	1
			2
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	отсутствует

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство квартальной теплотрассы ГВС от котельной по ул. Тихорецкая, 3-в от котельной по адресу ул. Тихорецкая, 3-в до т. вр. в квартальную теплотрассу ГВС кадастровый №52:18:0000000:12127, у дома №14 на ул.Авангардной	диаметр	мм	-	200/150
	Протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,63
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ППМ
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от кот. по ул. Конотопская, 5; квартальной теплотрассы ГВС от котельной по ул. Конотопская, 5; квартальной теплотрассы отопления от котельной ГМЗ (ООО «ИнКом») по Московскому шоссе, 52 на участке: от ТК-1а (нов.) в районе дома №4/22 на ул.Актюбинская до УТ-2 (сущ.) в районе дома №10 на ул.Актюбинская (инв. № 000058862, 000058864, 000058861, 000058860, 000058859, 000050537, 000059086)	диаметр	мм	50 100 200/150	125 150
	Протяженность (в однострубно исчислении)	км	0,95	0,38
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППМ

Затраты по проекту "Модернизация системы теплоснабжения тепловых узлов котельных ул. Тихорецкая, 3-в, ул. Конотопская, 4-а, ул. Конотопская, 5, с перераспределением зон действия", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016	2017	2018	2019	2020
Модернизация системы теплоснабжения тепловых узлов котельных ул. Тихорецкая, 3-в, ул. Конотопская, 4-а, ул. Конотопская, 5, с перераспределением зон действия	39,94	0,20	0,17	7,74	8,74	23,10

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 19.1 "Перечень котельных, для потребителей которых предусматривается переключение на обслуживание от других котельных или ТЭЦ", стр. 92.

3.1.9 Переключение нагрузки с котельных ул. Заломова, 5, пер. Гоголя, 9-д, ул. Нижегородская, 29 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Проект включает в себя следующие мероприятия:

- техническое перевооружение котельной ул. Нижегородская, 29 с переводом ее в режим работы автоматизированного ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала с дистанционным контролем и управлением. Тепловая нагрузка подключенных потребителей переключается на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации – 2019-2020гг.;
- вывод из эксплуатации котельных ул. Заломова, 5, пер. Гоголя, 9-д;
- монтаж оборудования элеваторных узлов управления по адресам: ул. Заломова, 9, 11, 11-А (д/с №226), 13 (2 шт.), 13-Б (д/с №230), 15 (2 шт.), 21-А, ул. Гоголя, 2, 4, 16-А (д/с №230) с целью обеспечения работы внутренних систем теплоснабжения потребителей с параметрами теплоносителя от НТЦ. Срок реализации – 2019-2020гг.;

- строительство теплотрассы от котельной ул. Гоголя, 9-д до котельной ул. Нижегородская, 29. Срок реализации – 2019-2020гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Нижегородская, 29	установленная мощность	Гкал/ч	4,80	-
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	3,87	4,14
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
котельная по ул. Заломова, 5	установленная мощность	Гкал/ч	1,08	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,87	0,00
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
котельная по ул. Гоголя, 9-д	установленная мощность	Гкал/ч	2,01	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,86	0,00
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство теплотрассы-перемычки между котельными ул.Нижегородская,29 и переулок Гоголя,9д	диаметр	мм	-	100
	Протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,08
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ППМ

Затраты по проекту " Переключение нагрузки с котельных ул. Заломова, 5, пер. Гоголя, 9-д, ул. Нижегородская, 29 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020
Переключение нагрузки с котельных ул. Заломова, 5, пер. Гоголя, 9-д, ул. Нижегородская, 29 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	24,53	1,04	23,49

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 19.1 "Перечень котельных, для потребителей которых предусматривается переключение на обслуживание от других котельных или ТЭЦ", стр. 92.

3.1.10 Модернизация системы теплоснабжения тепловых узлов котельных ул. Батумская, 7-б и ул. Углова, 7, с перераспределением зон действия

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Батумская, 7-Б, №52:18:0080032:26
2	г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Углова, 7, №52:18:0080032:3

С целью подключения объектов перспективной застройки в Приокском районе г. Нижнего Новгорода (в квартале улиц Пятигорская, Батумская, пр-т Гагарина) суммарной нагрузкой 3,917 Гкал/ч Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках реализации данного проекта было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- увеличение мощности котельной ул. Батумская, 7-б с 30,00 до 39,73 Гкал/ч, а также установка средств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения работы котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
- вывод из эксплуатации котельной по ул. Углова, 7 с переключением потребителей (67 жилых домов, 6 административных зданий и 6 социальных объектов) на котельную ул. Батумская, 7-б.

В связи со снижением заявленной перспективной нагрузки до 2,585 Гкал/ч в Приокском районе г. Нижнего Новгорода (в квартале улиц Пятигорская, Батумская, пр-т Гагарина) увеличение мощности котельной ул. Батумская, 7-б в период 2017-2022гг. не требуется. В случае поступления обращений от застройщиков на подключение к тепловым сетям АО "Теплоэнерго" в обозначенном микрорайоне города, данное мероприятие будет повторно включено в инвестиционную программу.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 09.06.2018г..

3.1.11 Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 16 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, 16, №52:18:0060061:38

Описание проекта

Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Большая Покровская, 16 в 2016 г. составила 1 989 руб./Гкал, при этом производственная себестоимость по котельной ул. Ветеринарная, 5 в 2016 г. составила 1 455 руб./Гкал.

Проектом предусматривается строительство теплотрассы отопления с установкой оборудования элеваторных узлов управления по адресу: по ул. Большая Покровская, 12, 14, 16 (2 шт.), 16А, 18, с целью обеспечения работы внутренних систем теплоснабжения потребителей с параметрами теплоносителя от НТЦ). Тепловая нагрузка подключенных потребителей переключается на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

Этапы реализации проекта

1. Разработка проектно-сметной документации и оформление разрешительной документации. Срок реализации – 2019-2020гг.:
2. Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ. Срок реализации - 2021г.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Б. Покровская, 16	установленная мощность	Гкал/ч	0,79	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,63	0,00
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	202,99	0,00
	КПД котельной	%	71	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До технического перевооружения	После технического перевооружения
котельная по ул. Б. Покровская, 16	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	"Универсал-6"/1982 "Универсал-5"/1967	-
	количество, шт.	1 1	-
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	-	-
	количество, шт.	-	-
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	КМ 80-65-160	-
	количество, шт.	1	-
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	-

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
----------------------	-------------------------	----------	---------------------------	------------------------------

Строительство квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-245-3 к1-3): от ТК-245-3 к1-3 у д. 13-В на ул. Алексеевская до ТК-245-3 к1-6 у д. 18 по ул. Большая Покровская	диаметр	мм	-	50 100
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,30
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛППМ
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-245-3 к1-5; ТК-245-3 к1-6) на участке: от ТК-245-3 к1-5 у д. 14 по ул. Б. Покровская до д. 12, 14, 16а по ул. Б. Покровская; от ТК-245-3 к1-6 у д. 18 по ул. Б. Покровская до 16, 18 по ул. Б. Покровская	диаметр	мм	70 80	40 50
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	0,03	0,07
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛППМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 16 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020	2020
Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 16 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	13,28	0,07	0,33	12,88

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 10.1 "Проекты по техническому перевооружению котельных города в ЦТП", стр. 76.

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 19.1 "Перечень котельных, для потребителей которых предусматривается переключение на обслуживание от других котельных или ТЭЦ", стр. 92.

3.1.12 Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 32-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, 32-А, №52:18:0060057:95

Описание проекта

Котельная по ул. Большая Покровская, 32-а введена в эксплуатацию в 1980 году, последний капитальный ремонт производился в 1998 году. Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Большая Покровская, 32-А, в 2014 г., составила 2 322 руб./Гкал, при этом средневзвешенный тариф на отпуск тепловой энергии составил 2 153 руб./Гкал. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная котельная нерентабельна и убыточна в работе.

Проектом предусматривается перевод котельной по ул. Б. Покровская, 32-А в режим работы автоматизированного ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала с дистанционным контролем и управлением. Тепловая нагрузка подключенных потребителей переключается на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

В рамках реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. Перевод котельной ул. Б. Покровская, 32-А в режим работы автоматизированного ЦТП с переключением объектов на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации - 2014-2015 гг.:

- разработана проектно-сметной документации по реконструкции котельной ул. Б. Покровская, 32-а с целью перевода ее в режим работы ЦТП (2014 г.);
- выполнены строительные-монтажные и пуско-наладочные работы по переводу котельной ул. Б. Покровская, 32-а в режим работы автоматизированного ЦТП (2015 г.).

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Б. Покровская, 32-а	установленная мощность	Гкал/ч	6,40	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	2,80	0,00
	установленная мощность ЦТП	Гкал/ч	-	3,08
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	171,60	0,00
	КПД котельной	%	78	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Б. Покровская, 32-а	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	"КВ-ТС-1"/1980	-
	количество, шт.	8	-
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	"Swep"/GX-42P	ЭТРА/ЭТ-047с-16-39
	количество, шт.	1 шт.	2 шт.
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	WILO/ BL 80/165-22/2	"Grundfos"/TP 100-360/2 400V
		WILO/ MVIE 5203/PN16	"Grundfos"/TP 32-380/2 400V
		К 80-65-160	
	количество, шт.	2	2
		2	3
		2	
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 32-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015
Переключение нагрузки с котельной ул. Б. Покровская, 32-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	17,83	8,87	8,96

Реализация проекта завершена в 2015 г.

3.1.13 Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 65-д на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Горького, 65-Д, №52:18:0060134:25

Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках реализации данного проекта было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- перевод котельной по ул. Горького, 65-д в режим работы автоматизированного ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала с дистанционным контролем и управлением;
- переключение тепловой нагрузки подключенных потребителей на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 26.09.2018г., по причине переноса срока выполнения работ на более поздний период.

3.1.14 Переключение нагрузки на котельную пр-т Гагарина, 178-б с котельной пр-т Гагарина, 174 (АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе")

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Приокский район, пр-т Гагарина, д. 178Б, №52:18:0080170:113

АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе" является одним из поставщиков тепловой энергии АО "Теплоэнерго". За последние годы поставщик неоднократно допускал снижение нормативных параметров теплоносителя, в результате чего потребители не получали теплоноситель требуемых параметров.

Описание проекта

Проектом предусматривается переключение тепловой нагрузки потребителей со стороннего источника (АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе", пр. Гагарина, 174) на собственный источник теплоснабжения (котельная по пр-т Гагарина, 178-б).

В рамках реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. Строительство теплотрассы-перемычки с целью переключения потребителей 1-го этапа (17 жилых домов и 1 социальный объект) с котельной АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе", пр. Гагарина, 174 на котельную пр. Гагарина, 178-б. Срок реализации – 2014-2018 гг.
 - разработана проектно-сметной документации на строительство теплотрассы-перемычки с целью переключения потребителей с котельной АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе" на котельную пр. Гагарина, 178. (2014 г.);
 - выполнены строительные-монтажные и пуско-наладочные работы по строительству теплотрассы-перемычки, для переключения потребителей с котельной АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе", пр. Гагарина, 174 на котельную пр. Гагарина, 178 (2015 г.).
2. Обеспечение гидравлических параметров на котельной пр. Гагарина, 178-Б в целях переключения нагрузки с котельной ФГУП "Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе" пр. Гагарина 174. Срок реализации – 2018 г.;
3. Монтаж оборудования индивидуального теплового пункта дома №5А по ул. Петровского. Срок реализации – 2018 г.
4. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей с целью переключения потребителей 2-го этапа с котельной АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе", пр. Гагарина, 174 на котельную пр. Гагарина, 178-б. Срок реализации – 2017-2018 гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная пр. Гагарина, 174 (АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе") – сторонний источник	установленная мощность	Гкал/ч	-	-
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	3,20	0,91
	вид осн. и резервного топлива	-	-	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	-	-
	КПД котельной	%	-	-
котельная по пр. Гагарина, 178-б	установленная мощность	Гкал/ч	73,00	73,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	38,50	40,79
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	газ
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	161,23	161,23
	КПД котельной	%	89	89

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по пр. Гагарина, 178-б	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/ год выпуска	"ДКВР-10-13"/1967/1966	"ДКВР-10-13"/1967/1966
		"ПТВМ-30М"/1986	"ПТВМ-30М"/1986
	количество, шт.	2	2
		2	2
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	№16 ОСТ 34-588-68 БП-43	№6 ОСТ 34-588-68 БП-43
		№05 ОСТ 34-531-68	№05 ОСТ 34-531-68
	количество, шт.	1	1

	3	3
	2	2
Насосное оборудование:		
производитель/тип	Д 315-71 ЦНСГ 38-220 Д630/90 ЦНСГ 38-198 К100-80-170 К 90/50	Д 315-71+УПП ЦНСГ 38-220 Д630/90+УПП ЦНСГ 38-198 К100-80-170 К 90/50 WILO NL 100/200-30-2-12
количество, шт.	2	2
	1	1
	3	3
	2	2
	1	1
	1	1
		2
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	частичная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Теплотрасса от ТК-102т3-3 у ж/д ул. Петровского, 23 до УТ-2-13-1 у д/с №50 ул. Петровского, 21-А	диаметр	мм	100	150
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	0,16	0,16
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППМ
Строительство теплотрассы отопления от ТК-102-4 в районе ж/д ул.Петровского,11 до т.А в районе ж/д ул.Петровского,5	диаметр	мм	-	50 125
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	-	0,58
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ППМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки на котельную пр-т Гагарина, 178-б с котельной пр-т Гагарина, 174 (АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе")", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015	2016	2017	2018
Переключение нагрузки на котельную пр-т Гагарина, 178-б с котельной пр-т Гагарина, 174 (АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе")	25,88	0,20	0,81	-	0,92	23,95

Реализация проекта завершена в 2018 г.

3.1.15 Строительство теплотрассы-перемычки для переключения нагрузки с котельной ОАО "170 РЗ СОП" по ул. Медицинская, 2 на котельную пр-т Гагарина, 60 корпус 22

Предполагалось строительство теплотрассы-перемычки для переключения нагрузки с котельной ОАО "170 РЗ СОП" по ул. Медицинская, 2 на котельную пр-т Гагарина, 60 корпус 22.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 25.11.2016г., в связи с отсутствием обращений ОАО "170 РЗ СОП" в Администрацию г. Н.Новгорода о выводе котельной по ул. Медицинская, 2 из эксплуатации.

3.1.16 Переключение нагрузки с котельной пл. М. Горького, 4-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Горького, 4-А, №52:18:0060136:32

Описание проекта

Котельная пл. Горького, 4-а введена в эксплуатацию в 1993 году, находится в центре Нагорной части города Нижний Новгород, с очень плотной застройкой, в зоне историко-архитектурных памятников. Учитывая близко расположенные тепловые сети котельной НТЦ, ул. Ветеринарная, 5, в целях снижения эксплуатационных затрат и улучшения экологической обстановки района города, предлагается ликвидация данного источника теплоснабжения.

Проектом предусматривается перевод котельной пл. Горького, 4-а в режим работы автоматизированного ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала с дистанционным контролем и управлением. Тепловая нагрузка подключенных потребителей переключается на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция существующих тепловых сетей с целью переключения потребителей от котельной пл. Горького, 4-А на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ) с установкой элеваторных узлов у потребителей для обеспечения работы систем теплоснабжения на теплоносителе с повышенными параметрами. Срок реализации – 2019-2022гг.;
2. Перевод котельной пл. Горького, 4-А в режим работы автоматизированного ЦТП, с переключением объектов на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации – 2019-2022гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная пл. Горького, 4-А	установленная мощность	Гкал/ч	5,88	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	3,38	0,00
	установленная мощность ЦТП	Гкал/ч	-	3,85
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	182,21	0,00
	КПД котельной	%	83	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по адресу пл. Горького, 4-А	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	НР-18/1993 г. "Энергия-3"/1995 г. КВ-ТС-1/1998 г.	-
	количество, шт.	2 2 4	-
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Кожухотрубный водо-водяной подогреватель ПВ-1-12	"ЭТРА"/ЭТ-047с-16-39
	количество, шт.	2	4
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	К 290/30 К80-65-160	"Grundfos"/ГР100-360/2 400V "Grundfos"/ГР32-380/2 400V
	количество, шт.	2 1	2 2
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления и ГВС от котельной пл. Горького, 4а на участке: от котельной пл. Горького, 4а до ТК-206-15а к8 (нов.) у д. 118-А на ул. Ильинская (инв. №000002071)	диаметр	мм	125	80
			300	200
			80/70	
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	0,46	0,68
материал труб/тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППМ	

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной пл. М. Горького, 4-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020	2022
Переключение нагрузки с котельной пл. М. Горького, 4-А на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	45,69	0,43	0,80	44,46

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 10.1 "Проекты по техническому перевооружению котельных города в ЦТП", стр. 76.

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.5 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 92.

3.1.17 Реконструкция систем теплоснабжения в районе ул. Рождественская

Мероприятие разрабатывалось для решения задачи оптимизации схемы теплоснабжения в районе ул. Рождественская. Результаты проработки предпроектных решений показали, что в указанном районе находится большое количество потребителей, имеющих индивидуальные системы отопления небольшой тепловой мощности. Для организации эффективной схемы теплоснабжения района, кроме модернизации и увеличения мощности существующих котельных АО "Теплоэнерго", необходимо выполнить строительные-монтажные работы по прокладке подземных теплотрасс в историческом районе города, характеризующимся очень плотной застройкой с большим объемом подземных коммуникаций, что в свою очередь, обуславливает высокую стоимость реализации мероприятия.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 25.11.2016г., по причине технической сложности реализации и низкой эффективности проекта.

3.1.18 Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс 2, 5, 6 очередей котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Реализация проекта предусмотрена с целью развития системы теплоснабжения Центрального округа Нагорной части г. Нижний Новгород, для обеспечения подключения перспективных потребителей (ОАО "Центрэнергострой-НН" 1,8 Гкал/ч, ЗАО "ИКС" 9,16 Гкал/ч, ООО "РегионИнвест52" 7,5 Гкал/ч, ООО "ВеССт" 4,22 Гкал/ч, ЗАО ПСФ "Автотехстрой" 1,31 Гкал/ч, ООО "Сервис-отель" 4,65 Гкал/ч, ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 1,67 Гкал/ч, ООО "Спектр-плюс" 1,91 Гкал/ч, ООО "Весенние инвестиции" 3,05 Гкал/ч, ООО "Стройинвест-52" 3,63 гкал/ч, ООО "Международная строительная компания" 4,2 Гкал/ч, ДГРТ НО, Нижегородский областной суд 3,66 Гкал/ч, ООО "Объектстрой" 14,76 Гкал/ч, ООО "Единая дирекция строящихся предприятий" 5,2 Гкал/ч, ФГКЭУ "Нижегородский КЭЧ района" МО РФ 2,42 Гкал/ч, ООО "Оникс Лайт" 2,14 Гкал/ч, ЗАО "Ойкумена" 3,01 Гкал/ч, ООО "ЭлитСтрой" 4,18 Гкал/ч, ООО "Немеко-Инвест" 2,89 Гкал/ч, ООО "Волго-Вятская строительная компания" 1,97 Гкал/ч, ООО "Деловой Центр" 1,62 Гкал/ч, ООО "СТРИОТ инвест" 3,51 Гкал/ч, ООО "Рубин НМ" 2,02 гкал/ч, ООО "Семашко" 2,5 Гкал/ч, ООО "МежСтройКомплекс" 1,68 Гкал/ч, Управление делами губернатора Нижегородской области 2,13 Гкал/ч) и оптимизации режимов работы магистральных сетей котельной Нагорная теплоцентраль по ул. Ветеринарная, 5.

По причине отсутствия подтверждения со стороны застройщиков ввода перспективной нагрузки в Нагорной части города на период 2020-2022гг. выполнение данного проекта в указанном периоде нецелесообразно. В случае увеличения количества обращений от застройщиков на подключение к тепловым сетям АО "Теплоэнерго" в зоне действия Нагорной теплоцентрали, данное мероприятие будет повторно включено в инвестиционную программу.

В текущей редакции данное мероприятие исключено из планового периода реализации Инвестиционной программы АО «Теплоэнерго».

3.1.19 Увеличение пропускной способности теплотрассы от УТ-201 в районе здания по ул. 1-я Оранжевая, 26 до ТК-201-2 в районе здания по ул. Пушкина, 12

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 26.09.2018г., по причине выполнения запланированного объема работ в рамках п. 2.1.1 "Строительство теплотрассы-перемычки между 2 и 6 очередями от котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)".

3.1.20 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-206-11 до ТК-206-16 кот. Нагорная теплоцентраль

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 20.11.2015г., по причине его реализации в 2014 году в рамках п. 3.1.40 "Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения".

3.1.21 Техническое перевооружение насосной подкачивающей станции НПС-2 по ул. Володарского, 3-а

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Насосно-перекачивающая станция №2, по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Володарского, 3-А литер АА1А2, №52:18:0060067:2980

На момент начала реконструкции, НПС-2 имела следующие характеристики:

- присоединенная нагрузка 125,17 Гкал,
- номинальная производительность 2000 м³/ч,
- электрическая мощность оборудования, 2 фидера бкВ по 630 кВт.

Состав основного тепломеханического оборудования:

- 8 насосных агрегатов WILLO NP 100/250V-90/2-12FO, оборудованных частотно-регулируемыми приводами,
- Регулирующие клапана, типа РК-1, на прямом и обратном трубопроводах, Ду600 и Ду500, соответственно.

Насосно-перекачивающая станция №2 (НПС-2) обеспечивает циркуляцию и регулирование давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети (ТС) нижней зоны теплоснабжения 2-ой очереди, статический режим и автономную циркуляцию в тепловых сетях при аварийных ситуациях, проведение гидравлических испытаний. Предназначена для увеличения пропускной способности тепловых сетей, путем снижения и стабилизации давления в обратных трубопроводах тепловых сетей. Существующая схема подключения частотно-регулируемых приводов насосов не позволяет осуществлять регулировку их производительности и предназначена только для осуществления плавного пуска насоса.

Описание проекта

В рамках выполнения работ по техническому перевооружению НПС-2 выполнено: монтаж насосных агрегатов (9 шт.), оснащение НПС-2 локальной автоматизированной системой управления насосными агрегатами, увеличение пропускной способности регулирующих клапанов на прямом и обратном трубопроводах, монтаж узла учета тепловой энергии на трубопроводах 2 и 5 очередей НПС-2 с целью обеспечения надежного и устойчивого теплоснабжения существующих потребителей нагорной части города, а также увеличения общей производительности НПС-2, для обеспечения теплоснабжения строящихся жилых домов в районе улиц Горького, Ковалихинской, Варварской, Большой и Малой Покровской (14,1 Гкал) и снижения расхода электрической энергии за счет применения частотного регулирования производительности насосных агрегатов.

Цели технического перевооружения НПС-2:

- Увеличение пропускной способности до 2800 м³/ч (на 40%),
- Обеспечение возможности подключения объектов перспективного строительства,
- Уменьшение потребления электроэнергии на 58 кВт*ч (на 10%).

Этапы реализации проекта:

2015 г.

- Выполнение проектно-сметной документации на техническое перевооружение НПС-2,
- Выполнение проектно-сметной документации на монтаж узла учета тепловой энергии на трубопроводах 2 и 5 очереди теплосети.

2016-2017 гг.

- Монтаж локальной автоматизированной системы управления насосными агрегатами, монтаж регулирующих клапанов на прямом и обратном трубопроводах, монтаж узла учета тепловой энергии на трубопроводах 2 и 5 очереди, диспетчеризация НПС-2.

2018 г.

- завершение строительно-монтажных работ, выполнение пусконаладочных работ на НПС-2 после завершения монтажа локальной автоматизированной системы управления насосными агрегатами, клапанов на прямом и обратном трубопроводах, узла учета тепловой энергии на трубопроводах 2 и 5 очереди, диспетчеризации НПС-2.

Затраты по проекту "Техническое перевооружение насосной подкачивающей станции НПС-2 по ул. Володарского, 3-а", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2015	2016	2017	2018
Техническое перевооружение насосной подкачивающей станции НПС-2 по ул. Володарского, 3-а	59,86	1,64	12,60	30,59	15,04

Реализация проекта завершена в 2018 г.

3.1.22 Модернизация системы теплоснабжения котельной ул. Памирская, 11 с переводом потребителей на теплоноситель "сетевая вода"

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Памирская, 11 (литер Р), №52:18:0050275:169

Описание проекта

Цель проекта – оптимизация системы теплоснабжения потребителей котельной ул. Памирская, 11. Проектом предусматривается ликвидация ЦТП-410, перевод потребителей ЦТП-411 по ул. Перекопская, 10-а на теплоноситель – "сетевая вода", сокращение протяженности эксплуатируемых инженерных сетей и, обусловленного этим, сокращения эксплуатационных затрат.

Проект включает в себя следующие мероприятия:

- перевод ЦТП-411 по ул. Перекопская, 10-а с теплоносителя "пар" на теплоноситель "сетевая вода",
- ликвидация ЦТП-410 по ул. Каширская, 69-в с переключением потребителей на котельную АО "НПП "Полёт",
- переключение части объектов нагрузкой с котельной АО "НПП Полет" на котельную ул. Академика Баха, 4,
- строительство тепловых сетей, устройство тепловой камеры на сетях, установка элеваторных узлов управления на переключаемых объектах,
- строительство тепловых сетей, протяженностью 750 п.м. в 1-трубном исчислении.

Эффективность данного мероприятия достигается за счет:

- Снижения затрат по показателю "Услуги и работы сторонних организаций", обусловленному ликвидацией ЦТП-410;
- Полной заменой оборудования на ЦТП-411 по ул. Перекопская, 10-а;
- Снижения арендной платы, обусловленного ликвидацией ЦТП-410 по ул. Каширская, 69-в;
- Снижения расходов по показателю "Затраты на производственный персонал", обусловленного высвобождением численности обслуживающего персонала в результате реконструкции и перевода в автоматический режим работы ЦТП-411 по ул. Перекопская, 10-а, ликвидации ЦТП-410 по ул. Каширская, 69-в;
- Улучшения технико-экономических показателей теплового узла котельной по ул. Памирская, 11, за счет снижения затрат по показателям "Тепловые потери в паровых сетях" и "Невозврат конденсата", т.к. в настоящее время невозврат конденсата пара от потребителей котельной по ул. Памирская, 11 составляет 100%, что вызывает необходимость дополнительной подачи химически очищенной воды для питания паровых котлов.

Этапы реализации проекта:

2015 г.

- Выполнение проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ.

2016 г.

- Завершение строительно-монтажных работ. Выполнение пуско-наладочных работ.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП-411 по ул. Перекопская, 10-а	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Пароводяной подогреватель ПП-2-11-2-2	Пластинчатый водо-водяной подогреватель ЭТ-047с-16-83
	количество, шт.	4	2

% износа	70-90	0
Насосное оборудование:		
производитель/тип	KM80-50-200 WILO MVIE5203-3-16-E-3/2	WILO MVI 3204 / PN16
количество, шт.	1 2	3
% износа	70-90	0
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство теплотрассы от т. А (проектируемая ТК) в районе ул. Баумана, 64/1 до ТК-ЦТП-410к1 в районе ж/д ул. Каширская, 69 (переключение нагрузки по отоплению с котельной ул. Памирская, 11 на котельную ФГУП НПП "Полёт")	диаметр	мм	-	100
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,21
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ
Строительство теплотрассы от т.А (проектируемая ТК) в районе ул. Баумана, 64/1 до ТК-ЦТП-410к1 в районе ж/д ул. Каширская, 69 (переключение тепловой нагрузки ГВС с котельной ул. Памирская, 11 на котельную ФГУП НПП "Полёт")	диаметр	мм	-	110/160 90/140
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,21
	материал труб/ тип изоляции	-	-	сш. ПЭ-С/НГ
Строительство теплотрассы от т.А (проектируемая ТК) в районе ж/д ул. Даргомыжского, 8 до ТК-20к16 в районе ж/д ул. Даргомыжского, 7 (переключение тепловой нагрузки по ОВ с котельной АО "НПП Полет" на котельную ул. Академика Баха, 4)	диаметр	мм	-	200
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,33
	материал труб/ тип изоляции	-	-	сш. ПЭ-С/НГ
Строительство теплотрассы от условной точки "А" в районе угла поворота на воздушной теплотрассе от ТК-11-1 до жилого дома Перекопская, 6/1 до условной точки "Б" (ввод в ЦТП-411 по ул. Перекопская, 10).	диаметр	мм	-	200
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,24
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ

Затраты по проекту "Модернизация системы теплоснабжения котельной ул. Памирская, 11 с переводом потребителей на теплоноситель "сетевая вода", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2015	2016
Модернизация системы теплоснабжения котельной ул. Памирская, 11 с переводом потребителей на теплоноситель "сетевая вода"	31,03	28,65	2,38

Реализация проекта завершена в 2016 году.

3.1.23 Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс от границы раздела с тепловыми сетями ПАО "Т плюс" до ТК-203-а

Проект предусмотрен с целью увеличения пропускной способности магистральных теплотрасс от Сормовской ТЭЦ для создания технической возможности подключения объектов перспективного строительства в Сормовском, Московском, Канавинском районах г. Нижнего Новгорода и переключения потребителей котельных АО "Теплоэнерго": ул. Куйбышева, 41А, Мурашкинская, 13Б, б-р Мира, 4А, ул. Люкина, 6А, ул. г. Безрукова, 5, АО "ОКБМ Африкантов".

По результатам гидравлических расчетов запланированы работы по увеличению пропускной способности участков магистральных теплотрасс:

№	Участок	Протяженность (в однострубно́м исчислении), км	Существующий диаметр, мм	Рекомендуемый диаметр, мм
1	Реконструкция магистральной	3,74	800	1000

теплотрассы отопления от от
Сормовской ТЭЦ, 1 очередь: от ПАВ-1
у д. 39 по ул. Коминтерна до ТК-108
напротив д. 38 по ул. Народная

Затраты по проекту " Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс от границы раздела с тепловыми сетями ПАО "Т плюс" до ТК-203-а", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2016	2017	2019	2020	2021	2022
Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс от границы раздела с тепловыми сетями ПАО "Т плюс" до ТК-203-а	562,95	0,77	1,02	3,94	314,61	186,78	55,83

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 46.

3.1.24 Модернизация системы теплоснабжения котельной к.п. Зеленый город "Санаторий Нижегородский"

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок Зеленый город "Санаторий Нижегородский", №52:18:0100015

Инвестиционной программой на 2014-2022гг. (утв. от 26.09.2018г.) в рамках выполнения данного мероприятия было предусмотрено строительство БМКУ, наружных инженерных сетей (тепло-, водо-, газо- и электроснабжения) с целью переключения нагрузки старой, существующей котельной.

В связи с удовлетворительным состоянием основного и вспомогательного оборудования котельной, проведение работ по модернизации системы теплоснабжения котельной в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы нецелесообразно.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 24.07.2019г.

3.1.25 Модернизация системы теплоснабжения котельных ул. Радужная, 2-а, ул. Родионова, 28-б с переключением нагрузки на котельную по ул. Донецкая, 9-в

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 28-Б №28 52:18:0060171:31
2	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Радужная, 2-А №52:18:0060189:55
3	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Донецкая, 9-В, №52:18:0060189:56

Описание проекта

Проектом предусматривается закрытие нерентабельной котельной по улице Родионова, 28-б, на которой эксплуатируется морально и физически устаревшее оборудование, не отвечающее современным требованиям энергоэффективности, с переключением потребителей на котельную по улице Донецкая, 9-в. Кроме того, для оптимизации схемы теплоснабжения, уменьшения затрат на производство тепловой энергии, запланировано переключение на котельную по улице Донецкая, 9-в потребителей котельной по ул. Радужная, 2-а.

В рамках реализации проекта планируется проведение мероприятий по строительству новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей с целью переключения нагрузки котельных ул. Родионова, 28-б, ул. Радужная, 2-а на котельную по ул. Донецкая, 9-в, установка элеваторных узлов у потребителей, монтаж оборудования узла смешения отопления в здании по ул. Донецкая, 3-а для обеспечения работы систем теплоснабжения на теплоносителе с повышенными параметрами.

Срок реализации – 2018-2022 гг.:

- разработка проектно-сметной документации (2018-2019г.).
- выполнение строительно-монтажных работ по строительству квартальных теплотрасс (2019-2020гг.).
- выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции квартальных теплотрасс (2019-2020гг.).

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Донецкая, 9-в	установленная мощность	Гкал/ч	15,60	15,60
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	12,49	15,56
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	газ
котельная ул. Родионова, 28-б	установленная мощность	Гкал/ч	0,36	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,27	0,00
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
котельная ул. Радужная, 2-а	установленная мощность	Гкал/ч	4,77	0,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	2,80	0,00
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-1-3 у здания МБДОУ №42 по ул. Донецкая, 4а до ТК-1-3-1 у ж.д. №4 по ул. Донецкая	диаметр	мм	-	150
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,27
	материал труб/ тип изоляции	-	-	сталь/ППИМ
Строительство квартальной теплотрассы отопления от ТК-1-3-3 у ж.д. №7 по ул. Родионова до ввода в здание СДЮСШОР №13, ул. Родионова, 28	диаметр	мм	-	100
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,62
	материал труб/ тип изоляции	-	-	сталь/ППИМ
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от БМК по ул.Радужная, 2а, на участках от точки врезки в ж.д. №5 по ул.Родионова до ТК 1-3-3 (нов) у ж.д. №7 по ул.Родионова, от УТ-7-2-2 у д.2 по ул.Радужная до наружной стены ж.д. №1, 2 ул.Радужная (на участке от точки врезки в ж.д. №5 по ул.Родионова до ТК 1-3-3 (нов) у ж.д. №7 по ул.Родионова с установкой элеваторных узлов в ж.д. № 3, 5, 7 по ул.Родионова) (инв. №000002093)	диаметр	мм	70	100
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	0,03	0,03
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	сталь/ППИМ

Затраты по проекту "Модернизация системы теплоснабжения котельных ул. Радужная, 2-а, ул. Родионова, 28-б с переключением нагрузки на котельную по ул. Донецкая, 9-в", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2018	2019	2020
Модернизация системы теплоснабжения котельных ул. Радужная, 2-а, ул. Родионова, 28-б с переключением нагрузки на котельную по ул. Донецкая, 9-в	27,57	1,32	2,95	23,30

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.5 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 45.

3.1.26 Переключения нагрузки с котельной ОАО "РУМО" (квартал Грекова) на тепловые сети от Автозаводской ТЭЦ

Проектом предусматривается корректировка проектной, сметной документации на строительство объекта «Теплотрасса отопления от ТК-1л21 (ТК-113) у ж/д №1 пер. Грекова до ЦТП в районе ж/д №1 на ул. Грекова; от ЦТП до ТК-1л21 к1 в районе ж/д №1 ул. Грекова и от ТК-1л21 к1 до ТК-1л21 к2 в районе ж/д №3 ул. Грекова с центральным тепловым пунктом (далее ЦТП) на земельном участке в районе ж/д №1 на ул. Грекова. Кадастровый номер земельного участка 52:18:0050294:1326» для переключения нагрузки с котельной ОАО "РУМО" (квартал Грекова) на тепловые сети от Автозаводской ТЭЦ с целью ввода указанных объектов в эксплуатацию.

В связи с изменением законодательства от Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области был получен отказ в выдаче градостроительного плана на земельный участок под площадной объект ЦТП-Грекова, в связи с этим объект будет оформляться, как часть линейного объекта.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 20.11.2019г.

Затраты по проекту "Переключения нагрузки с котельной ОАО "РУМО" (квартал Грекова) на тепловые сети от Автозаводской ТЭЦ", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2018
Переключения нагрузки с котельной ОАО "РУМО" (квартал Грекова) на тепловые сети от Автозаводской ТЭЦ	0,04	0,04

3.1.27 Модернизация системы теплоснабжения котельной Анкудиновское шоссе, 24 (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24, № 52:18:0080066:15

Описание проекта

Действующая котельная по Анкудиновскому шоссе, 24 осуществляет теплоснабжение потребителей по 2-м температурным графикам отопления (95/70 и 120/70) и 1-му ГВС. На котельной смонтированы 3-и группы теплообменных аппаратов для обеспечения теплоносителем потребителей по 2-м разным температурным графикам отопления (95/70 и 120/70 °С) и подготовки ГВС. Очевидно, что такая схема организации теплоснабжения не оптимальна. Для увеличения экономической эффективности работы котельной, было принято решение изменить схему теплоснабжения котельной, переведя котельную на работу по одному температурному графику (двухтрубная система), для чего выполнить техническое перевооружение оборудования котельной, а у потребителей смонтировать индивидуальные тепловые пункты или элеваторные узлы. Данное решение позволит унифицировать и сократить номенклатуру основного оборудования котельной, увеличить экономическую эффективность выработки тепловой энергии и сократить эксплуатационные расходы.

Этапы реализации проекта

1. Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. №А40-00328-0146: "Блочно-модульная котельная, по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24. Срок реализации – 2019-2020гг.

2. Монтаж индивидуального теплового пункта в здании Санаторно-лесной школы на Анкудиновском шоссе, 24. Срок реализации – 2019-2020гг.

3. Монтаж элеваторных узлов управления по адресам: г. Нижний Новгород, Приокский район, ж.д. №№26, 26а, 28, 30, 32, АНО ВО «Гуманитарного института» (г. Москва) д.№34, МБОУ «Санаторно-лесная школа» д.№24 по Анкудиновскому шоссе (2 шт.). Срок реализации – 2019-2020гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная Анкудиновское шоссе, 24	установленная мощность	Гкал/ч	5,87	5,87
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	4,17	5,00
	вид основного и резервного топлива	-	газ	газ

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная Анкудиновское шоссе, 24	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Гидравлическая стрела (HZW 150/10) Пластинчатый теплообменник (НН №41А)	Пластинчатый теплообменник (НН №62 О-16)
	количество, шт.	1 2	2
	% износа	50	
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	WILO BL 50/170-11/2 WILO BL 65/160-11/2 WILO IPH-W 32/170-0.37/4 WILO BL 65/160-11/2 WILO TOP-Z 30/10	WILO NL 125/400-30-4-12
	количество, шт.	2 2 2 2 2	2
	% износа	50	0
	Автоматизация, диспетчеризация	полная	полная

Затраты по проекту "Модернизация системы теплоснабжения котельной Анкудиновское шоссе, 24 (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2019	2020
Модернизация системы теплоснабжения котельной Анкудиновское шоссе, 24 (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)	13,01	8,83	4,18

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.5 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 45.

3.1.28 Модернизация системы теплоснабжения котельной Московское шоссе, 219 (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, 219-А, (литера Б), №52:18:0020106:38

Котельная по адресу Московское шоссе, 219-А (литера Б) осуществляет теплоснабжение потребителей и подготовку ГВС. Для обеспечения потребителей теплоносителем по температурному графику отопления 95/70 °С и подготовки ГВС на котельной смонтированы 2-е группы теплообменных аппаратов и баки аккумуляторы ГВС. Котельная обеспечивает теплоснабжение жилых домов №№215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233 и административное здание №219-А на Московском шоссе. ГВС от котельной подается в дома №231 и №233, которые находятся на значительном расстоянии от котельной.

Для увеличения экономической эффективности работы котельной, Инвестиционной программой на 2014-2022гг. (утв. от 26.09.2018г.) было предусмотрено изменение схемы теплоснабжения потребителей котельной, путем исключения из работы теплотрассы ГВС и оборудования для подготовки ГВС на котельной. Для подготовки ГВС в домах №231 и №233 планировалось смонтировать индивидуальные тепловые пункты (ИТП на нагрузку 0,635 и 0,588 Гкал).

В связи с отсутствием согласия собственников МКД на установку индивидуальных тепловых пунктов в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы выполнение данного мероприятия нецелесообразно.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 24.07.2019г.

3.1.29 Модернизация системы теплоснабжения ЦТП-405 на ул. Гончарова, 1-Б (перевод с четырехтрубной на двухтрубную схему)

<i>Объект</i>	
<i>№</i>	<i>Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка</i>
<i>п/п</i>	
1	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Гончарова, 1-Б, №52:18:0050243:16

Центральный тепловой пункт №405 по адресу ул. Гончарова, 1-Б подключен к котельной АО "НПП "Полет" ул. Заводская, 19 и предназначен для подготовки ГВС для жилых домов №№1, 1/1, 2-Б на ул. Гончарова и клинической больницы №2 (ул. Гончарова, 1-Д). Основное оборудование ЦТП составляют 2-а кожухотрубных подогревателя, 2-а пластинчатых подогревателя, 3-и насоса ГВС и 2-а бака-аккумулятора по 100 м³.

Инвестиционной программой на 2014-2022гг. (утв. от 26.09.2018г.) была предусмотрена оптимизация схемы теплоснабжения, путем переврезки участка квартальной теплотрассы в районе дома №1/1 на ул. Гончарова с последующим монтажом индивидуальных тепловых пунктов для подготовки ГВС у указанных потребителей ЦТП-405, что позволило бы вывести его из эксплуатации, сократив расходы на эксплуатацию и ремонты оборудования.

В связи с отсутствием согласия собственников МКД на установку индивидуальных тепловых пунктов в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы выполнение данного мероприятия нецелесообразно.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 24.07.2019г.

3.1.30 Реконструкция кот. Семашко, 22 (НИИ Педиатрии)

Планировалась полная реконструкция котельной с заменой существующего оборудования, в том числе установка паровых котлов для обеспечения паровых нагрузок потребителя. Ввиду отказа потребителя от тепловых нагрузок в теплоносителе "пар" и перехода на теплоноситель "вода", экономически более целесообразным стал перевод нагрузок существующей котельной на централизованное теплоснабжение.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 20.11.2015 г., по причине реализации мероприятий по переключению нагрузки котельной ул. Семашко, 22-е на котельную ул. Ветеринарная, 5 (п. 3.1.45 в текущей редакции).

3.1.31 Техническое перевооружение котельной ул. Ванеева, 209-б

<i>Объект</i>	
<i>№</i>	<i>Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка</i>
<i>п/п</i>	
1	г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, 209Б, №52:18:0070264

Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках выполнения данного мероприятия было предусмотрено техническое перевооружение котельной ул. Ванеева, д. 209-б (котельная Кардиоцентра) в пределах установленной мощности 19,50 Гкал/ч с переводом котельной в автоматический режим работы.

В 2016-2017гг. в рамках реализации программы капитального ремонта на котельной ул. Ванеева, д. 209-б (котельная Кардиоцентра) были выполнены работы по замене основного и вспомогательного оборудования (установка металлического бака деаэратора, монтаж пластинчатых теплообменников), кроме того осуществлен ремонт здания котельной и дымовой трубы. С учетом выполненных работ на обозначенном объекте, проведение технического перевооружения в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы не требуется.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 09.06.2018 г.

3.1.32 Техническое перевооружение котельной пр-т Гагарина, 178-б

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, 178-Б, №52:18:0080170:20

Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках выполнения данного мероприятия было предусмотрено техническое перевооружение котельной пр-т Гагарина, 178-б с переводом котельной в автоматический режим работы.

В 2017 году на котельной пр-т Гагарина, 178-б в рамках п. 3.1.14 "Переключение нагрузки на котельную пр. Гагарина, 178 с котельной ФГУП "Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе" выполнена реконструкция системы управления сетевыми насосами и смонтирована дополнительная группа насосов для обеспечения режима работы участка квартальной теплосети. Также в 2016 году в рамках программы капитального ремонта на котельной был выполнен ремонт котла ДКВР 10-13 ст.№1. Вследствие выполнения значительного объема работ в 2016-2017гг. на данном объекте, проведение технического перевооружения в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы не требуется.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 09.06.2018 г.

3.1.33 Техническое перевооружение котельной ул. Июльских дней, 1

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Июльских дней, 1, №52:18:0050004:41

Котельная по ул. Июльских дней, 1 перешла в зону эксплуатационной ответственности АО "Теплоэнерго" в 2012 году (ранее принадлежала ЗАО "ЗСА").

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей Ленинского района Нижнего Новгорода, на улицах Июльских дней, Деревообделочная, Правды, Менделеева, Октябрьской революции, Тургайская, Фабричная, Мичурина и переулке Тургайском.

Описание проекта

В ходе работ по техническому перевооружению котельной предполагается модернизация существующего оборудования, с увеличением установленной тепловой мощности котельной. Основная цель технического перевооружения котельной - обеспечение надежного теплоснабжения существующих потребителей (10,91 Гкал/ч) и возможности подключения объектов перспективного строительства в соответствии заявкам на подключение: ООО "Новомонолитстрой" №308 от 20.11.2014 на 8,11 Гкал/ч, ООО "Старт-Строй" №3621 от 12.12.2014 на 9,84 Гкал/ч, ООО "Евроинвест" №20130120 от 30.04.2013 на 5,89 Гкал/ч, ЗАО "Текс" на 1,27 Гкал/ч, ЗАО "Доринда" №001-4930 от 14.03.2014 на 2,2 Гкал/ч, общей нагрузкой 27,31 Гкал/ч.

Этапы реализации проекта:

2014 г.

- Выполнение изыскательских работ по проекту технического перевооружения котельной.

2015 г.

– Выполнение технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной.

2016 г.

– Начало строительно-монтажных работ по техническому перевооружению котельной, с установкой котла Eurotherm 7. для обеспечения нагрузки ГВС перспективных потребителей, пуско-наладочные работы.

2017 г.

– Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению котельной, с увеличением мощности до 40 Гкал/ч;

2018 г.

- Завершение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных работ

2019-2020г.

– выполнение благоустройства территории, восстановление ограждений после проведения строительно-монтажных работ на котельной.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Июльских дней, 1	установленная мощность	Гкал/ч	38,70	40,00
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	10,91	38,22
	вид основного и резервного топлива	-	газ	газ
	удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	196,58	158,40
	КПД котельной	%	68	92

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Июльских дней, 1	Котельное оборудование:		
	тип/год выпуска	ДКВР-20-13/1972	Eurotherm 23 Eurotherm 7
	количество, шт.	3	2 1
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	-	ЭТРА/ЭТ-047 ЭТРА/ЭТ-065
	количество, шт.	-	3 3
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	Д630/90 К100-80-170	CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5T/ KDN 200-500/XXX/A W/Baqe CP-G 125-4750/A/BAQE/37 KVC-20/50T 230/400/50 CP-G 65-4700/A/BAQE/11
	количество, шт.	3 1	2 3 3 2 2
	Автоматизация, диспетчеризация	частичная	полная

Затраты по проекту "Техническое перевооружение котельной ул. Июльских дней, 1", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Техническое перевооружение котельной ул. Июльских дней, 1	299,52	1,20	1,45	65,22	132,55	91,00	8,02	0,07

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 11.2 "Проекты, направленные на техническое перевооружение котельных города Нижнего Новгорода с целью повышения эффективности их работы", стр. 79.

3.1.34 Реконструкция котельной ул. Вольская, 15-а

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Вольская, 15-А, №52:18:0030113:5

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей Канавинского района Нижнего Новгорода, по улицам Июльских дней, Витебская, Вольская. Для обеспечения нужд объектов перспективной застройки (заявки на

подключение объектов к системе теплоснабжения от ЗАО "Желдорипотека" №370 от 24.02.2014 на 0,843 Гкал/ч и ООО "Вереск" №201251479 от 30.10.2014 на 3,971 Гкал/ч), на котельной установлен дополнительный водогрейный котлоагрегат.

Описание проекта

В ходе работ по реконструкции установлен дополнительный водогрейный котлоагрегат Bosch Unimat UT-L-30-4200, мощностью 3,56 Гкал/ч, с подогревателями сетевой воды, для обеспечения нужд объектов перспективной застройки.

Этапы реализации проекта

2014 г.

– Выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию котельной, строительные-монтажные работы.

2015 г.

– Начало пусконаладочных работ.

2016 г.

– Завершение работ по формированию исполнительной документации.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Вольская, 15-а	Установленная мощность	Гкал/ч	5,89	9,45
	Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	4,17	8,98
	Вид основного и резервного топлива	-	газ	газ
	КПД котельной	%	92-96	92-96

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Вольская, 15-а	Котельное оборудование:		
	производитель/тип	Buderus Logano SK 645-250 Buderus Logano S 825 L 3050	Buderus Logano SK 645-250 Buderus Logano S 825 L 3050 Bosch Unimat UT-L-30-4200
	количество, шт.	3	3
		2	2
			1
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	ЭТ-065-с-10-301	ЭТ-065-с-10-301 ЭТ-062-с-16-105
	количество, шт.	2	2
			3
	Автоматизация, диспетчеризация		полная

Затраты по проекту "Реконструкция котельной ул. Вольская, 15-а", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2014	2015	2016
Реконструкция котельной ул. Вольская, 15-а	25,19	22,39	2,77	0,03

Реализация проекта завершена в 2015 г.

3.1.35 Реконструкция котельной ул. Путейская, 31-а

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Путейская, 31-А, №52:18:0030347:56

К моменту начала проекта реконструкции, в 2014 году, котельная имела следующие характеристики:

- Паспортная (справочная) мощность, Гкал/час – 9,62 Гкал/ч.
- Присоединенная нагрузка потребителей – 7,26 Гкал/ч.

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей Канавинского района Нижнего Новгорода, на улицах Гороховецкая, Путейская.

Описание проекта

Котельная по адресу ул. Путейская, 31-А введена в эксплуатацию в 1961 году, оборудована котлами НР-18 и "Братск". Средний КПД котлов составляет 72,75%.

В 2011 г. выполнены работы по строительству блочно-модульной котельной со следующим оборудованием:

- 2 водогрейных котла Buderus Logano S 825L-4200,
- 2 водогрейных котла Buderus Logano SK 745-1400.

Целью проекта является изменение схемы химводоподготовки, проведение пуско-наладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

Этапы реализации проекта

2014 г.

- Выполнение проектно-сметной документации для реконструкции котельной.

2015 г.

- Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочные работы.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Путейская, 31-а	Оборудование ХВП:		
	производитель/тип/год выпуска	GENO-mat duo WE-1,0/2011	HydroTech STF 1865-9500/2015 HydroTech DS 6E2006/2015 HydroTech DS 6EpH1/2015 HydroTech DS 6E50N1/2015
	количество, шт.	1	1 1 2
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Заграты по проекту "Реконструкция котельной ул. Путейская, 31-а", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2014	2015
Реконструкция котельной ул. Путейская, 31-а	12,26	5,21	7,05

Реализация проекта завершена в 2015 г.

3.1.36 Реконструкция кот. Художественный музей, Кремль, корпус 3-а

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 20.11.2015 г.

3.1.37 Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных

Объекты

Коммерческие узлы учета газа котельных:

№ пп	Котельная, адрес	№ пп	Котельная, адрес
1	ул. Нижегородская, 29	20	пр. Гагарина, 25-е
2	пр-т Героев, 13	21	ул. Металлистов, 4-б
3	ул. Углова, 7	22	ул. Конотопская, 5
4	ул. Чкалова, 9г	23	ул. Вольская, 15-а
5	ул. Федосеенко, 89а	24	ул. Рождественская, 40
6	ул. И.Романова, 3а	25	ул. Невельская, д. 9-А
7	ул. Коперника, 1а	26	пр. Гагарина, д. 97
8	пер. Бойновский, 9д	27	Мореновская школа, 7-Г
9	ул. Тихорецкая, 3в	28	ул. Премудрова, 12-А

№ пп	Котельная, адрес	№ пп	Котельная, адрес
10	ул. Куйбышева, 41а	29	ул. Рождественская, 24 (Почтовый съезд)
11	наб. Гребного канала, 1ц	30	ул. Римского-Корсакова, 50
12	пр. Гагарина, 178-б	31	ДООЛ Чайка
13	Гребешковский откос, 7	32	ул. Суегинская, 21
14	ул. М. Горького, 50	33	ул. Меднолитейная, 1-Б
15	пер. Плотничный, 11-а	34	ул. Тепличная, 8-А
16	ул. Радистов, 24	35	ул. Радужная, 2-А
17	пр. Гагарина, 156	36	ул. Дальняя, 1/29-В
18	КП Зеленый город, санаторий "Ройка", 16	37	пос. Дубравный БМК
19	ул. Таллинская, 15-в	38	ул. Верхне-Волжская набережная, 7-Д

Мероприятия по приведению в соответствие параметров коммерческих узлов учета газа требованиям действующих нормативных и технических актов, перечисленных котельных, являются вынужденными и выполняются по результатам предписаний, выданных газоснабжающей организацией, ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" во исполнение ГОСТ Р 8.741-2011.

С 01 июля 2013 года, вступил в действие национальный стандарт ГОСТ Р 8.741-2011 "ГСИ. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений", в котором изложены общие требования к методикам измерений объема природного газа. Для узлов учета газа, предназначенных для взаиморасчетов между предприятиями-контрагентами, в ГОСТ Р 8.741-2011, определен ряд значений основной допускаемой погрешности, в зависимости от величины расхода газа. Для значений расхода:

от $2 \cdot 10^4$ до 10^5 м ³ /ч	± 2,0%;
от 10^3 до $2 \cdot 10^4$ м ³ /ч	± 2,5%;
менее 10^3 м ³ /ч	± 3,0%.

Требование соответствия узлов учета газа ГОСТ Р 8.741-2011 указано в п. 4.2, договора на поставку газа, между АО "Теплоэнерго" и ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород". Для определения возможности дальнейшей эксплуатации узлов коммерческого учета газа, поставщиком газа, ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород", в апреле - мае 2014 года, были проведены обследования коммерческих узлов учета газа АО "Теплоэнерго", на предмет соответствия узлов учета ГОСТ Р 8.741-2011 и ГОСТ Р 8.740-2011. По результатам обследований, поставщик газа выдал АО "Теплоэнерго" акты-предписания о проведении расчетов параметров узлов коммерческого учета газа на соответствие ГОСТ Р 8.741-2011. Требуемые расчеты были проведены АО "Теплоэнерго" в Федеральном бюджетном учреждении "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (Нижегородский ЦСМ). По результатам расчетов, определен перечень из 23 узлов, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.741-2011 и не могут использоваться для коммерческого учета.

Для устранения выявленных несоответствий узлов учета газа требованиям ГОСТ Р 8.741-2011, необходимо провести их техническое перевооружение.

Описание проекта

Приведение узлов учета расхода газа в соответствие с вступившим в действие национальным стандартом ГОСТ Р 8.741-2011 "ГСИ. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений".

Этапы реализации проекта

2015 г.

– Выполнение проектно-сметной документации на техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных, строительно-монтажные работы, пуско-наладка.

2016 г.

– Завершение строительно-монтажных работ, пуско-наладка.

2019-2022 г.

– Выполнение проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, пуско-наладка по техническому перевооружению узлов учета расхода газа на 14-ти котельных.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по наб. Гребного канала, 1-Ц	ИРВИС-РС-4	ИРВИС-РС-4М

Наименование объекта	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная к.п. Зеленый город, санаторий "Ройка", д. 16	ЕК-260	СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6
котельная пер. Плотничный, 11-А	ИРВИС-РС-4	ИРВИС-РС-4М
котельная пр. Гагарина, 178-Б	ИРВИС-РС-4	ИРВИС-РС-4М
котельная пр. Гагарина, 25-Е	ИРВИС-РС-4	ИРВИС-РС-4М
котельная ул. Коперника, 1А	ИРВИС-РС-4	ИРВИС-РС-4М
котельная ул. Куйбышева, 41-А	ИРВИС-РС-4	СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-650/1,6
котельная ул. М. Горького, 50	RVG-G160	СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-160/1,6
котельная ул. Таллинская, 15-В	ИРВИС-РС-4	ИРВИС-РС-4М
котельная ул. Тихорецкая, 3-В	ИРВИС-РС-4	ИРВИС-РС-4М
котельная ул. Углова,7	ИРВИС-РС-4	СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1000/1,6
котельная ул. Чкалова, 9-Г	ИРВИС-РС-4	ИРВИС-РС-4М
котельная ул. Радистов, 24	СГ-16МТ	СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-650/1,6
котельная пер. Бойновский, 9-Д	СПГ761	ЕК270
котельная пр. Гагарина, 156	СПГ761	ЕК270
котельная пр. Героев, 13	RVG-G250	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-400/1,6
котельная ул. Вольская,15А	СПГ761	ЕК270
котельная ул. Гребешковский откос, 7	СПГ761	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/16
котельная ул. Ивана Романова, 3-А	СПГ761	ЕК270
котельная ул. Конотопская, 5	СПГ761	ЕК270
котельная ул. Металлистов, 4-Б	СПГ761	ЕК270
котельная ул. Нижегородская, 29	СПГ761	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-400/16
котельная ул. Федосеенко, 89-А	СПГ761	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-400/16

Основной задачей мероприятий по техническому перевооружению узлов учета расхода газа является повышение требуемой точности измерений расхода и объема природного газа и снижение предельной относительной погрешности узлов учета расхода газа.

Мероприятия по техническому перевооружению – замене составных измерительных комплексов на базе корректоров СПГ761.2 на комплексы для измерения количества газа заводского исполнения СГ-ЭК-Вз-Р, СГ-ЭК-Вз Т (ООО «Эльстер Газэлектроника», г. Арзамас) и Ирвис –РС4М (ООО НПП «ИРВИС», г. Казань) позволяют повысить точность измерений расхода и объема природного газа, а также уменьшить основную относительную погрешность измерения узлов учета расхода газа, устранить несоответствие существующих составных комплексов введенному в действие 1 января 2017г. национальному стандарту ГОСТ30319.2-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода».

№	Наименование котельной	Предельная относительная погрешность измерения существующих узлов учета	Предельная относительная погрешность измерения после реконструкции	Устанавливаемые комплексы
1	ул.Римского-Корсакова,50	±2,3%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1% Q < 0.1Qmax	СГ-ЭК-Вз-Т
2	пр. Гагарина,97	±2,3%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1% Q < 0.1Qmax	СГ-ЭК-Вз-Т
3	ул. Дальняя,1/29в	±2,3%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1% Q < 0.1Qmax	СГ-ЭК-Вз-Р
4	ул. Суевинская,21	±2,2%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1% Q < 0.1Qmax	СГ-ЭК-Вз-Т
5	к.п. Зеленый город МУП ДООЛ «Чайка»	±2,2%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1% Q < 0.1Qmax	СГ-ЭК-Вз-Р
6	ул. Дубравная,18	±2,2%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1% Q < 0.1Qmax	СГ-ЭК-Вз-Р
7	ул Тепличная,8а	±2,3%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1% Q < 0.1Qmax	СГ-ЭК-Вз-Т
8	ул. Огородная,9/10	±2,3%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1% Q < 0.1Qmax	СГ-ЭК-Вз-Р
9	ул.Меднолитейная,16	±2,2%	±1,5% Q > 0.1Qmax ±2,1%	СГ-ЭК-Вз-Р

№	Наименование котельной	Предельная относительная погрешность измерения существующих узлов учета	Предельная относительная погрешность измерения после реконструкции	Устанавливаемые комплексы
10	к.п.Зеленый город Мореновская школа,д7	±2,2%	Q < 0.1Q _{max} ±1,5% Q > 0.1Q _{max}	СГ-ЭК-Вз-Р
11	ул.Рождественская,40	±2,2%	Q < 0.1Q _{max} ±1,5% Q > 0.1Q _{max}	СГ-ЭК-Вз-Р
12	ул.Невельская,9а	±2,2%	Q < 0.1Q _{max} ±1,5% Q > 0.1Q _{max}	СГ-ЭК-Вз-Р
13	Верхне-Волжская Наб,7	±2,2%	Q < 0.1Q _{max} ±1,5% Q > 0.1Q _{max}	СГ-ЭК-Вз-Р
14	ул. Премудрова, 12	±2,5%	Q < 0.1Q _{max} ±1,0% Q > Q _{переходн.}	ИРВИС

Затраты по проекту "Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2015	2016	2019	2020	2021	2022
Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных	35,23	10,83	11,39	1,91	2,07	4,45	4,57

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 "Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности", стр. 89.

3.1.38 Техническое перевооружение котельной ул. Варварская, 15-б

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская, 15-Б, №52:18:0060073

Котельная по ул. Варварская, 15-Б введена в эксплуатацию 1997 году. Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей Нижегородского района Нижнего Новгорода, расположенных на улицах Варварская и академика Блохиной, в том числе МБОУ лицей №40.

Описание проекта

В ходе работ по техническому перевооружению предполагается замена подогревателей, сетевых насосов и насосов ГВС, с увеличением установленной тепловой мощности котельной. Основная цель - обеспечение возможности подключения объектов перспективного строительства.

Этапы мероприятия проекта реконструкции котельной по ул. Варварская, 15-Б:

2015 г.

- Выполнение проектно-сметной документации, начало строительно-монтажных работ по техническому перевооружению котельной.

2016 г.

- Выполнение проектно-сметной документации, начало строительно-монтажных работ по техническому перевооружению котельной.

2018 г.

- Выполнение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных работ.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Варварская, 15-б	установленная мощность	Гкал/ч	5,0	5,0
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	1,20	3,49
	вид основного и резервного топлива	-	газ	газ

удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	162	155,28
КПД котельной	%	89	92

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Варварская, 15-б	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год	КВГМ-1,16-95Н/1977	КВГМ-1,16-95Н/1977
	выпуска	КВГМ-2,32-95Н/1977	КВГМ-2,32-95Н/1977
	количество, шт.	1	1
		2	2
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Ридан/НН №47	Ридан/НН №47 Ридан/НН №47 16/85-TMTL60
	количество, шт.	2	2
			2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	WILO/IL 80/60-11/2 WILO/IL 50/200-9/2	WILO/IL 100/90-30/2-2 WILO/IL 65/160-7,5/2
	количество, шт.	2	2
		2	2
	Автоматизация, диспетчеризация	частичная	полная

Затраты по проекту "Техническое перевооружение котельной ул. Варварская, 15-б", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2015	2016	2017	2018
Техническое перевооружение котельной ул. Варварская, 15-б	25,12	11,05	3,52	-	10,54

Реализация проекта завершена в 2018 г.

3.1.39 Оптимизация схемы теплоснабжения потребителей от котельной по ул. Памирская, 11

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Памирская, 11, №52:18:0050275:169

Котельная по ул. Памирская, 11 перешла в зону эксплуатационной ответственности ОАО "Теплоэнерго" по договору аренды в 2010 году.

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей Ленинского района Нижнего Новгорода на улицах Памирская, Перекопская, Паскаля, Баумана, Героя Сафронова, Робеспьера, Каховская, Глеба Успенского, Партизанская, Композиторская, Адмирала Нахимова.

Этапы реализации проекта

2019г.

– Выполнение изыскательских работ, технико-экономического обоснования.

2020-2022 гг.

– Разработка проектно-сметной документации (строительство котельной в районе жилого дома по адресу ул. Баумана, 60, строительство инженерных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения к котельной, строительство, реконструкция или модернизация тепловых сетей), выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Памирская, 11	установленная мощность	Гкал/ч	52	-
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	28,03	-

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная в районе жилого дома по адресу ул. Баумана, 60	вид основного и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гк	175,61	-
	КПД котельной	ал %	81	-
	установленная мощность	Гкал/ч	-	38
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	28,03
	вид основного и резервного топлива	-	-	газ
котельная в районе жилого дома по адресу ул. Баумана, 60	удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гк	-	155,28
	КПД котельной	ал %	-	92

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	
котельная в районе жилого дома по адресу ул. Баумана, 60	Котельное оборудование:			
	тип/год выпуска	-	Eurotherm-4/115 Eurotherm-11/115	
	количество, шт.	-		2
				3
	Теплообменное оборудование:			
	производитель/тип	-	ЭТРА/ЭТ-047	
	количество, шт.	-	2	
	Насосное оборудование:			
	производитель/тип	-	NLG 150/520-200/4 NL 80/250-45-2-05 IL-E 65/160-7,5/2	
	количество, шт.	-		3
				2
				3
	Автоматизация, диспетчеризация	-	полная	

Затраты по проекту " Оптимизация схемы теплоснабжения потребителей от котельной по ул. Памирская, 11", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020	2021	2022
Оптимизация схемы теплоснабжения потребителей от котельной по ул. Памирская, 11	207,90	0,26	0,67	62,09	144,88

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000. Таблица 11.2 "Проекты, направленные на техническое перевооружение котельных города Нижнего Новгорода с целью повышения эффективности их работы", стр. 80.

3.1.40 Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения

Тепловые сети, находящиеся на балансе и обслуживаемые АО "Теплоэнерго" характеризуются высокой степенью изношенности. Более половины имеют сроки службы, превышающие нормативные. Строительство новых тепловых сетей, взамен существующих в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса позволит не только повысить надежность работы системы теплоснабжения, снизить масштабы износа основных фондов, но и сократить эксплуатационные затраты предприятия. Экономический эффект образуется вследствие сокращения количества аварий, снижения потерь теплоносителя с утечками и снижения тепловых потерь через теплоизоляцию.

Описание проекта

В 2014 году в рамках инвестиционной программы переложено 47,64 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострунном исчислении).

В 2015 году в рамках инвестиционной программы переложено 18,40 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострубно́м исчислении).

В 2016 году в рамках инвестиционной программы переложено 23,55 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострубно́м исчислении), в том числе взамен изношенных тепловых сетей.

В 2017 году в рамках инвестиционной программы переложено 11,94 км новых тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострубно́м исчислении) взамен изношенных тепловых сетей.

В 2018 году в рамках инвестиционной программы переложено 5,14 км новых тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострубно́м исчислении) взамен изношенных тепловых сетей.

В 2019 году в рамках инвестиционной программы переложено 1,65 км новых тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострубно́м исчислении) взамен изношенных тепловых сетей.

В 2020 году в рамках инвестиционной программы планируется произвести строительство 20,21 км новых тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострубно́м исчислении) взамен изношенных тепловых сетей. Объемы строительства приведены в Приложении 2.1 "План по строительству новых тепловых сетей, реконструкции или модернизации существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения АО "Теплоэнерго" на 2020 год" Тома III.

В 2021 году в рамках инвестиционной программы планируется произвести строительство 9,94 км новых тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострубно́м исчислении) взамен изношенных тепловых сетей. Объемы строительства приведены в Приложении 2.2 "План по строительству новых тепловых сетей, реконструкции или модернизации существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения АО "Теплоэнерго" на 2021 год" Тома III.

В 2022 году в рамках инвестиционной программы планируется произвести строительство 19,13 км новых тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в однострубно́м исчислении) взамен изношенных тепловых сетей. Объемы строительства приведены в Приложении 2.3 "План по строительству новых тепловых сетей, реконструкции или модернизации существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения АО "Теплоэнерго" на 2022 год" Тома III.

Затраты по проекту "Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения ", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения	3 098,66	502,79	374,33	416,22	366,72	38,13	272,67	438,78	376,32	312,70

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.1 "Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО "Теплоэнерго" на 2019илиц-2022 гг.", стр. 19

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 45

3.1.41 Монтаж регуляторов давления на ЦТП-302 (Мещерский б-р, 5-а); ЦТП-305 (ул. К. Маркса, 18-а); ЦТП-304 (ул. К. Маркса, 15-а); ЦТП-303 (Мещерский б-р, 7-а); ЦТП-313 (ул. Народная, 38-а)

Объекты

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-302, г. Нижний Новгород, Канавинский район, Мещерский бульвар, 5-А, №52:18:0030013:5

2	ЦТП-303, г. Нижний Новгород, Канавинский район, Мещерский бульвар, 7-А, №52:18:0030009:807
3	ЦТП-304, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Карла Маркса, 15-А, №52:18:0030415:16
4	ЦТП-305, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Карла Маркса, 18-А, №52:18:0030412:51
5	ЦТП-313, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 38-А, №52:18:0020008:49

Потребители ГВС указанных центральных тепловых пунктов, подключены по открытой схеме, в часы минимального разбора системы ГВС, давление в обратном трубопроводе повышается до критических значений. Операторы ЦТП, вынуждены регулировать давление в ручном режиме, исходя из показаний приборов.

Описание проекта

Целью работ является улучшение качества горячего водоснабжения жителей за счет установки оборудования способного автоматически поддерживать необходимый режим работы ЦТП, без постоянного присутствия персонала. Реконструкция ЦТП заключается в установке регуляторов перепада давления прямого действия производства фирмы "Danfoss", с пилотным управлением, оснащении прямого и обратного трубопроводов приборами с дистанционной передачей сигнала, что обеспечит непрерывный контроль параметров теплоносителя и режимов работы ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Этапы мероприятия проекта по монтажу регуляторов давления на ЦТП-302 (Мещерский б-р, 5-А), ЦТП-305 (ул. К. Маркса, 18-А), ЦТП-304 (ул. К. Маркса, 15-А), ЦТП-303 (Мещерский б-р, 7-А), ЦТП-313 (ул. Народная, 38-А): 2015 г.

– Выполнение проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ по монтажу регуляторов давления на ЦТП-302 (Мещерский б-р, 5-А), ЦТП-305 (ул. К. Маркса, 18-А), ЦТП-304 (ул. К. Маркса, 15-А), ЦТП-303 (Мещерский б-р, 7-А), ЦТП-313 (ул. Народная, 38-А). Пуско-наладочные работы.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП-302, Мещерский бульвар, 5-а	Тепломеханическое оборудование (регулятор давления):		
	производитель/тип	-	Danfoss/PCV-VFGS/Ду250/2015
	количество, шт.	-	1
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
ЦТП-303, Мещерский бульвар, 7-а	Тепломеханическое оборудование (регулятор давления):		
	производитель/тип	-	Danfoss/PCV-VFGS/Ду250/2015
	количество, шт.	-	1
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
ЦТП-304, ул. Карла Маркса, 15- а	Тепломеханическое оборудование (регулятор давления):		
	производитель/тип	-	Danfoss/PCV-VFGS/Ду250/2015
	количество, шт.	-	1
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
ЦТП-305, ул. Карла Маркса, 18- а	Тепломеханическое оборудование (регулятор давления):		
	производитель/тип	-	Danfoss/PCV-VFGS/Ду250/2015
	количество, шт.	-	1
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
ЦТП-313, ул. Народная, 38-а	Тепломеханическое оборудование (регулятор давления):		
	производитель/тип	-	Danfoss/PCV-VFGS/Ду200/2015
	количество, шт.	-	1
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Затраты по проекту "Монтаж регуляторов давления на ЦТП-302 (Мещерский б-р, 5-А), ЦТП-305 (ул. К. Маркса, 18-А), ЦТП-304 (ул. К. Маркса, 15-А), ЦТП-303 (Мещерский б-р, 7-А), ЦТП-313 (ул. Народная, 38-А)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2015
--------	-------	------

Монтаж регуляторов давления на ЦТП-302 (Мещерский б-р, 5-А), ЦТП-305 (ул. К. Маркса, 18-А), ЦТП-304 (ул. К. Маркса, 15-А), ЦТП-303 (Мещерский б-р, 7-А), ЦТП-313 (ул. Народная, 38-А).	17,52	17,52
--	-------	-------

Реализация проекта завершена в 2015 г.

3.1.42 Техническое перевооружение схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды котельной ул. Гастелло, 1-а

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Гастелло, 1-А, №52:18:0020089:57

Описание проекта

Горячее водоснабжение на котельной осуществляется по двухконтурной схеме с использованием аккумуляторных баков. По причине отсутствия технического решения по оптимизации работы схемы ГВС, в межотопительный период, автоматика котельной вынуждена часто включать/выключать котел для обеспечения заданных параметров системы ГВС, что приводит к увеличению удельных расходов топлива и повышенному износу основного оборудования котельной.

Техническое перевооружение схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды предусматривает установку в котловом контуре трехходового клапана, управляемого контроллером, для обеспечения необходимых параметров температуры воды в системе ГВС и оптимизации работы котлов.

Новое мероприятие, включено взамен п. 10.8, по причине изменения технического решения по оптимизации летнего режима работы котельной.

Этапы мероприятия техническое перевооружение схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды котельной ул. Гастелло, 1-а.

2016 г.

- Выполнение проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ по техническому перевооружению схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды.

2017 г.

- Проведение пуско-наладочных работ.

Затраты по проекту "Техническое перевооружение схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды котельной ул. Гастелло, 1-а", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016
Техническое перевооружение схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды котельной ул. Гастелло, 1-а	0,31	0,31

Реализация проекта завершена в 2016 г.

3.1.43 Модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП

Объекты

Узел учета тепловой энергии и теплоносителя

№ пп	Котельная, адрес	№ пп	Котельная, адрес
1	ЦТП-401 пл. Комсомольская, 10/4	22	ЦТП-315 по Сормовскому шоссе, 9
2	УТ-4, возле дома №6-А по ул. Гончарова	23	ЦТП-325 по Сормовскому шоссе, 15-б
3	Котельная по ул. Заводская, 19	24	ЦТП-310 по ул. Керченская, 9
4	ул. Федосеенко, 64 (ОА "Завод Электромаш"), будка КИП (УУТЭ на основном выпуске)	25	ЦТП-312 по ул. Мануфактурная, 16
5	ул. Федосеенко, 64 (ОА "Завод Электромаш"), будка КИП (УУТЭ на военный городок)	26	ЦТП-302 по Мещерскому бульвару, 5-а
6	Котельная ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ), 4-я очередь	27	ЦТП-303 по Мещерскому бульвару, 7-а
7	Граница балансовой принадлежности котельной №1 АО "НАЗ "Сокол"	28	ЦТП-304 по ул. Карла Маркса, 15-а
8	Котельная ул. Дальняя, 1/29-В	29	ЦТП-305 по ул. Карла Маркса, 18-а

№ пп	Котельная, адрес	№ пп	Котельная, адрес
9	Котельная ул. Чонгарская, 43-А	30	ЦТП-320 по ул. Красных Зорь, 15-а
10	Котельная ул. Климовская, 86-А	31	ЦТП-321 по ул. Красных Зорь, 23-б
11	Котельная набережная Гребного канала, 1-Ц	32	ЦТП-319 по ул. Березовская, 75-а
12	Котельная ул. Чкалова, 37	33	ЦТП-324 по ул. Заводской парк, 18
13	Котельная ул. Панина, 10-б	34	ЦТП-323 по ул. Страж Революции, 18
14	Котельная ул. Гагарина, 97	35	ЦТП-317 по ул. Безрукова, 5
15	Котельная ул. Тепличная, 8-а	36	Котельная ул. Дубравная, 18
16	Котельная ул. Воровского, 3	37	Котельная ул. Суетинская, 21
17	Котельная ул. Радужная, 2-а	38	Котельная МУП ДОЛ "Чайка", д.7-г к.п. Зеленый город
18	ЦТП-306 по ул. Генерала Зимины, 26-а	39	Котельная ул. Анкудиновское шоссе, 24
19	ЦТП-308 по ул. Генерала Зимины, 26-а	40	Котельная ул. Меднолитейная, 16
20	ЦТП-313 по ул. Народная, 38-а	41	Котельная ул. Римского-Корсакова, 50
21	ЦТП-314 по ул. Народная, 48-а		

Описание проекта

В соответствии с Рекомендациями по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы (утв. приказом Госстроя России от 11.10.1999г. №73) для осуществления взаимных финансовых расчетов между Поставщиком и Потребителем, контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы системы теплоснабжения, контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя и документирования параметров ресурсов, поступающих от Поставщика, были установлены узлы учета тепловой энергии и теплоносителя. Комплектация узлов учета составлялась исходя из требований действующего законодательства в рамках учета тепловой энергии и теплоносителя.

В связи с утверждением Правил коммерческого учета тепловой энергии (утв. приказом Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034) требования, предъявляемые к узлам учета, ужесточились. Ужесточение коснулось как количества приборов, входящих в узел учета, обеспечивающих фиксацию поступивших ресурсов, так и перечня параметров самих ресурсов необходимых для фиксации.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что существующие узлы учета для дальнейшей фиксации поступающих ресурсов не пригодны, так как не отражают в полной мере информацию, необходимую на текущий момент для осуществления взаимных финансовых расчетов.

В связи с требованиями статьи 13. ФЗ РФ №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета.

В связи со сложившейся ситуацией есть необходимость в установке на обозначенных объектах новых узлов учета, характеристики которых соответствуют предъявляемым требованиям.

Затраты по проекту "Модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП	42,14	0,50	10,58	2,08	12,01	12,51	4,47

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 "Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности", стр. 89

3.1.44 Переключение нагрузки от котельной ул. Гордеевская, 61-в на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная по ул. Гордеевская, 61-В, г. Нижний Новгород, Канавинский район, №52:18:0030504:253
2	ЦТП-318, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Генерала Зимины, 24-А, №52:18:0030053:547

Описание проекта

Котельная введена в эксплуатацию в 1975 году. Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Гордеевская, 61-В в 2014 г. составила 2 080 руб./Гкал, при этом тариф на покупку тепловой энергии от Сормовской ТЭЦ в 2015 г. составил 905,46 руб./Гкал. Исходя из этого, можно сделать вывод, что переключение потребителей от котельной ул. Гордеевская, 61-в на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ позволит снизить себестоимость отпуска тепловой энергии примерно в 2 раза.

Проектом предусматривается закрытие котельной по улице Гордеевская, 61-в, оснащенной физически и морально устаревшим оборудованием, не отвечающим современным требованиям по энергоэффективности, с переключением потребителей на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ.

В рамках реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях переключения потребителей (4 жилых дома, 7 административных зданий, 2 производственных здания, 3 социальных объекта) от котельной ул. Гордеевская, 61-в на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ. Срок реализации – 2016-2018 гг.

2. Техническое перевооружение ЦТП-318 (установка повысительных насосов) для поддержания необходимых гидравлических параметров. Срок реализации – 2016-2018 гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от СЦТ Сормовской ТЭЦ	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	+ 4,38
	котельная по ул. Гордеевская, 61-в	установленная мощность	Гкал/ч	12,60
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	4,38	0
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	173,39	0
	КПД котельной	%	80	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Гордеевская, 61-в	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	ДКВР-6,5-13/1975/1975/1983	-
	количество, шт.	3	-
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Водоподогреватели: №14 ОСТ 34-588-68 №05 ОСТ 34-53-68 №16 ОСТ 34-588-68	-
	количество, шт.	1 2 1	-
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	ЦНСГ38-154 2ЦГ25/50К	-
	количество, шт.	2 1	-
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	-
ЦТП-318 ул. Генерала Зимины, 24-а	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Ридан НН№-16	Ридан НН№-16
	количество, шт.	2	2
	Насосное оборудование:		

производитель/тип	Helix V1606-1/16/E3	Wilo CronoLine IL 125/270-15/4
количество, шт.	3	2
Автоматизация, диспетчеризация	полная	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство теплотрассы отопления от т.1 в районе здания ул. Гордеевская, 61-а до т.2 в ТК-1 в районе здания ул. Гордеевская, 75	диаметр	мм	-	100
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,01
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППУ-ПЭ
Строительство теплотрассы от т.А в районе здания ул.Гордеевская,61г до т.Б в районе административного здания ул. Гордеевская, 61а	диаметр	мм	-	200
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,10
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППУ-ПЭ
Теплотрасса отопления от т.1 в подвале жилого дома на ул. Гордеевская, 28 до т.19 в районе котельной на ул. Гордеевская, 61-в	диаметр	мм	150	200
			125	200
			80	200
			100	200
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	1,63	1,63
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППУ-ПЭ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки от котельной ул. Гордеевская, 61-в на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016	2017	2018
Переключение нагрузки от котельной ул. Гордеевская, 61-в на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	42,47	2,62	19,63	20,21

Реализация проекта завершена в 2018г.

3.1.45 Переключение нагрузки с котельной ул. Семашко, 22-е (НИИ Педиатрии) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	котельная ул. Семашко, 22-Е (литера К) (НИИ Педиатрии), г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Семашко, 22-Е, №52:18:0060095:362
2	ЦТП-112, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская, 30-Б. №52:18:0060095:14

Описание проекта

Котельная введена в эксплуатацию в 1969 году. Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Семашко, 22-е в 2015 г. составила 1 955 руб./Гкал, при этом производственная себестоимость по котельной ул. Ветеринарная, 5 в 2015 году составила 1 125 руб./Гкал. Исходя из этого, можно сделать вывод о целесообразности переключения нагрузки с котельной по ул. Семашко, 22-е на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

Новое мероприятие, включено взамен п. 3.1, "Реконструкция кот. Семашко, 22 (НИИ Педиатрии)", в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 20.11.2015 г., по причине изменения технического решения по переключению нагрузки с котельной ул. Семашко, 22-е на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

В рамках реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция существующих тепловых сетей в целях переключения потребителей (комплекс зданий ФГБУ "Приволжский федеральный исследовательский центр"). Срок реализации – 2016-2017 гг.;
2. Техническое перевооружение ЦТП-112 ул. Ковалихинская, 30-Б для переключения нагрузки от котельной ул. Семашко, 22-е на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации – 2016-2017 г

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от НТЦ, ул. Ветеринарная, 5 котельная по ул. Семашко, 22-е	присоединенная нагрузка	Гкал/ч		+ 1,38
	установленная мощность	Гкал/ч	3,36	-
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	1,38	-
	установленная мощность ЦТП	Гкал/ч	-	-
	вид основного и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	167,01	-
	КПД котельной	%	80	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Семашко, 22-е	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	Универсал-5/1975/1969 КВ-ТС-1/1989г.	-
	количество, шт.	2	-
		3	-
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Водоподогреватели: №12 ОСТ 34-531-68	-
	количество, шт.	1	-
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	К8-18 КМ100-80-160 КМ100-65-200 КМ150-125-250 WILO/ BL 32/160-4/2	-
	количество, шт.	1	-
1		-	
1		-	
1		-	
1		-	
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	-	
ЦТП-112 ул. Ковалихинская, 30-Б	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Ридан НН№-16	Ридан НН№-16 Ридан НН№-47
	количество, шт.	2	2
			2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	Helix V1606-1/16/E3	Helix V1606-1/16/E3 "ДАВ"/СМ-G 125-4022/A/BAQE/30
количество, шт.	2	2	
		2	
Автоматизация, диспетчеризация	полная	полная	

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП-112 ул. Ковалихинская, 30-б до УТ-1 в районе здания ул. Семашко,22	диаметр	мм	-	150 100/50
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	-	0,365
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ

Теплотрасса отопления от ТК-444к4 до ЦТП-112 ул. Ковалихинская, 30б и до УТ-444к6 в районе здания ул. Семашко, 22	диаметр	мм	125	150
			200	125
			200	100
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	0,179	0,179
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППУ-ПЭ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Семашко, 22-е (НИИ Педиатрии) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2016	2017
Переключение нагрузки с котельной ул. Семашко, 22-е (НИИ Педиатрии) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	24,46	9,99	14,47

Реализация проекта завершена в 2017 г.

3.1.46 Переключение нагрузки с котельной ул. Генкиной, 37, пом. П1 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Генкиной, 37 пом. П1 (подвальное помещение жилого дома), г. Нижний Новгород, Советский район, инв. №000010393

Описание проекта

Котельная введена в эксплуатацию в 2000 году. Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Генкиной, 37 в 2016 г. составила 2 579 руб./Гкал, при этом производственная себестоимость по котельной ул. Ветеринарная, 5 в 2016 году составила 1 455 руб./Гкал. Такая существенная разница между себестоимостью тепловой энергии котельной ул. Ветеринарная, 5 и котельной ул. Генкиной, 37 говорит о целесообразности мероприятия по переключению нагрузки с котельной по ул. Генкиной, 37 на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

Проектом предусматривается перевод котельной по ул. Генкиной, 37 в режим работы автоматизированного ЦТП. Источник тепловой энергии – котельная ул. Ветеринарная, 5.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей для переключения потребителей (2 жилых дома) от котельной по ул. Генкиной, 37 на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации – 2015-2020гг.:

2. Перевод котельной по ул. Генкиной, 37 в режим работы автоматизированного ЦТП с переключением объектов на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации – 2019-2020гг.;

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от НТЦ, ул. Ветеринарная, 5 котельная по ул. Генкиной, 37	присоединенная нагрузка	Гкал/ч		+ 0,56
	установленная мощность	Гкал/ч	0,81	0
		Гкал/ч	0,56	0
	установленная мощность ИТП	Гкал/ч	-	0,62
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	173,53	0
КПД котельной	%	80	-	

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Генкиной, 37	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	Водогрейный модуль AF-105/2000	-

количество, шт.	9	-
Теплообменное оборудование:		
производитель/ тип	FEG-Spirec Mocserelo FEGHERM MK-4	ООО "ЭТРА"/ЭТ 062с
количество, шт.	2	2
Насосное оборудование:		
производитель/ тип	WILO/ TOP S 50/7 WILO/ TOP Z 50/7	Grundfos/CR 45-3 A/F/A/E/HQQE
количество, шт.	1	2
	1	2
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство магистральной теплотрассы отопления от НТЦ, 4 очередь (ТК-420-6). Адрес (местоположение): от ТК-420-6 у д. 70 (шк. 29) по ул.Ошарская до д. 37 по ул.Генкиной	диаметр	мм	-	100
	протяженность (в однострубно-м исчислении)	км	-	0,38
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ППМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Генкиной, 37, пом. П1 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2015	2017	2018	2019	2020
Переключение нагрузки с котельной ул. Генкиной, 37, пом. П1 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	14,45	0,17	0,24	0,63	0,35	13,06

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 10.1 "Проекты по техническому перевооружению котельных города в ЦТП", стр. 76

3.1.47 Переключение нагрузки с котельной ул. Ульянова, 47 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Ульянова, 47 (крышная, в здании жилого дома), г. Нижний Новгород, Нижегородский район, инв. №№39259-39266, №№39297, 40472, 40870, 40871

Описание проекта

Котельная введена в эксплуатацию в 1997 году, эксплуатируется АО "Теплоэнерго" на основании договора аренды №04.018.А с Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.

Проектом был предусмотрен монтаж оборудования ИТП, с подключением к инженерным коммуникациям, в подвальном помещении жилого дома по ул. Ульянова, 47. Источник тепловой энергии – котельная ул. Ветеринарная, 5.

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Ульянова, 47 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2014	2015	2017
Переключение нагрузки с котельной ул. Ульянова, 47 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	0,56	0,23	0,11	0,22

В связи с отсутствием согласия собственников МКД на установку индивидуального теплового пункта в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы выполнение данного мероприятия нецелесообразно.

Выполнение мероприятия приостановлено в редакции корректировки от 24.07.2019г.

3.1.48 Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 50 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Горького, 50 (расположена на крыше здания жилого дома), г. Нижний Новгород, Нижегородский район, №000010535

Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках реализации данного проекта было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- перевод котельной по ул. Горького, 50 в режим работы автоматизированного ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала с дистанционным контролем и управлением;
- переключение тепловой нагрузки подключенных потребителей на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 26.09.2018г., по причине отсутствия "коридора" для прокладки теплотрассы для подачи теплоносителя от котельной по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ), выполнение работ по переключению нагрузки от котельной ул. Горького, 50 на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ) в рассматриваемом периоде невозможно. В случае реализации комплексной застройки Нагорной части города необходимо предусмотреть возможность прокладки теплотрассы, необходимой для переключения объекта.

3.1.49 Переключение нагрузки с котельной ул. Барминская, 8-а (инфекционная больница №2) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Барминская, 8-А, г. Нижний Новгород, Советский район, №52:18:0070007

Описание проекта

Котельная введена в эксплуатацию в 1986 году. Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Барминская, 8-а в 2015 г. составила 2 737 руб./Гкал, при этом производственная себестоимость по котельной ул. Ветеринарная, 5 в 2015 году составила 1 125 руб./Гкал. Исходя из этого, можно сделать вывод о целесообразности переключения нагрузки с котельной по ул. Барминская, 8А на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

Проектом предусматривается строительство блочного ЦТП. Тепловая нагрузка подключенных потребителей переключается на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ).

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция существующих тепловых сетей для переключения потребителей (комплекс зданий Инфекционной клинической больницы №2 г. Нижнего Новгорода) от котельной по ул. Барминская, 8-а на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации – 2016-2019 гг.;
2. Техническое перевооружение котельной ул. Барминская, 8-а с переводом ее в режим работы автоматизированного ЦТП с целью переключением объектов на НТЦ. Срок реализации – 2017-2020гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от НТЦ, ул. Ветеринарная, 5	присоединенная нагрузка	Гкал/ч		+ 2,25
котельная по ул. Барминская, 8-а	установленная мощность	Гкал/ч	3,68	-
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	2,12	-

установленная мощность ЦТП	Гкал/ч	-	2,25
вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	171,11	-
КПД котельной	%	81	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Барминская, 8-а	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	КВ-ТС-1/1986 Энергия-3/1989/1986	-
	количество, шт.	3	-
		2	
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	№05 ОСТ 34-576-68 №12 ОСТ 34-588-68 НН №21 ТС-16	ЭТРА/ЭТ-047с-16-31 ЭТРА/ЭТ-047с-16-81
	количество, шт.	1	2
		1	1
		1	
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	К-100-80-160 К-20/30	Grundfos/TP125-420/4 BAQE/ Grundfos/CR 10-6/HQQV
	количество, шт.	2	2
		3	3
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
- Теплотрасса 52:18:0000000:6672 от УТ-201-13к2 у ж.д. №76 ул. Малая Ямская до ТКа у ж.д. №136 ул. Красносельская;	диаметр	мм	100	50
			150	150
				250
- Строительство теплотрассы от ТКа у ж.д. №136 ул. Красносельская до ТКв в районе здания ул. Барминская, 8в и от ТК-201-13к5а-1 до ж.д. №5 ул. Красносельская	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	0,23	0,74
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Барминская, 8-а (инфекционная больница №2) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2016	2017	2018	2019	2020
Переключение нагрузки с котельной ул. Барминская, 8-а (инфекционная больница №2) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	39,74	8,54	10,33	9,92	9,50	1,45

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 10.1 "Проекты по техническому перевооружению котельных города в ЦТП", стр. 76

3.1.50 Переключение нагрузки с котельной ул. Г. Безрукова, 5 на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Г. Безрукова, 5, г. Нижний Новгород, Московский район, №52:18:0020075:39

2	ИТП-5-01, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Страж Революции, 35-А
3	ИТП (в здании прачечной ГБУЗ НО "Родильный дом №5"), г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Берёзовская, 85

Описание проекта

Котельная введена в эксплуатацию в 1960 году. Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Безрукова, 5 в 2015г. составила 2 786 руб./Гкал, при этом среднегодовой тариф на покупку от Сормовской ТЭЦ – 905,46 руб./Гкал. Исходя из этого, можно сделать вывод, что переключение потребителей от котельной ул. Безрукова,5 на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ позволит значительно снизить себестоимость отпуска тепловой энергии.

Проектом предусматривается закрытие котельной по ул. Г. Безрукова, 5, перевод объектов с теплоносителя "пар" на теплоноситель "сетевая вода" путем технического перевооружения ИТП-5-01 по ул. Страж Революции, 35-А (собственность АО "Теплоэнерго"), монтажа 23-х элеваторных узлов для обеспечения работы систем теплоснабжения на теплоносителе с повышенными параметрами (собственность АО "Теплоэнерго"). Тепловая нагрузка подключенных потребителей переключается на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ.

В ходе выполнения работ по техническому перевооружению ИТП-5-01 по ул. Страж Революции, 35-А планируется демонтаж пароводяных водоподогревателей, установка насосов смешения на нужды отопления, водоподогревателя ГВС, систем автоматизации и диспетчеризации.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Техническое перевооружение ИТП-5-01 по ул. Страж Революции, 35-а (демонтаж пароводяных водоподогревателей, установка насосов смешения на нужды отопления, водоподогревателя ГВС, систем автоматизации и диспетчеризации). Срок реализации – 2019-2020г.;
2. Монтаж оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП) в здании прачечной ГБУЗ НО "Родильный дом №5". Срок реализации – 2019-2020г.;
3. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей для переключения потребителей от котельной по ул. Безрукова, 5 на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ, включая монтаж элеваторных узлов. Срок реализации – 2018-2020гг.;
4. Вывод из эксплуатации котельной ул. Безрукова, 5 – 2020г.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от СЦТ Сормовской ТЭЦ	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	+ 4,46
котельная по ул. Безрукова, 5	установленная мощность	Гкал/ч	14,90	0
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	4,46	0
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	166,04	0
	КПД котельной	%	73	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Безрукова, 5	Котельное оборудование:		
	производитель/тип/год выпуска	ДКВР-6,5-13/1960г-1960г	-
		ДКВР-10-13/1971	-
		ДЕ-6,5-14 (консервация)/1977/1980	-
	количество, шт.	2	-
		1	-
		2	-
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Водоподогреватели: №12 ОСТ 34-588-68	-
		количество, шт.	1
Насосное оборудование:			
производитель/тип	К 80-50-200	-	

	КМ80-50-200		
	КСН-60		
	ЦНСГ 38-198		
количество, шт.	1		-
	1		
	1		
	2		
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует		-
ИТП-5-01 по ул. Страж Революции, 35-А	Теплообменное оборудование:		
производитель/ тип	Подогреватель пароводяной МВН		ЭТРА/ЭТ 062с
количество, шт.	4		2
	Насосное оборудование:		
производитель/ тип	К-20/30		DAB/CR 15/5A/F/A/E/HQQE
количество, шт.	4		4
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует		полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство квартальной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ТК-422-2 к8-2): от ТК-422-2 к8-2 у д. №85 на ул. Березовская (Родильный дом №5) до стены д. №35 (Поликлиника №17) на ул. Страж Революции	диаметр	мм	-	25 32 70
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	-	0,52
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ППИМ
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319) на участках: от УТ-422-2к5 у д. 83 по ул.Березовская до д. 81 по ул.Березовская (инв. № 000056207); от УТ-1 до ТК-422-2к3-4 (нов) у д.76 по ул.Березовская (инв. № 000056783) с установкой элеваторных узлов в ж.д. №76, 78, 79, 80, 81, 82, 82-А, 84, 86, 88 по ул.Березовская	диаметр	мм	50 100	100 125
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	0,26	0,31
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МПИ	Ст./ППИМ
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от котельной по ул. Безрукова, 5 (ЦТП-507) на участках: от ТК-10 у д. 88 до т.вр. в 14 м на С от Ю-В угла д. 88 по ул.Березовская (инв. № 000058361); от ТК-423к1 у д.67 по ул.Березовская до ТК-423к3 новая (ТК-7 суц.) у д.64 по ул.Березовская с установкой элеваторных узлов в ж.д. №73, 72, 71, 68, 70, 64, 38а по ул.Березовская (инв. № 000056214)	диаметр	мм	80 150 200	70
	протяженность (в однострубнои исчислении)	км	0,69	0,15
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МПИ	Ст./ППИМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Г. Безрукова, 5 на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ" млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2018	2019	2020
--------	-------	------	------	------

Переключение нагрузки с котельной ул. Г. Безрукова, 5 на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	28,72	0,17	5,07	23,48
---	-------	------	------	-------

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 12.1 "Проекты, направленные на расширение зоны действия ТЭЦ Нижнего Новгорода за счет переключения на них тепловой нагрузки котельных", стр. 81

3.1.51 Перевод котельной ул. Гастелло, 1-а в сезонный режим работы с переключением нагрузки ГВС в межотопительный период на СЦТ от Сормовской ТЭЦ

Целью мероприятия было устранение причин низкой энергоэффективности котельной ул. Гастелло, 1-А в межотопительный период, улучшение показателей надежности и качества теплоснабжения потребителей. Для чего были запланированы работы по переключению нагрузки ГВС в межотопительный период на сети централизованного теплоснабжения Сормовской ТЭЦ.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы 2014-2019гг. от 25.11.2016г. в связи с применением технического решения по автоматизации схемы БАГВ реализованного в п. 5.7 "Техническое перевооружение схемы автоматики баков-аккумуляторов горячей воды котельной ул. Гастелло, 1-А".

3.1.52 Переключение нагрузки с котельной ул. Куйбышева, 41-а на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ

Объекты

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Куйбышева, 41-А, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Куйбышева, 41-А, №52:18:0020046:97

Описание проекта

Проектом предусматривается строительство теплотрассы-перемычки и группового элеваторного узла для обеспечения теплоснабжением объектов по ул. М. Тореза, ул. Нефтегазовой (нагрузка отопления 0,5307 Гкал).

Тепловая нагрузка подключенных потребителей переключается на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство теплотрассы-перемычки, от котельной по ул. Куйбышева, 41-А до сетей от СТЭЦ, для переключения потребителей на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ, включая монтаж группового элеваторного узла. Срок реализации – 2016 – 2020гг.:

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Куйбышева, 41-А	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	9,14	-
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от сети централизованного теплоснабжения Сормовской ТЭЦ	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	+ 9,14

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство квартальной теплотрассы от ТК-311 в 30 м на В от С-В угла дома №21 на ул. Куйбышева до УТ-311 к5 (нов.) в 56 м на Ю-3 от Ю-3 угла дома №33 на ул. Куйбышева (врезка в квартальную ТТО кадастровый	диаметр	мм	-	65 200
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,74

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
№52:18:0020046:2737), до точки врезки в квартальную ТТО кадастровый №52:18:0000000:12401 в 9 м на 3 от С-В угла дома №35 на ул. Мориса Тореза	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул. Куйбышева, 41-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ" млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016	2017	2018	2019	2020
Переключение нагрузки с котельной ул. Куйбышева, 41-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	27,87	1,66	0,23	0,68	2,31	22,99

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 12.1 "Проекты, направленные на расширение зоны действия ТЭЦ Нижнего Новгорода за счет переключения на них тепловой нагрузки котельных", стр. 81

3.1.53 Переключение нагрузки с котельной Бурнаковский проезд, 15 (АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова") на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ

Объекты

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова", г. Нижний Новгород, Московский район, Бурнаковский проезд, 15 (сторонний источник теплоснабжения)

В настоящее время от котельной АО "ОКБМ Африкантов" по Бурнаковскому проезду, 15 подается теплоноситель и горячая вода на объекты жилого и социального назначения по ул. Куйбышева, Шаляпина и Маршала Воронова (15 многоквартирных жилых домов, 2 детских сада, спорткомплекс, Приволжский окружной медицинский центр и 10 прочих потребителей) с суммарной договорной тепловой нагрузкой 8,9081 Гкал/час (в т.ч. отопление 7,098 Гкал/час, вентиляция 0,3825 Гкал/час, ГВС 1,4276 Гкал/час). Температурный график работы источника 95-70°С. Системы отопления подключены к тепловым сетям по зависимой безэлеваторной схеме. Горячее водоснабжение осуществляется централизованно от котельной.

Переключение потребителей на централизованный источник тепловой энергии обеспечит повышение энергетической эффективности работы городского теплоэнергетического комплекса и снижение себестоимости выработки тепловой энергии, а также улучшит показатели надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство, реконструкция тепловых сетей для переключения потребителей от котельной АО "ОКБМ Африкантов" на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ. Срок реализации – 2020-2021 гг.:
2. Строительство центрального теплового пункта в районе дома №14 по ул. Куйбышева. Срок реализации – 2020-2021 гг.
3. Строительство инженерных коммуникаций электро-, водоснабжения к новому ЦТП. Срок реализации – 2020-2021 гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова"	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	12,60	-
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от сети централизованного теплоснабжения Сормовской ТЭЦ	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	+ 12,60

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП в районе дома №14 по ул. Куйбышева	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	-	РИДАН/НН№43-16 ТКТЛ44 РИДАН/НН№62-16 ТКТЛ91
	количество, шт.	-	1 1
	Насосное оборудование:		
	производитель/ тип	-	WILO/IL 80/170-15/2 KLF WILO/BL 65/210-22/2
	количество, шт.	-	2 3
	Автоматизация, диспетчеризация	-	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	
Строительство теплотрассы отопления от ТК-311-6 до здания нового ЦТП в районе дома №14 по ул. Куйбышева	диаметр	мм	-	300	
	протяженность (в однострубно-м исчислении)	км	-	0,40	
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ППУ-ПЭ	
Реконструкция теплотрассы отопления и ГВС от УТ-316к4 до ТК-7	диаметр	мм	<u>ТТО:</u>	<u>ТТО:</u>	
			300	100	
				80	150
			<u>ГВС:</u>	<u>ГВС:</u>	
			200/150	100/80 80/50	
	протяженность (в однострубно-м исчислении)	км	0,92	0,92	
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППУ-ПЭ	

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной Бурнаковский проезд, 15 (АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова") на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ" млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2020	2021
Переключение нагрузки с котельной Бурнаковский проезд, 15 (АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова") на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	117,28	3,80	113,49

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000. Таблица 12.1 "Проекты, направленные на расширение зоны действия ТЭЦ Нижнего Новгорода за счет переключения на них тепловой нагрузки котельных", стр. 82

3.1.54 Переключение нагрузки от котельной ул. Ларина, 19 (ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "ВиммБилльДанн") к тепловым сетям АО "Теплоэнерго"

Объекты

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	БМКУ на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, в 20 метрах восточнее от здания ул. Полевая, 4-а
2	Котельная ОАО "ВиммБилльДанн", г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 19 (сторонний источник теплоснабжения)

Описание проекта

В соответствии с постановлением администрации г. Нижний Новгород №5417 от 24.12.2014 г., "О приостановлении вывода из эксплуатации котельной Молочного комбината "Нижегородский" филиала ОАО "ВиммБилльДанн", в декабре 2017 года заканчивается срок запрета вывода из эксплуатации ведомственной котельной Молочного комбината "Нижегородский" филиала ОАО "ВиммБилльДанн", расположенной по адресу г. Нижний

Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 19. Котельная осуществляет теплоснабжение объектов жилого и социального назначения расположенных в Приокском районе г. Нижний Новгород по ул. Полевая.

По поручению администрации г. Нижний Новгород, АО "Теплоэнерго" принято решение по установке БМКУ по адресу ул. Полевая (в районе расположения потребителей), для теплоснабжения потребителей жилого и социального назначения, которые будут отключены от теплоснабжения от ведомственной котельной Молочного комбината "Нижегородский" филиала ОАО "ВиммБилльДанн".

В настоящее время от котельной ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "ВиммБилльДанн", по ул. Ларина, 19 подается теплоноситель и горячая вода на объекты жилого и социального назначения по ул. Полевая (2 жилых дома, 1 детский сад, 1 учебное заведение "Нижегородский техникум отраслевых технологий") с суммарной договорной тепловой нагрузкой 1,96 Гкал/час (в т.ч. отопление и вентиляция 1,46 Гкал/час, ГВС 0,5 Гкал/час). Температурный график работы источника 95-70°C. Системы отопления подключены к тепловым сетям по зависимой безэлеваторной схеме. Горячее водоснабжение в жилых домах №10 и 10А, по ул. Полевая, осуществляется централизованно от котельной.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство котельной на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, в 20 метрах восточнее от здания ул. Полевая, 4-а. Срок реализации – 2017-2019гг.;
2. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения к котельной на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, земельный участок 30x20 (ориентировочно), находящийся в 20 метрах восточнее от здания ул. Полевая, 4-а. Срок реализации – 2017-2018гг.;
3. Монтаж оборудования индивидуального теплового пункта дома №10, 10А по ул. Полевая. Срок реализации – 2017-2018гг.;
4. Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей от котельной ул. Ларина, 19 (ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "ВиммБилльДанн") на новую БМКУ. Срок реализации – 2017-2018гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Котельная на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, в 20 метрах восточнее от здания ул. Полевая, 4-а	установленная мощность	Гкал/ч	-	2,34
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	2,10
	вид основного и резервного топлива	-	-	Газ
	удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	-	0,35
	КПД котельной	%	-	90

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Котельная на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, в 20 метрах восточнее от здания ул. Полевая, 4-а	Котельное оборудование:		
	производитель/тип	-	Duotherm 750
	количество, шт.	-	3
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	-	-
	количество, шт.	-	-
	Насосное оборудование:		
	производитель/ тип	-	WILO/ WILO/
	количество, шт.	-	3 2 2
	Автоматизация, диспетчеризация	-	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
----------------------	-------------------------	----------	---------------------------	------------------------------

Сети теплоснабжения от котельной на земельном участке по адресу: г.Н Новгород, Приокский район, земельный участок 30х20 м (ориентировочно), находящийся в 20-ти метрах восточнее от здания ул. Полевая, д.4-а. Теплоотрасса отопления от котельной до ж.д.№4,№4к3,№10а,№10 по ул. Полевая	диаметр	мм	-	125
				150
				80
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	1,52
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛПУ-ПЭ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки от котельной ул. Ларина, 19 (ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "ВиммБилльДанн") к тепловым сетям АО "Теплоэнерго", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2017	2018	2019
Переключение нагрузки от котельной ул. Ларина, 19 (ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "ВиммБилльДанн") к тепловым сетям АО "Теплоэнерго"	87,24	32,48	54,67	0,10

Реализация проекта завершена в 2019г.

3.1.55 Переключение потребителей с котельной ООО НПК "Скрудж" на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ООО "Скрудж", г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Грузинская, 5 (сторонний источник теплоснабжения)

В связи с направленным ООО НПК "Скрудж" в адрес администрации г. Н.Новгорода уведомлением о предполагаемом выводе котельной из эксплуатации с 01.10.2015, принято решение о переключении потребителей котельной ООО НПК "Скрудж" на тепловые сети 5-й очереди Нагорной теплоцентрали.

В настоящее время котельная ООО НПК "Скрудж" по ул. Грузинская, 5, кадастровый номер: 52:18:0060055:453, обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение следующих потребителей: собственного административного здания по ул. Грузинская, 5, жилого дома по пер. Университетскому, 5-А (ТСЖ "пер. Университетский 5-А"), ГОУ СПО "Нижегородский педагогический колледж" по пер. Университетскому, 3 и Нижегородской синагоги по ул. Грузинская, 5-А.

Температурный график работы источника 95-70 °С, горячее водоснабжение жилого дома обеспечивается централизованно с котельной. Суммарная подключенная нагрузка, согласно расчета-обоснования топливного режима котельной, составляет 0,96 Гкал/час.

В рамках реализации проекта планируется выполнить строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей с целью переключения потребителей с котельной ООО НПК "Скрудж" на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ), монтаж оборудования индивидуального теплового пункта. Срок реализации – 2017-2020гг.

В рамках реализации проекта ожидается следующее выполнение мероприятий по строительству новых тепловых сетей, реконструкции или модернизации существующих тепловых сетей:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство квартальной теплоотрассы отопления от НТЦ, 5 очередь (ТК-506-13): от ТК-506-13 у д.9 по ул.Грузинская до д.5-А по пер.Университетский, до ИТП в д.5-А (синагога) по ул.Грузинская, до д.3 по пер.Университетский	диаметр	мм	-	50
				80
				125
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,75
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛППМ

Затраты по проекту "Переключение потребителей с котельной ООО НПК "Скрудж" на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2017	2018	2019	2020
Переключение потребителей с котельной ООО НПК "Скрудж" на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	21,44	0,30	0,75	0,69	19,68

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 10.1 "Проекты по техническому перевооружению котельных города в ЦТП", стр. 76

3.1.56 Переключение потребителей котельной ООО "ЦТО Меркурий" (пр. Гагарина, 50) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объекты

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Ветеринарная, 5, г. Нижний Новгород, Советский район, №52:18:0070036:903
2	Котельная ООО "ЦТО Меркурий", г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 50 (сторонний источник теплоснабжения)

Описание проекта:

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей с установкой элеваторных узлов, монтажом оборудования узла смешения отопления в здании по пр.Гагарина,46 с целью переключения потребителей (7 жилых домов, 3 административных здания, 1 производственное здание) общей нагрузкой 3,17 Гкал/ч на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации – 2016-2020гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от НТЦ, ул. Ветеринарная, 5	присоединенная нагрузка	Гкал/ч		+ 1,12
Переключение объектов с котельной ООО ЦТО "Меркурий" пр. Гагарина, 50 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	установленная мощность ЦТП	Гкал/ч	-	1,35
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	1,12
	вид основного и резервного топлива	-	-	-
	удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	-	-
	КПД котельной	%	-	-

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство теплотрассы отопления от УТ-112 к34 (НТЦ) в районе здания ул. Бекетова, 5в до УТ-11 (котельная пр. Гагарина, 50) в районе здания ул. Бекетова, 3б	диаметр	мм		125
	протяженность (в однострунном исчислении)	км		0,30
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 1 очередь (УТ-110-2_к3), участок от УТ-110-2_к5-1 у д. 6 по ул. Бекетова до д. 6, 4 по ул.Бекетова (инв. №00056577)	диаметр	мм	70	70
	протяженность (в однострунном исчислении)	км	0,17	0,47
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛПУ-ПЭ

Затраты по проекту "Переключение потребителей котельной ООО "ЦТО Меркурий" (пр. Гагарина, 50) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ), млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016	2017	2019	2020
Переключение потребителей котельной ООО "ЦТО Меркурий" (пр. Гагарина, 50) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	15,67	3,15	1,53	0,50	10,49

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 45

3.1.57 Переключение нагрузки от котельной ул. Мурашкинская, 13-б на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Мурашкинская, 13-Б, г. Нижний Новгород, Канавинский район, №52:18:0030035:20

Описание проекта:

Котельная введена в эксплуатацию в 1969 году. Производственная себестоимость тепловой энергии по котельной ул. Мурашкинская, 13-Б в 2015г. составила 1 579 руб./Гкал, при этом тариф на покупку тепловой энергии от Сормовской ТЭЦ в 2015г. составил 905,46 руб./Гкал. Исходя из этого, можно сделать вывод, что переключение потребителей от котельной ул. Мурашкинская, 13-Б на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ позволит снизить себестоимость отпуска тепловой энергии примерно в 2 раза.

Проектом предусматривается закрытие котельной по улице ул. Мурашкинская, 13-б, оснащенной морально и физически устаревшим оборудованием, не отвечающим современным требованиям по энергоэффективности, с переключением потребителей на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях переключения потребителей от котельной ул. Мурашкинская, 13-б на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ. Срок реализации – 2016-2020гг.

2. Строительство ЦТП с наружными инженерными сетями для переключения нагрузки с котельной ул. Мурашкинская, 13-б на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ. Срок реализации - 2017-2020 гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от СЦТ Сормовской ТЭЦ	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	+ 21,4
котельная ул. Мурашкинская, 13-Б	установленная мощность	Гкал/ч	33,20	0
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	21,4	0
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	170,26	0
	КПД котельной	%	86	-

В рамках реализации данного проекта предусмотрено строительство автоматизированного ЦТП:

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП ул. Мурашкинская, 13-Б	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	-	"Ридан"/ИИ №47, 43-ТМТ L71
	количество, шт.	-	3
	Насосное оборудование:		

производитель/тип	-	BL 80/210-30/2.2 Helix V1606-1/16/E3 Wilо IL50/200-1.5/4
количество, шт.	-	2 2 1
Автоматизация, диспетчеризация	-	полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство магистральной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ, 2очередь (ТК-218-1-6): от ТК-218-1-6 у д. 10 по бул. Мира до блочного ЦТП по ул. Мурашкинская в районе д. 12 по бул. Мира	диаметр	мм		300
	протяженность (в однотрубном исчислении)	км		0,27
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки от котельной ул. Мурашкинская, 13-б на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016	2017	2018	2019	2020
Переключение нагрузки от котельной ул. Мурашкинская, 13-б на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	64,00	2,51	3,77	2,74	17,72	37,26

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 12.1 "Проекты, направленные на расширение зоны действия ТЭЦ Нижнего Новгорода за счет переключения на них тепловой нагрузки котельных", стр. 81

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 45

3.1.58 Переключение нагрузки от котельной ул. Люкина, 6-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Люкина, 6-А, г. Нижний Новгород, Московский район

Описание проекта:

Котельная введена в эксплуатацию в 1982 году. АО "Теплоэнерго" является арендатором части оборудования, установленного на котельной, собственником которого является в настоящее время ООО "Арго". Рассматривались несколько вариантов дальнейшей эксплуатации котельной. В непосредственной близости от зоны действия данной котельной расположены зоны действия котельной ул. Красных Зорь, 4-а и Сормовской ТЭЦ. Переключение тепловой нагрузки на котельную ул. Красных Зорь, 4-А невозможно в связи с отсутствием достаточного резерва мощности на данной котельной (установленная мощность 12,72 Гкал/час, подключенная договорная нагрузка 10,91 Гкал/час), а также тем что данная котельная работает по температурному графику 95-70 °С, что повлечет за собой большой объем работ по переключке тепловых сетей отопления, переключаемых с котельной ул. Люкина, 6-а, которая работает по графику 130-70 °С.

Ввиду того, что затраты на производство тепловой энергии на котельной по ул. Люкина, 6-а значительно превышают стоимость покупки тепловой энергии от Сормовской ТЭЦ, проектом предусматривается переключить потребителей от данной котельной на сети централизованного теплоснабжения Сормовской ТЭЦ, с расторжением договора аренды с ООО "Арго".

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях переключения потребителей (11 многоквартирных жилых домов, больница №39, школа №73, ВНС, адм. здание с суммарной тепловой нагрузкой 5,952 Гкал/час, в т.ч. отопление 5,45 Гкал/час, вентиляция 0,502 Гкал/час) от котельной ул. Люкина, 6-а на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ.

Срок реализации –2017-2020гг.:

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от сети централизованного теплоснабжения Сормовской ТЭЦ	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	+ 5,95
котельная по ул. Люкина, 6-а	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	5,95	-

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство квартальной теплотрассы отопления от ШО1, 64 м на Ю от С-В угла д. №11 на ул. Красных Зорь, до врезки в существующую ТТО 18 м на С от С-3 угла д. №9 на ул. Красных Зорь	диаметр	мм	-	125 200 250 300
	протяженность (в однострубно-м исчислении)	км	-	0,84
	материал трубы/ тип изоляции	-	-	Ст./ППМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки от котельной ул. Люкина, 6-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2017	2018	2019	2020
Переключение нагрузки от котельной ул. Люкина, 6-а на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	30,16	1,21	1,26	18,52	9,16

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 12.1 "Проекты, направленные на расширение зоны действия ТЭЦ Нижнего Новгорода за счет переключения на них тепловой нагрузки котельных", стр. 82

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 45

3.1.59 Переключение нагрузки от котельной пер. Бойновский, 17-а (ОАО "Нижегородский текстиль") на котельную пер. Бойновский, 9-д

Объекты

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная пер. Бойновский, 9Д, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, №52:18:0060156:63
2	Котельная ОАО "Нижегородский текстиль", г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Бойновский, 17-А (сторонний источник теплоснабжения)

Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках реализации данного проекта было предусмотрено строительство теплотрассы с целью переключения тепловой нагрузки потребителей от котельной пер. Бойновский, 17-а (ОАО "Нижегородский текстиль") на котельную пер. Бойновский, 9-д.

В связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии администрацией города Нижнего Новгорода было принято решение о приостановлении вывода котельной ОАО "Нижегородский текстиль" (пер.

Бойновский, 17-а) из эксплуатации (письмо исх. №14-306/16-ис от 28.01.2016 г.). В случае согласования вывода из эксплуатации котельной администрацией города Нижнего Новгорода данное мероприятие будет повторно включено в инвестиционную программу.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы 2014-2022гг. от 26.09.2018г.

3.1.60 Переключение нагрузки от котельной ул. Ильинская, 45-а (ООО "Энергия") на котельную ул. Суетинская, 21

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Суетинская, 21, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, №52:18:0060038:11
2	Котельная ООО "Энергия", г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ильинская, 45-А (сторонний источник теплоснабжения)

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство тепловых сетей в целях переключения потребителей нагрузкой 0,37 Гкал/ч (жилой дом по ул. Нижегородская, 3, административное здание по ул. Ильинская, 47) на сети теплоснабжения от котельной ул. Суетинская, 21.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная ул. Ильинская, 45А (ООО "Энергия")	установленная мощность	Гкал/ч	н/д	н/д
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,37	0
	вид осн. и резервного топлива	-	н/д	н/д
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	н/д	н/д
	КПД котельной	%	н/д	н/д
котельная ул. Суетинская, 21	установленная мощность	Гкал/ч	14,44	14,44
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	8,09	8,46
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	газ
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	155	155
	КПД котельной	%	92,3	92,3

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство квартальной теплотрассы отопления от БМК по ул. Суетинская, 21(ТК-3-3): от ТК-3-3 у д.5 по ул. Нижегородская до д.3 по ул. Нижегородская	диаметр	мм	-	125
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	-	0,25
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст.ЛПУ-ПЭ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки от котельной ул. Ильинская, 45-а (ООО "Энергия") на котельную ул. Суетинская, 21" млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2017	2019	2020
Переключение нагрузки от котельной ул. Ильинская, 45-а (ООО "Энергия") на котельную ул. Суетинская, 21	7,68	0,05	4,14	3,49

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 46

3.1.61 Переключение нагрузки от котельной ул. Минина, 1-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная ул. Минина, 1-А (встроенная, в здании жилого дома), г. Нижний Новгород, Нижегородский район, №52:18:0060083:0:34/22
2	ЦТП-178, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Минина и Пожарского, 4

Описание проекта

Котельная эксплуатируется АО «Теплоэнерго» на основании договора аренды 04.015.А.Н. с Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода с 2007 года.

Проектом предусматривается закрытие котельной, все объекты с котельной ул. Минина, 1-А (7 жилых домов, музей, учебный корпус, детский сад и 5 административных зданий) переключаются на тепловые сети от котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Горячее водоснабжение обеспечивается от ЦТП-178 пл. Минина и Пожарского, 4. Суммарная переключаемая нагрузка 3,56 Гкал/час, в т.ч. отопление 2,83 Гкал/час и ГВС (макс. час.) 0,73 Гкал/час.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

1. Монтаж оборудования ЦТП-178 пл. Минина и Пожарского, 4 со строительством инженерных сетей электро-, водоснабжения. Срок реализации – 2020-2021гг.
2. Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей с целью переключения нагрузки от котельной по Минина, 1-а на котельную по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ), включая монтаж элеваторных узлов. Срок реализации – 2017-2022гг.;

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Минина, 1-а	установленная мощность	Гкал/ч	4,22	-
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	3,38	-
	вид осн. и резервного топлива	-	газ	-
	удельный расход усл. топлива	кг.у.т./Гкал	159,87	-
	КПД котельной	%	85	-

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по ул. Минина, 1-а	Котельное оборудование:		
	производитель/ тип год выпуска	Viesman Vitoplex 300 TX-3	-
	количество, шт.	4	-
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/ тип	-	-
	количество, шт.	-	-
	Насосное оборудование:		
	производитель/ тип	Grundfos TPE 125-160/4 Grundfos CP 10-3	-
	количество, шт.	2 2	-
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	-
ЦТП-178 пл. Минина и Пожарского, 4	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	Ридан НН№7	ЭТ-022С-16-61 ЭТ-047С-16-69
	количество, шт.	2	1 1
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	Wilо BL 40/180-7.5/2	Wilо BL-50/150-5.5/2 Wilо МН1205 1-230/1.4301
	количество, шт.	2	2

Автоматизация,
диспетчеризация

отсутствует

2
полная

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство теплотрассы ГВС от ТК-1 (нов) и от ТК-2 (нов) в районе ТК-245-к3 у здания пл. Минина, 7а до ТК-245-к5 у здания пл. Минина, 3а	диаметр	мм	-	110/145 90/125
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	-	0,1
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Изопрофлекс А
Реконструкция сооружения - квартальной теплотрассы отопления и ГВС от НТЦ, 2 очередь (ТК-245) на участке: от ТК-245 в 13 м на Ю-З от С-3 угла у д. 1 по ул. Ульянова до ЦТП-178 в 43 м на С-В от С угла д.1 по ул. Ульянова (инв. №0055802\5)	диаметр	мм	200	300
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	0,31	0,31
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛППМ
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления и ГВС от котельной ул. Минина, 1а, кадастровый №52:18:0000000:13327, на участке от ТК-245к5 в районе дома №7/1 на пл. Минина до ТК-245к8(нов.) в районе дома №3 на ул. Минина и от ТК-245к6(нов.) до врезки в квартальную теплотрассу в районе дома №7/1 на пл. Минина	диаметр	мм	80 50/50	250 80 100/90 50
	протяженность (в однострубно́м исчислении)	км	0,40	0,55
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛППМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки от котельной ул. Минина, 1-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Переключение нагрузки от котельной ул. Минина, 1-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	90,45	3,29	0,68	0,09	2,30	81,96	2,14

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 10.1 "Проекты по техническому перевооружению котельных города в ЦТП", стр. 76

3.1.62 Переключение нагрузки от котельной б-р Мира, 4-а на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Котельная бульвар Мира, 4-А, г. Нижний Новгород, Канавинский район, №52:18:0030037:8
2	Сети отопления от здания котельной б-р Мира, 4-А до ТК-7, ул. Совнаркомовская, д. №34 г. Нижний Новгород, Канавинский район

В рамках реализации данного проекта предусмотрено закрытие котельной по бульвару Мира, 4-А с переключением потребителей (12 жилых домов, школа №143) общей нагрузкой 1,75 Гкал/ч на систему централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от кот.бульвар Мира,4а. Участок от ТК-11 у д.№ 34 по ул.Совнаркомовская до ТК-2-1 в 20 м на Ю-3 от С-3 угла д.№36 по ул.Совнаркомовская с установкой элеваторных узлов в д. № 35А, 35/18, 33/11 по ул.Должанская, в д. № 7, 9 по ул.Мурашкинская, в д. № 21, 23, 25, 36, 38, 40, 46 по ул.Совнаркомовская, в здание школы по адресу бульвар Мира, 4 (инв.№ №000058799)	диаметр	мм	80	100
	протяженность (в однострубно исчислении)	км	0,11	0,11
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ППМ

Затраты по проекту " Переключение нагрузки от котельной б-р Мира, 4-а на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2018	2019	2019
Переключение нагрузки от котельной б-р Мира, 4-а на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ	6,24	0,06	0,84	5,34

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 12.1 "Проекты, направленные на расширение зоны действия ТЭЦ Нижнего Новгорода за счет переключения на них тепловой нагрузки котельных", стр. 81

3.1.63 Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ярославская, 23, №52:18:0060047:7
2	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Гребешковский откос, 7, №52:18:0060049
3	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Соревнования, 4-А, №52:18:0060048:22

Описание проекта

Строительство БМКУ, ориентировочной мощностью 2,5 Гкал/ч, теплотрассы отопления, сетей водо- и электроснабжения для переключения нагрузки котельных по ул. Ярославская, 23, ул. Гребешковский откос, 7 и ул. Соревнования, 4-А с целью оптимизации схемы теплоснабжения.

Котельные по ул. Ярославская, 23 - крышная, ул. Гребешковский откос, 7 и ул. Соревнования, 4-А - встроенные, основное оборудование котельных вводилось в эксплуатацию с 1997 по 2002 год. Физически и морально устаревшее оборудование котельных требует замены, т.к. котлы выработали свой ресурс.

Котельные обеспечивают теплоснабжение домов по тем же адресам, где они расположены.

Строительство БМКУ, ориентировочной мощностью 2,5 Гкал/ч, и теплотрассы отопления в районе ул. Ярославская, для переключения нагрузки котельных по ул. Соревнования, 4-А, Ярославская, 23 и Гребешковский откос, 7 с целью оптимизации схемы теплоснабжения.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

Для модернизации системы теплоснабжения котельных по ул. Ярославская, 23, ул. Гребешковский откос, 7 и ул. Соревнования, 4-А предполагается строительство БМКУ, оснащенной современным, эффективным оборудованием, для переключения нагрузки старых, существующих котельных. Основная цель модернизации системы теплоснабжения - обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей.

Этапы реализации проекта

1. Строительство БМКУ, мощностью 2,5 Гкал/ч, по адресу ул. Ярославская, для теплоснабжения потребителей. Срок реализации – 2021-2022гг.

2. Строительство участков теплосети отопления 2Ду 100 и ГВС, 2Ду 80/50, протяженность 0,016 км в одноструйном исчислении для переключения потребителей от котельных по ул. Ярославская, 23, ул. Гребешковский откос, 7 и ул. Соревнования, 4-А на БМКУ АО "Теплоэнерго". Срок реализации – 2021-2022 г.:

3. Строительство участков водо-, газо- и электроснабжения, протяженность 0,05 км, в 0,01 км и 0,1 км, соответственно, для переключения потребителей от котельных по ул. Ярославская, 23, ул. Гребешковский откос, 7 и ул. Соревнования, 4-А на БМКУ АО "Теплоэнерго". Срок реализации – 2021-2022 г.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта
В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик
Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Котельная по ул. Ярославская, 23	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	AFR-70	-
	количество, шт.	4	-
	% износа	70-90	-
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	Wilo C-40/80P Wilo Z-25	-
	количество, шт.	1	-
		1	-
	% износа	70-90	-
	Автоматизация, диспетчеризация		
отсутствует			
Котельная ул. Гребешковский откос, 7	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	AF-105H	-
	количество, шт.	13	-
	% износа	70-90	-
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	ТРД 65 410/2 Grundfos CH 14/40	-
	количество, шт.	1	-
		1	-
	% износа	70-90	-
	Автоматизация, диспетчеризация		
отсутствует			
Котельная ул. Соревнования, 4-А	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	AF-105H	-
	количество, шт.	13	-
	% износа	70-90	-
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип		-
	количество, шт.		-
	% износа	70-90	-
	Автоматизация, диспетчеризация		
	отсутствует		
БМКУ ул. Ярославская	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	-	Euroterm
	количество, шт.	-	2
	% износа	-	0
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	-	WILO MVI 3204/PN16
	количество, шт.	-	2
		-	2
	% износа	-	0
	Автоматизация, диспетчеризация		
полная			

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
----------------------	-------------------------	----------	---------------------------	------------------------------

Строительство теплотрассы отопления от т.1 в районе котельной по ул. Ярославская, 23 до т. 4 в здании ГБУЗНО	диаметр	мм	-	150
	протяженность (в однострубно	км	-	0,42
"Городская больница № 38" по ул. Чернышевского, 22	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛППМ

Затраты по проекту "Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2022
Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23	52,56	52,56

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 8.1 "Проекты по новому строительству энергоисточников города", стр. 70

3.1.64 Переключение нагрузки с котельной ул. Ванеева, 63 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, дом 63, №52:18:0070064:114

Описание проекта

Целью работ является строительство автоматизированного ЦТП с целью переключения нагрузки на котельную ул. Ветеринарная, 5.

Проект включает в себя следующие мероприятия:

- реконструкция тепловых сетей. Срок реализации – 2019-2021гг.
- строительство ЦТП у д. 63 по ул. Ванеева. Срок реализации – 2019-2021гг.
- ликвидация котельной по ул. Ванеева, 63 с переключением потребителей на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). Срок реализации – 2021г.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
тепловые сети АО "Теплоэнерго" от НТЦ, ул. Ветеринарная, 5	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	+ 2,50
котельная по ул. Ванеева, 63	установленная мощность	Гкал/ч	4,62	-
	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	2,50	-
ЦТП у д. 63 по ул. Ванеева	присоединенная нагрузка	Гкал/ч	-	2,50

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от НТЦ, 4 очередь (ТК-422-4е кб) с ЦТП у д. 63 по ул. Ванеева: от ЦТП у д. 63 по ул. Ванеева до ТК-422-4е кб-4 (нов.) у д. 63 по ул. Ванеева	диаметр	мм	150	200
	протяженность (в однострубно	км	0,07	0,13
	материал труб/ тип изоляции	-	Ст./МП	Ст./ЛППМ

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной по ул. Ванеева, 63 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020	2020
Переключение нагрузки с котельной по ул. Ванеева, 63 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	21,88	0,33	1,82	19,73

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 10.1 "Проекты по техническому перевооружению котельных города в ЦТП", стр. 76

3.1.65 Строительство, техническое перевооружение объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования

Описание проекта

Проектом предусматривается модернизация систем электроснабжения теплоэнергетических объектов в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Объемы работ в рамках мероприятия:

2017-2018 г.

В целях приведения систем электроснабжения теплоэнергетических объектов в соответствие требованиями действующих норм и правил, на 2017-2018 гг., запланированы работы по строительству наружных электрических сетей на котельных:

- ул. Ветеринарная, 5 – строительство фидеров ф.614 (2000 м) и ф.615 (2000 м), кабель ААШВ 3х240.
- ул. Дальняя, 1/29-В – трасса 200 м., марка кабеля определяется на стадии проектирования.
- Верхне-Волжская Набережная, 7 – трасса 310 м., кабель АСБ 3х50.
- кот. Ак. Баха, 4-а – строительство сухих силовых тр-ров Т-1,Т-2 мощностью 1000кВА, КСО – 2 шт в КТП - 2795А.
- кот. Ак. Баха, 4-а – строительство ячеек КСО с вакуумными выключателями - 8шт РП (ТП-2795).
- кот. Лесной городок, 6-в – строительство масляных силовых тр-ров Т-1,Т-2, ячеек КСО с выкл. нагрузки- 2 шт. в КТП -2987

Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных электрических сетей котельных по ул. Ветеринарная, 5, Дальняя,1/29-В, Верхне-Волжская Набережная, 7, курортный посёлок Зеленый город, д. 7: (2017 г.).

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству наружных электрических сетей указанных котельных (2018 г.).

В 2019-2022гг. планируется выполнение следующих мероприятий в рамках реализации проекта:

- Строительство наружных электрических сетей котельной по ул.Верхне-Волжская набережная,7Д протяженностью 0,32 км. Срок реализации – 2018-2019гг.
- Строительство наружных электрических сетей котельной по ул.Ветеринарная,5 протяженностью 6,58 км. Срок реализации – 2018-2022гг.
- Строительство наружных электрических сетей котельной по ул. 40 лет Победы протяженностью 1,40 км. Срок реализации – 2019-2021гг.
- Строительство наружных электрических сетей ЦТП-306 по ул. Г. Зимины, 26-а протяженностью 0,16 км. Срок реализации – 2019-2021гг.
- Строительство наружных электрических сетей котельной по пер. Звенигородский, 8-а протяженностью 0,40 км. Срок реализации – 2019-2021гг.
- Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы №8,10 на котельной ул. Ветеринарная,5. Срок реализации – 2020-2021гг.
- Установка силового трансформатора ТСЗЛ 6/0,4 250 кВА с выключателем нагрузки в помещении здания по адресу ул. Ветеринарная, 5А, Лит. Б, Б1, Б2, Б3. Срок реализации – 2020-2021гг.
- Монтаж кабельной эстакады, галереи по территории котельной у дымососов, вентиляторов, дымовых труб, торца здания котельной и до здания мазутной насосной с укладкой существующих кабельных линий по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ветеринарная, 5. Срок реализации – 2020г.
- Монтаж кабельной эстакады, галереи от здания котельной по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ) до здания аварийной подпитки с укладкой существующих кабельных линий. Монтаж кабельной эстакады, галереи и прокладка по

ней кабельной линии бкВ от производственного здания котельной по ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ) до камеры силового трансформатора нового здания АБК. Срок реализации – 2020-2021гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Наружные электрические сети:

Наименование объекта	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
наружные электрические сети объектов	котельная ул. Ветеринарная, 5	
	Недопустимое количество соединительных муфт на вводных кабельных линиях (ф 614, 615)	Соответствие объекта требованиям ПУЭ (п. 2.3.70)
	котельная ул. Дальняя,1/29-В	
	Отсутствует второй ввод для обеспечения II категории электроснабжения	Соответствие объекта ТУ на электроснабжение
	котельная ул. Верхне-Волжская Набережная, 7	
	Отсутствует второй ввод для обеспечения II категории электроснабжения	Соответствие объекта ТУ на электроснабжение
котельная ул. Ак. Баха,4-а	У масляных силовых трансформаторов отсутствует азотная подушка в масляных выключателях течь масла	Соответствие объекта требованиям ПТЭП (п. 2.1.2)
	котельная ул. Лесной городок 6-в	
	У масляных силовых трансформаторов течь масла, износ выключателей нагрузки	Соответствие объекта требованиям ПТЭП (п. 2.1.2)

Затраты по проекту "Строительство, техническое перевооружение объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования", млн. руб. с НДС:

Проект	Всего	2018	2019	2020	2021	2022
Строительство, техническое перевооружение объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования	83,07	22,31	10,07	3,82	36,22	10,65

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 "Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности", стр. 89

3.1.66 Оптимизация схемы теплоснабжения ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" (ГБУЗ НО "ДГКБ № 1") по пр. Гагарина, 76

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Теплотрасса отопления и ГВС, кадастровый номер 52:18:0000000:12529, на территории детской городской клинической больницы №1, по адресу пр-т Гагарина, 76.

Описание проекта

ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" (далее - ГБУЗ НО "ДГКБ № 1") включает в себя несколько корпусов различного назначения. В настоящее время ГБУЗ НО "ДГКБ № 1" проводятся работы по реконструкции зданий и территории, в результате которой, реабилитационный корпус ГБУЗ НО "ДГКБ № 1" выводится из эксплуатации и подлежит сносу. Также на территории больницы проходят теплотрассы, переданные по договоры аренды АО «Теплоэнерго».

С учетом работ, проводимых ГБУЗ НО "ДГКБ № 1" на территории больницы, возникла необходимость в оптимизации схемы теплоснабжения реконструируемых корпусов с учетом сноса обозначенного выше здания.

В рамках реализации проекта запланированы следующие мероприятия:

Оптимизация схемы теплоснабжения ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" (ГБУЗ НО "ДГКБ № 1") по пр. Гагарина, 76:

- начало разработки проектно-сметной документации (2017 г.);
- завершение разработки проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (2018 г.).

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта
В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик
Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Строительство шахты опускания и участка квартальной теплотрассы отопления и ГВС от шахты опускания здания №76 по пр-ту Гагарина (прачечная) до стены здания №76 по пр-ту Гагарина (пищеблока и водолечебницы лечебного корпуса №1) на территории ГБУЗ НО "ДГКБ" №1	диаметр	мм	-	100
				89
				50
	протяженность (в однострубно-м исчислении)	км	-	0,45
	материал труб/ тип изоляции	-	-	Ст./ЛПУ-ПЭ

Затраты по проекту "Оптимизация схемы теплоснабжения ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" (ГБУЗ НО "ДГКБ № 1") по пр. Гагарина, 76", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2017	2018
Оптимизация схемы теплоснабжения ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" (ГБУЗ НО "ДГКБ № 1") по пр. Гагарина, 76	7,90	0,08	7,82

Реализация проекта завершена в 2018г.

3.1.67 Реконструкция тепловых сетей, не относящихся к участку сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей

Проектом предусматривается выполнение комплекса мероприятий по реконструкции тепловых сетей, не относящихся к участкам сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей. Расходы по названным мероприятиям включены в инвестиционную программу на основании разъяснения ФАС России (исх. от 05.07.2017 года № ВК/45535/17) и рекомендаций Региональной службы по тарифам Нижегородской области (исх. от 18.07.2017 года № 516-3662/17). При определении платы за подключение (технологическое присоединение) исходя из установленных тарифов на подключение, учитываются расходы на мероприятия по подключению заявителей, а также расходы на строительство (перекладку) тепловых сетей от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения сетей к объектам централизованного теплоснабжения.

Согласно требованиям ФАС, расходы регулируемой организации на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации централизованных систем теплоснабжения в целях увеличения пропускной способности системы для создания технической возможности подключения объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого не превышает предельный уровень нагрузки, установленный пунктом 85 Основ ценообразования, включаются в инвестиционную программу.

Таким образом, мероприятия, расходы по которым исключают плату за подключение (технологическое присоединение), планируемые к реализации с целью создания технической возможности подключения объекта заявителя, были объединены в отдельный раздел документа «Реконструкция тепловых сетей, не относящихся к участку сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей».

Затраты по проекту "Реконструкция тепловых сетей, не относящихся к участку сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2018	2019	2020	2021	2022
Реконструкция тепловых сетей, не относящихся к участку сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей	384,37	2,09	16,18	28,93	176,19	160,97

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2019 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 46

3.1.68 Монтаж оборудования котельной Московское шоссе, 15-а

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 15-А, №52:18:0030051:4

Присоединенная нагрузка данной котельной по горячему водоснабжению составляет 2,58 Гкал/ч, средний расход воды на приготовление ГВС составляет 28 м³/час. При этом, ввиду конструктивных особенностей баков аккумуляторов ГВС, смонтированных ниже уровня здания котельной, не представляется возможным обеспечить необходимый кавитационный запас на всасывающей стороне, необходимый для устойчивой работы насосов ГВС. Возникают следующие риски: нарушение режима работы насосов с потерей мощности, интенсивный износ рабочих поверхностей насосов, выход насосов из строя.

Описание проекта

Проектом предусматривается монтаж 3-х насосов горячего водоснабжения (2 рабочих, 1 резервный). Также, при наличии технической возможности (по результатам инженерных изысканий), планируется изменение размещения насосов с учетом уровня баков-аккумуляторов для достижения необходимого кавитационного запаса.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Источники:

Наименование объекта	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная Московское шоссе, 15а	установленная мощность	Гкал/ч	21,23	21,23
	присоединенная нагрузка ГВС	Гкал/ч	2,58	2,58

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная Московское шоссе, 15а	Насосное оборудование (установка приготовления ГВС):		
	производитель/тип	Wilо NL 65/250-30-2	Wilо NL 65/250-30-2-12
	количество, шт.	3	3
	Автоматизация, диспетчеризация	полная	полная

Затраты по проекту "Монтаж оборудования котельной Московское шоссе, 15-а", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019
Монтаж оборудования котельной Московское шоссе, 15-а	0,83	0,83

Реализация проекта завершена в 2019г.

3.1.69 Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)

Объект

№ п/п	Котельная, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, 5, №52:18:0070036:903

В рамках реализации проекта было предусмотрено комплексное решение проблем электро-, теплоснабжения потребителей в зоне покрытия котельной с использованием высокоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых газопоршневых технологий. Электрогенераторная установка общей выходной электрической мощностью 1560 кВт и тепловой мощностью 1580 кВт предназначена для электроснабжения потребителей трехфазным переменным электрическим током напряжением 6300 В, частотой 50 Гц и тепловой энергией.

По результатам разработки технико-экономического обоснования реализация данного проекта в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы экономически нецелесообразно.

В текущей редакции мероприятие предлагается к исключению из планового периода реализации Инвестиционной программы АО «Теплоэнерго».

Затраты по проекту " Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019
Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	0,50	0,50

3.1.70 Переключение объектов с котельной ОАО "НАЗ "Сокол" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ

Целью работ является переключение потребителей с котельной ОАО "НАЗ "Сокол" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ.

Проект включает в себя следующие мероприятия:

- Монтаж индивидуальных тепловых пунктов в ж.д. по ул. Красных Зорь, 22 (1, 2 очередь) нагрузкой 1,33 Гкал/ч. Срок реализации – 2019-2020гг.
- Реконструкция теплотрассы отопления. Срок реализации – 2019-2020гг.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления и ГВС от котельной завода АО "НАЗ" Сокол" 3" на участке от ТК-16 у д.158 по ул. Красных Зорь до ТК-522а у д.22 по ул. Красных Зорь	диаметр	мм	80/70	100
			100/80	
			150	
протяженность (в однострубно	исчисления)	км	0,65	0,09
			материал труб/тип изоляции	-

Затраты по проекту "Переключение объектов с котельной ОАО "НАЗ "Сокол" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020
Переключение объектов с котельной ОАО "НАЗ "Сокол" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	12,95	0,27	12,68

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 46

3.1.71 Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №16, 18 по ул. Бекетова

В настоящее время существующая схема теплоснабжения способна обеспечить горячее водоснабжение жилых домов №№16, 18 по ул. Бекетова только в отопительный период, используя теплоноситель, подаваемый через групповой элеваторный узел по тепловой сети от магистральной теплотрассы по ул. Шорина. Для обеспечения жилых домов круглогодичным горячим водоснабжением требуется выполнить работы по реконструкции теплотрассы, включая установку элеваторных узлов у потребителей.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Тепловые сети:

Наименование участка	Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от кот. НТЦ, 1 очередь (ТК-112_к2) на участке от УТК-112_к12а (нов.) у д.18 по ул. Бекетова с установкой элеваторных узлов в	диаметр	мм	300	30
			80	80
			0,03	0,03
протяженность (в однострубно	исчисления)	км	0,03	0,03
			материал труб/тип изоляции	-

Затраты по проекту "Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №16, 18 по ул. Бекетова", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020
Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №16, 18 по ул. Бекетова	3,03	0,07	2,96

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.3 "Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии", стр. 46

3.1.72 Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №15 по ул. Страж Революции

С целью обеспечения жилого дома №15 по ул. Страж Революции круглогодичным горячим водоснабжением планировалось выполнить работы по реконструкции существующей теплотрассы, включая установку элеваторных узлов у потребителей.

В текущей редакции мероприятие предлагается к исключению из планового периода реализации Инвестиционной программы АО «Теплоэнерго».

Затраты по проекту "Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №15 по ул. Страж Революции", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020
Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №15 по ул. Страж Революции	0,48	0,31	0,17

3.1.73 Переключение нагрузки с котельной ул. Гаугеля, 25 на котельную ул. Гаугеля, 6-Б

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Гаугеля, дом 6-Б
2	г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Гаугеля, дом 25

Проектом предусматривалась реконструкция котельной по ул. Гаугеля, 6-Б в части увеличения мощности оборудования для приготовления ГВС для перераспределения тепловой нагрузки с котельной ул.Гаугеля, 25 на котельную ул.Гаугеля, 6-Б.

В связи с удовлетворительным состоянием основного и вспомогательного оборудования котельной, проведение работ по модернизации системы теплоснабжения котельной в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы нецелесообразно.

В текущей редакции мероприятие предлагается к исключению из планового периода реализации Инвестиционной программы АО «Теплоэнерго».

Затраты по проекту "Переключение нагрузки с котельной ул.Гаугеля, 25 на котельную ул.Гаугеля, 6-Б", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019
Переключение нагрузки с котельной ул.Гаугеля, 25 на котельную ул.Гаугеля, 6-Б	0,24	0,24

3.1.74 Техническое перевооружение котельной по адресу: к.п. Зеленый город, д/о "Агродом", д. 12

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, к.п. Зеленый город, д/о Агродом, д. 12

Описание проекта

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1972 году и предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий, объектов социального значения. В 2001 году проведена модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной.

Здание котельной одноэтажное, кирпичное, размером 30х9х6м, кровля мягкая-рулонная, количество независимых выходов - два. Установленная мощность котельной 3,27 МВт. Котельная работает по отопительному графику 95-70 ОС. Электроснабжение котельной осуществляется от одного ввода.

Проект включает в себя следующие мероприятия:

- Техническое перевооружение котельной по адресу: к.п. Зеленый город, д/о "Агродом", д. 12. Срок реализации – 2020-2021гг.

Затраты по проекту "Техническое перевооружение котельной по адресу: к.п. Зеленый город, д/о "Агродом", д. 12", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2020	2021
Техническое перевооружение котельной по адресу: к.п. Зеленый город, д/о "Агродом", д. 12	17,79	1,85	15,74

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 11.1 "Проекты, направленные на техническое перевооружение котельных города Нижнего Новгорода с целью снятия ограничений тепловой мощности", стр. 78

3.1.75 Техническое перевооружение котельной по адресу: Казанское шоссе, 12а

Объект

№ п/п	Котельная/центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12а

Описание проекта

В связи с принятием в эксплуатацию котельной Казанское шоссе, 12а, в целях обеспечения содержания тепловых энергоустановок котельной в исправном и работоспособном состоянии проектом предусмотрено техническое перевооружение котельной.

Этапы реализации проекта:

- Разработка проектно-сметной документации. Срок реализации – 2021гг.
- Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ. Срок реализации – 2022гг.

Затраты по проекту " 3.1.75 Техническое перевооружение котельной по адресу: Казанское шоссе, 12а ", д. 12", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2021	2022
Техническое перевооружение котельной по адресу: Казанское шоссе, 12а	24,00	2,21	21,79

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 "Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности ", стр. 90

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1 Техническое перевооружение ЦТП-307 ул. Гордеевская, 34-а (перевод на закрытую схему ГВС)

4.1.2 Техническое перевооружение ЦТП-311 по ул. Гордеевская, 60-а (перевод на закрытую схему ГВС)

4.1.3 Техническое перевооружение ЦТП-318 по ул. Генерала Зимины, 24-а (перевод на закрытую схему ГВС)

Объекты

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-307, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гордеевская, 60-А, №52:18:0030048:14
2	ЦТП-311, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гордеевская, 34А, №52:18:0030049:22
3	ЦТП-318, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Генерала Зимины, 24-А, №52:18:0030053:28

К моменту начала проекта реконструкции, в 2014 году, потребители ГВС указанных центральных тепловых пунктов, подключены по открытой схеме.

Целью работ является перевод систем горячего водоснабжения потребителей на работу по закрытой схеме присоединения, в соответствии с требованиями законодательства к качеству воды (СанПиН 2.1.4.2496-09) и организации систем централизованного горячего водоснабжения в соответствии с требованиями №190-ФЗ "О теплоснабжении", согласно которому с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Описание проекта

С учетом наличия внутриквартальных сетей ГВС, изменение схемы ГВС осуществляется путем технического перевооружения существующего ЦТП. Техническое перевооружение ЦТП включает в себя замену существующего физически изношенного оборудования (насосного хозяйства), установку дополнительного оборудования (пластинчатых теплообменников, регуляторов температуры ГВС, регуляторов перепада давления), автоматизацию технологического процесса, для обеспечения режима работы ЦТП, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Этапы реализации проекта

2014 г.

– Выполнение проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ЦТП 307. Пуско-наладочные работы.

– Выполнение проектно-сметной документации, начало строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ЦТП 311, 318.

2015 г.

– Завершение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ЦТП-311, 318. Пуско-наладочные работы.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	
ЦТП-307, ул. Гордеевская, 60-а	Теплообменное оборудование:			
	производитель/тип	-	ЭТ-041с-16-103 ЭТ-062-16-139	
	количество, шт.	-	2 2	
	Насосное оборудование:			
	производитель/тип	К80-50-200 К80-65-160	Grundfos IP65-550/2A-F-A-BADE Grundfos IP65-410/2A-F-A-BADE	
	количество, шт.	6 1	2 2	
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	
	ЦТП-311, ул. Гордеевская, 34-а	Теплообменное оборудование:		
		производитель/тип	-	Ридан НН№41 Ридан НН№62
		количество, шт.	-	2 2
Насосное оборудование:				

ЦТП-318, ул. Генерала Зимины, 24-а	производитель/тип	K80-50-200 K80-65-160 K65-50-160	WILO MVI 3205-3-16/E/3-400-50-2 WILO IL65/170-11/2
	количество, шт.	4 1 1	3 2
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	-	ЭТ-047с-16-117
	количество, шт.	-	2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	K65-50-160 K80-65-160 K80-50-200	WILO HelixV1606-1/16/E/400-50
	количество, шт.	1 1 5	3
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Затраты по проекту, млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015	2016
Техническое перевооружение ЦТП-307 ул. Гордеевская, 34-а (перевод на закрытую схему ГВС)	22,90	20,16	2,74	-
Техническое перевооружение ЦТП-311 по ул. Гордеевская, 60-а (перевод на закрытую схему ГВС)	22,04	15,86	5,76	0,42
Техническое перевооружение ЦТП-318 по ул. Генерала Зимины, 24-а (перевод на закрытую схему ГВС)	16,39	9,37	7,02	-
Итого	61,33	45,39	15,52	0,42

Реализация проектов завершена в 2015-2016 гг.

4.1.4 Техническое перевооружение ЦТП-321 по ул. Красных Зорь, 23-б (перевод на закрытую схему ГВС)

4.1.5 Техническое перевооружение ЦТП-325 по Сормовскому шоссе, 15-б (перевод на закрытую схему ГВС)

Объекты

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-321, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Красных Зорь, 23Б, №52:18:0020024:25
2	ЦТП-325, г. Нижний Новгород, Московский район, Сормовское шоссе, 15Б, №52:18:0020064:72

С целью изменения схемы ГВС внутриквартальных сетей Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках реализации данного проекта было предусмотрено выполнение работ по техническому перевооружению ЦТП и включало в себя:

- замену существующего физически изношенного оборудования (насосного хозяйства);
- установку дополнительного оборудования (пластинчатых теплообменников, регуляторов температуры ГВС, регуляторов перепада давления);
- автоматизацию технологического процесса, для обеспечения режима работы ЦТП, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

С учетом изменения технического решения, а именно закрытие схемы ГВС путем установки у потребителей ИТП, перевода системы теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ на 2-х трубную схему, выполнение работ по техническому перевооружению ЦТП-321 по ул. Красных Зорь, 23-б, ЦТП-325 по Сормовскому шоссе, 15-б (перевод на закрытую схему ГВС) не актуально.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы 2014-2022гг. от 26.09.2018г.

- 4.1.6 Комплексная модернизация ЦТП-601 по ул. Сергиевская, 1-а
 4.1.7 Комплексная модернизация ЦТП-602 по ул. Ильинская, 13/2-а
 4.1.8 Комплексная модернизация ЦТП-203 по ул. Менделеева, 26-а
 4.1.9 Комплексная модернизация ЦТП-705 по ул. Тропинина, 20
 4.1.10 Комплексная модернизация ЦТП-209 по ул. Витебская, 46-а
 4.1.11 Комплексная модернизация ЦТП-508 по ул. Зайцева, 18

Объекты

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-601, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Сергиевская, 1-А, №52:18:0060035:14
2	ЦТП-602, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Ильинская, 13/2-А, №52:18:0060036:17
3	ЦТП-203, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Менделеева, 26-А, №52:18:0030119:5
4	ЦТП-705, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Тропинина, 20, №52:18:0080248:7
5	ЦТП-209, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Витебская, 4-А, №52:18:0030108:20
6	ЦТП-508, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, 18, №52:18:0010484:12

Описание проекта

Целью работ является повышение эффективности работы центральных тепловых пунктов за счет модернизации тепломеханического оборудования, установки современных систем автоматизации и диспетчеризации.

В ходе выполнения данных работ предполагается модернизация на ЦТП насосного и теплообменного оборудования, средств автоматизации, предназначенных для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды, а также подключение тепловых пунктов к системе удаленного мониторинга и диспетчеризации тепловых пунктов.

Подключение тепловых пунктов к системе диспетчеризации позволит обеспечить непосредственный контроль параметров теплоносителя и ГВС, мониторинг технического состояния и управление работой оборудования ЦТП из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного присутствия персонала на ЦТП.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП-601 по ул. Сергиевская, 1-а	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	НН-20	ЭТРА/ЭТ-047С-16-151
	количество, шт.	2	2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	4К-20-2 К45/30 Wilo MVI5220-3/16/E/3-2	DAB/GM-G80-3420/A/BAQE/11
	количество, шт.	3 1 2	3
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
ЦТП-602 по ул. Ильинская, 13/2-а	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	SWEP GX-26 КТТО325*4000	ЭТРА/ЭТ-047С-16-81 ЭТРА/ЭТ-047С-16-31
	количество, шт.	1 6	2 2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	K150-125-315 K45/30 Wilo MVI5220-3/16/T/3-2	Grundfos/TP125-420/4 Grundfos/CR10-6
	количество, шт.	4 1 1	2 3
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
ЦТП-203 по ул.	Теплообменное оборудование:		

Менделеева, 26-а	производитель/тип	ВВП 14 ОСТ (0,55 Гкал/ч)	ЭТ-019С	
	количество, шт.	2	2	
	Насосное оборудование:			
	производитель/тип	К90/70 Grundfos TP50-29012 Wilo BL 32/160	HelixV1604-1/16/E/400-50	
	количество, шт.	1 1 2	3	
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	
ЦТП-705 по ул. Тропинина, 20	Теплообменное оборудование:			
	производитель/тип	НН№21ТС НН№41ТС НН№47ТС	Ридан/НН№42-16, 261-ТКТМ92 Ридан/НН№62-16, 189-ТКТЛ93	
	количество, шт.	1 1 2	3 3	
	Насосное оборудование:			
	производитель/тип	К100-62-200 К100-60-250 К80-50-200	Grundfos/TP150/530/4A/F/A/DBUE Grundfos/CR120/4/1A/F/A/HQQE Grundfos/Unilift CC9	
	количество, шт.	1 3 1	2 3 1	
	Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	
	ЦТП-209 по ул. Витебская, 46-а	Теплообменное оборудование:		
		производитель/тип	12 ОСТ 34-588-68-1 НН№47 (0,97 Гкал/ч)	Ридан/НН№62, 95-ТМТЛ53
		количество, шт.	1 2	2
Насосное оборудование:				
производитель/тип		К80-50-200 К100-65-200 К80-60-160	Grundfos/CR15-5A-F-A-E-HQQE Grundfos/CR45-3A-F-A-E-HQQE Grundfos/Unilift CC9	
количество, шт.		1 1 2	3 3 1	
Автоматизация, диспетчеризация		отсутствует	полная	

Затраты по проекту "Комплексная модернизация ЦТП" (коды проектов 6.1 – 6.6), млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015	2016
Комплексная модернизация ЦТП-601 по ул. Сергиевская, 1-а	22,92	16,93	6,00	-
Комплексная модернизация ЦТП-602 по ул. Ильинская, 13/2-а	19,06	11,25	7,82	-
Комплексная модернизация ЦТП-203 по ул. Менделеева, 26-а	14,62	1,23	13,39	-
Комплексная модернизация ЦТП-705 по ул. Тропинина, 20	65,61	22,96	42,66	-
Комплексная модернизация ЦТП-209 по ул. Витебская, 46-а	13,84	12,14	1,70	-
Комплексная модернизация ЦТП-508 по ул. Зайцева, 18	8,98	-	8,61	0,36
ИТОГО:	145,04	64,50	80,17	0,36

Реализация проектов завершена в 2015-2016гг.

4.1.12 Комплексная модернизация ЦТП-403 по ул. Даргомыжского, 17

4.1.13 Комплексная модернизация ЦТП-501 по ул. Иванова, 14-в

Объекты

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-403, г. Нижний Новгород, Ленинский, ул. Даргомыжского, 17, №52:18:0050029:9
2	ЦТП-501, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Иванова Василия, дом 14Б, №52:18:0010498:10

С целью повышения эффективности работы центральных тепловых пунктов за счет модернизации оборудования, установки современных систем автоматизации и диспетчеризации Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках реализации данного проекта предполагалось выполнение работ по комплексной модернизации ЦТП, в т.ч.:

- модернизация насосного и теплообменного оборудования, средств автоматизации, предназначенных для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды;
- подключение тепловых пунктов к единой системе удаленного мониторинга и диспетчеризации, что позволит обеспечить непосредственный контроль технического состояния и управление работой оборудования ЦТП из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного обслуживающего персонала на ЦТП.

По причине удовлетворительного технического состояния объекта, проведение работ по модернизации ЦТП в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы не требуется.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы 2014-2022гг. от 26.09.2018г.

- 4.1.14 Комплексная модернизация ЦТП-505 по ул. Федосеенко, 13-а**
- 4.1.15 Комплексная модернизация ЦТП-502 по ул. Баренца, 9-б**
- 4.1.16 Комплексная модернизация ЦТП-208 по ул. Витебская, 1-б**
- 4.1.17 Комплексная модернизация ЦТП-704 по ул. Карбышева, 1-а**
- 4.1.18 Комплексная модернизация ЦТП-309 по ул. Керченская, 20-а**
- 4.1.19 Комплексная модернизация ЦТП-301 по ул. Сергея Есенина, 7-б**

Объекты

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-505, г. Нижний Новгород, Сормовский, ул. Федосеенко, 13-А, №52:18:0010533:4
2	ЦТП-502, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Баренца, 9-Б, №52:18:0010488:12
3	ЦТП-208, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Витебская, 1-Б, №52:18:0030107:14
4	ЦТП-704, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Карбышева, 1-А, №52:18:0080075:35
5	ЦТП-309, г. Нижний Новгород, Канавинский, ул. Керченская, 20-А, №52:18:0030019:51
6	ЦТП-301, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Сергея Есенина, 7-Б, №52:18:0030015:26

Описание проекта

Целью работ является повышение эффективности работы центральных тепловых пунктов за счет модернизации тепломеханического оборудования, установки современных систем автоматизации и диспетчеризации.

В ходе выполнения данных работ предполагается модернизация на ЦТП насосного и теплообменного оборудования, средств автоматизации, предназначенных для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды, а также подключение тепловых пунктов к системе удаленного мониторинга и диспетчеризации тепловых пунктов.

Подключение тепловых пунктов к системе диспетчеризации позволит обеспечить непосредственный контроль параметров теплоносителя и ГВС, мониторинг технического состояния и управление работой оборудования ЦТП из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного присутствия персонала на ЦТП.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Комплексная модернизация ЦТП-505 по ул. Федосеенко, 13-а	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	16ОСТ 34-588-68 12ОСТ 34-588-68	ЭТ-100с-16-187
	количество, шт.	2 1	2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	WILO MVI 9503-3116/E/3	WILO MVI 9503-3116/E/3

	KM100-65-200	GP-G 100-4800/A/BAQE130	
количество, шт.	3	3	
	1	2	
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	
Комплексная модернизация ЦТП-502 по ул. Баренца, 9-б	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	11ОСТ 34-588-68	ЭТРА/ЭТ-062С-16-167
		16ОСТ 34-588-68	ЭТРА/ЭТ-047С-16-75
	количество, шт.	1	2
		4	1
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	WILO MVI 9503-3116/E/3 НЦВ 100/8 Д 320-70 Д 200-70	DAB/GP/G100/2400/A/BAQE/ DAB/NKP65/250/264/AW/BAQE
	количество, шт.	4	2
		1	3
		1	
	1		
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	
ЦТП-208 по ул. Витебская, 1-б	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	12ОСТ 34-588-68	Ридан/НН№20 О-16, 020-01-231
		16ОСТ 34-588-68 НН№20	
	количество, шт.	1	2
		1	
		2	
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	Wilо MVIE 5202-3/16/E/3-2 Wilо BL 32/160-4/2	Grundfos/CM15/2A/F/I/E/AVBE Wilо MVIE 5202-3/16/E/3-2
	количество, шт.	2	2
		2	2
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	
ЦТП-704 по ул. Карбышева, 1-а	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	НН №35ТС-10/2	ЭТРА/ЭТ-062С-16-167
		16 ОСТ 3458-68 НН №47	ЭТРА/ЭТ-047С-16-75
	количество, шт.	1	2
		1	1
		2	
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	KM-80-50-200 К 80-50-200 WILO MVI 9503-3116/E/3	WILO MVI 9503-3116/E/3 GP-G 100-4800/A/BAQE130
	количество, шт.	2	3
		1	2
	3		
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная	
ЦТП-309 по ул. Керченская, 20-а	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	11ОСТ 34-588-68	ЭТРА/ЭТ-047С-16-81
		16ОСТ 34-588-68	ЭТРА/ЭТ-047С-16-31
	количество, шт.	1	2
		4	2
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	WILO MVI 9503-3116/E/3 НЦВ 100/8	DAB/GP-G100-2400/A/BAQE/11/E2 DAB/NKP65/250/264/AW/BAQE

	Д 320-70	
	Д 200-70	
количество, шт.	4	2
	1	3
	1	
	1	
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная
ЦТП-301 по ул. Сергея Есенина, 7-б	Теплообменное оборудование:	
производитель/тип	12 ОСТ 34-588-68-1 НН№47 (0,97 Гкал/ч)	Ридан/НН№20 О-16, 020-01-231 Ридан/НН№62-16, 189-ТКТЛ93
количество, шт.	1	2
	2	3
	Насосное оборудование:	
производитель/тип	6К-8 К8/18 КМ 80-50-220-1 Wilо MVI 9503-3/16/E/3-4	DAB/GP-G100/2400/A/BAQE/11/E2 DAB/NKP65/250/264/AW/BAQE
количество, шт.	3	2
	1	3
	1	
	4	
Автоматизация, диспетчеризация	отсутствует	полная

Заграты по проекту "Комплексная модернизация ЦТП" (коды проектов 6.9 – 6.14), млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2014	2015
Комплексная модернизация ЦТП-505 по ул. Федосеенко, 13-а	26,54	-	26,54
Комплексная модернизация ЦТП-502 по ул. Баренца, 9-б	29,40	15,89	13,51
Комплексная модернизация ЦТП-208 по ул. Витебская, 1-б	4,86	1,20	3,66
Комплексная модернизация ЦТП-704 по ул. Карбышева, 1-а	18,75	0,72	18,03
Комплексная модернизация ЦТП-309 по ул. Керченская, 20-а	3,18	3,18	-
Комплексная модернизация ЦТП-301 по ул. Сергея Есенина, 7-б	1,68	1,68	-
ИТОГО:	84,42	22,67	61,74

Реализация проектов завершена в 2015 году.

4.1.20 Комплексная модернизация ЦТП-204 по ул. Архангельская, 11-а

4.1.21 Комплексная модернизация ЦТП-205 по ул. Движенцев, 30-а

Объекты

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-204, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Архангельская, 11А, №52:18:0030318:10
2	ЦТП-205, г. Нижний Новгород, Канавинский, ул. Движенцев, 30А, №52:18:0030308:11

С целью повышения эффективности работы центральных тепловых пунктов за счет модернизации оборудования, установки современных систем автоматизации и диспетчеризации Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках реализации данного проекта предполагалось выполнение работ по комплексной модернизации ЦТП, в т.ч.:

- модернизация насосного и теплообменного оборудования, средств автоматизации, предназначенных для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды;
- подключение тепловых пунктов к единой системе удаленного мониторинга и диспетчеризации, что позволит обеспечить непосредственный контроль технического состояния и управление работой оборудования ЦТП из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного обслуживающего персонала на ЦТП.

По причине удовлетворительного технического состояния объекта, проведение работ по модернизации ЦТП в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы не требуется.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы 2014-2022гг. от 26.09.2018г.

4.1.22 Техническое перевооружение оборудования ИТП - 1 - 21 по ул. Эльтонская, 21

Объект

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ИТП 1-21, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Эльтонская, 1А, №52:18:0070142:8

Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках выполнения данного мероприятия было предусмотрено техническое перевооружение оборудования ИТП с установкой современных систем автоматизации и диспетчеризации.

По причине удовлетворительного технического состояния объекта, проведение работ по техническому перевооружению ИТП в рассматриваемом периоде реализации инвестиционной программы не требуется.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы 2014-2022гг. от 26.09.2018г.

4.1.23 Техническое перевооружение ЦТП-165 по пр. Гагарина, 21 корп. 13

Объект

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-165, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 21, корп. 13, №52:18:0070047:30

Описание проекта

Целью работ является повышение эффективности работы центрального теплового пункта за счет модернизации оборудования, установки современных систем автоматизации и диспетчеризации.

В ходе выполнения данных работ предполагается модернизация на ЦТП насосного и теплообменного оборудования, средств автоматизации, предназначенных для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды, а также подключение теплового пункта к единой системе удаленного мониторинга и диспетчеризации тепловых пунктов.

Подключение теплового пункта к системе диспетчеризации позволит обеспечить непосредственный контроль технического состояния и управление работой оборудования ЦТП из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного обслуживающего персонала на ЦТП.

Реализация проекта запланирована на 2015-2016 гг.

Этапы мероприятия

- Выполнение проектно-сметной документации, начало строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ЦТП-165 (2015 год);
- Завершение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ЦТП-165, пусконаладочные работы (2016 год).

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП-165 по пр. Гагарина, 21 корп. 13	Теплообменное оборудование:		
	производитель/тип	НН№20-ТС	ЭТ-022С-16-61
		НН№22ТС	ЭТ-047С-16-69
	количество, шт.	1	1
		1	1
	Насосное оборудование:		
	производитель/тип	К80-65-165	Helix VE 3602-5.5-3/16/Е/К
		К100-65-200	Helix VE 1605-1/16/Е/К
		WilоMVIE1605/6-1/16/Е/3-2-2G	WilоMVIE1605/6-1/16/Е/3-2-2G
		WilоMVIE806/6-1/16/Е/3-2-2G	
количество, шт.	1	1	
	2	1	
	2	2	
	1		
Автоматизация, диспетчеризация		отсутствует	полная

Затраты по проекту "Техническое перевооружение ЦТП-165 по пр. Гагарина, 21 корп. 13", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2015	2016
Техническое перевооружение ЦТП-165 по пр. Гагарина, 21 корп. 13	15,37	6,15	9,22

Реализация проекта завершена в 2016 году.

4.1.24 Реконструкция ЦТП-171 по ул. Мельникова-Печерского, 8 (увеличение поверхности нагрева водоводяных подогревателей)

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго", утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 25.11.2016 г.

4.1.25 Техническое перевооружение ЦТП-141 по ул. Ульянова, 2

Объект

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-141, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ЦТП-141 ул. Ульянова, 2

Инвестиционной программой на 2014-2019гг. (утв. от 25.11.2016г.) в рамках выполнения данного мероприятия было предусмотрено техническое перевооружение оборудования ЦТП с установкой современных систем автоматизации и диспетчеризации.

В связи с исключением данного объекта из договора аренды недвижимого имущества, заключенного между АО "Теплоэнерго" и КУГИ и ЗР администрации г. Нижнего Новгорода, проведение работ по техническому перевооружению ЦТП не требуется.

Мероприятие исключено в редакции Инвестиционной программы 2014-2022гг. от 26.09.2018г.

4.1.26 Монтаж оборудования ЦТП - 44 по ул. Деловая, 22, корп. 5

Объект

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-44, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая ул. 22, корп. 5, №52:18:0060210:2147

Описание проекта

Целью работ является повышение эффективности работы центрального теплового пункта за счет монтажа оборудования, установки современных систем автоматизации и диспетчеризации.

В ходе выполнения данных работ предполагается модернизация на ЦТП насосного и теплообменного оборудования, средств автоматизации, предназначенных для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды, а также подключение теплового пункта к единой системе удаленного мониторинга и диспетчеризации тепловых пунктов.

Подключение теплового пункта к системе диспетчеризации позволит обеспечить непосредственный контроль технического состояния и управление работой оборудования ЦТП из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного обслуживающего персонала на ЦТП.

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП - 44 по ул. Деловая, 22, корп. 5	Теплообменное оборудование: производитель/тип		ЗАО "Ридан" НН №42
			ЗАО "Ридан" НН №47
	количество, шт.		2
			2
	Насосное оборудование: производитель/тип		Grundfos CRE-90-3 Grundfos TP125-160/4 Grundfos NB-40-200/210 Grundfos CH12-50 Grundfos CRE 64-3-1 BKC 2/26A-Y2

количество, шт.	3
	2
	2
	1
	4
	1
Автоматизация, диспетчеризация	полная

Затраты по проекту "Монтаж оборудования ЦТП - 44 по ул. Деловая, 22, корп. 5", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020
Монтаж оборудования ЦТП - 44 по ул. Деловая, 22, корп. 5	10,92	0,60	10,32

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.008.000, Таблица 3.4 "Объемы модернизации тепловых пунктов на тепловых сетях АО "Теплоэнерго", стр. 47

4.1.27 Монтаж оборудования ЦТП-178 по ул. Ульянова, 2

В текущей редакции Инвестиционной программы мероприятие исключено по причине выполнения запланированного объема работ в рамках п. 3.1.61 "Переключение нагрузки от котельной ул. Минина, 1-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)".

4.1.28 Техническое перевооружение ЦТП-317 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Безрукова, 5

Объект

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	ЦТП-317 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Безрукова, 5

Описание проекта

Целью работ является повышение эффективности работы центрального теплового пункта за счет монтажа оборудования, установки современных систем автоматизации и диспетчеризации.

В ходе выполнения данных работ предполагается модернизация на ЦТП насосного и теплообменного оборудования, средств автоматизации, предназначенных для автоматического поддержания заданных температурных параметров отопления и горячей воды, а также подключение теплового пункта к единой системе удаленного мониторинга и диспетчеризации тепловых пунктов.

Подключение теплового пункта к системе диспетчеризации позволит обеспечить непосредственный контроль технического состояния и управление работой оборудования ЦТП из центрального диспетчерского пункта и отказаться от постоянного обслуживающего персонала на ЦТП.

Затраты по проекту "Техническое перевооружение ЦТП-317 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Безрукова, 5", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2018
Техническое перевооружение ЦТП-317 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Безрукова, 5	6,60	6,60

Реализация проекта завершена в 2018 году.

4.1.29 Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП

Описание проекта

Замена существующих систем водоподготовки, включающих в себя неавтоматизированные натрий-катионитовые фильтры, термические деаэрационные установки с высокой степенью морального и физического износа, на современные автоматические системы приготовления химочищенной воды, организация системы химводоподготовки, в случае ее отсутствия на объекте.

Модернизация систем химводоподготовки, позволит обеспечить оптимальные характеристики теплоносителя, включая ГВС, по показателям жесткости, содержанию кислорода и соединений железа, значению pH.

При существующих показателях исходной воды:

- общая жесткость до 5,2 мг-экв/л;
- содержание железа до 0,8 мг/дм³;
- показатель pH до 6,6;
- содержание кислорода до 12 мг/л;

Показатели подпиточной воды, в зависимости от типа систем теплоснабжения, типа котельного оборудования, температуры перегретой воды, будут доведены до следующих значений:

- общая жесткость до 0,04 мг-экв/л;
- содержание железа до 0,3-0,5 мг/дм³;
- показатель pH до 8,0-10,5;
- содержание кислорода до 0,05 мг/л.

Реализация проекта позволит увеличить эффективность работы и срок службы основного оборудования и сетевых трубопроводов, снизит затраты на ремонты и устранение аварийных ситуаций. Вывод из эксплуатации насосов рабочей воды деаэрационных установок, насосов существующей системы натрий-катионирования позволит уменьшить затраты на электрическую энергию до 10% от общего электропотребления котельной (ЦТП). Переход от термической деаэрации на установки дозирования комплексонов позволит упростить технологию деаэрации и сократить капитальные затраты на оборудование. Автоматизированный процесс химводоподготовки позволит уменьшить затраты фонда оплаты труда за счет высвобождения персонала (аппаратчик ХВО), обслуживающего существующие системы химводоподготовки.

Перечень объектов с указанием технических характеристик, сроков реализации и затрат в разрезе каждого объекта представлен в таблице «План мероприятий по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП на 2014 - 2022 гг.» (Тома III приложение 5).

**Затраты по проекту "Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП",
млн. руб. с НДС**

Проект	Итого	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП	158,40	1,39	1,72	38,71	14,69	43,46	17,43	10,47	22,67	7,86

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 "Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности", стр. 89

**4.1.30 Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО
"Теплоэнерго"**

Объект

Система оперативного диспетчерского управления объектов АО "Теплоэнерго", центр управления находится по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, 5.

В настоящее время мониторинг и управление 183 объектами АО "Теплоэнерго" осуществляется с помощью 4-х различных систем:

- АРМ НИИИС им. Седакова, Нижний Новгород, 108 объектов (котельные и ЦТП),
- АРМ "Атриум", Нижний Новгород, 6 блочно-модульных котельных:
 - ✓ ул. Меднолитейная, 1-Б,
 - ✓ ул. Дубравная, 18,
 - ✓ ул. Суетинская, 21,
 - ✓ д. Кузнечиха, участок 4,
 - ✓ к.п. Зеленый город, Мореновская школа, д. 7-Г,
 - ✓ к.п. Зеленый город, "ДООЛ "Чайка", к.п. Зеленый город, 31-Л.
- АРМ "ТЭСК", Москва, 5 блочно-модульных котельных:
 - ✓ ул. Римского-Корсакова, 50
 - ✓ ул. Тепличная, 8-А
 - ✓ ул. Дальняя, 1/29-В

- ✓ ул. Радужная, 2-А
- ✓ пр. Гагарина, 97
- АРМ "Газприбор", Нижний Новгород, 64 объекта (котельные и ЦТП).

Оценка существующего состояния систем мониторинга и управления:

- отсутствует единое информационное пространство, нет унификации телеметрической информации о текущем состоянии объектов,
- ограниченный уровень автоматизации объектов, не позволяющий организовать работу тепловых узлов с минимальным объемом ручного управления источниками теплоты,
- физически и морально устаревшее оборудование каналов связи и управления,
- низкое качество и скорость каналов передачи информации,
- разные форматы или отсутствие архивов телеметрических сигналов, результатов измерений и другой технологической информации.

Описание проекта

Целью создания АСУТП является повышение эффективности, надежности и качества оперативного управления режимами функционирования сложных технических объектов, составляющих систему теплоснабжения города.

Основные функции создаваемой системы АСУТП:

- централизованное функционально-групповое управление, в режиме реального времени, гидравлическими режимами источников теплоты, магистральных тепловых сетей и перекачивающих насосных станций, с учетом суточных и сезонных изменений расходов циркуляции и фактических гидравлических режимов в распределительных тепловых сетях города;
- центральное регулирование отпуска тепловой энергии, с обеспечением оптимальной температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах теплосети;
- сбор и архивация данных о тепловых и гидравлических режимах работы источников теплоты, магистральных тепловых сетей, перекачивающих насосных станций и распределительных тепловых сетей города для осуществления контроля, оперативного управления и анализа функционирования системы центрального теплоснабжения;
- защита оборудования источников теплоты и тепловых сетей от повышения давления и гидроударов при аварийном прекращении электроснабжения сетевых и перекачивающих насосов и других нештатных ситуациях;
- ведение информационной базы, для решения задач управления производством тепловой энергии, возникающих в ходе эксплуатации и модернизации объектов системы теплоснабжения Нижнего Новгорода.

Внедрение АСУТП обеспечит выполнение задач по сбору, хранению, планированию, контролю и управлению технологическими процессами производства и распределения тепловой энергии на объектах АО "Теплоэнерго", в том числе:

- Создание необходимой информационной и технической инфраструктуры объектов для осуществления оперативного диспетчерского управления с возможностью расширения функциональных возможностей системы диспетчеризации в будущем.
- Ведения единого архива телеметрических данных, данных о состоянии объектов, аварийных и предупредительных сообщений, событий. Сокращение времени получения персоналом информации о событиях на объектах.
- Улучшение структуры управления технологическими процессами, унификация и автоматизация документооборота, улучшение условий труда персонала.
- Повышения надежности функционирования системы теплоснабжения, снижение интенсивности износа оборудования при более точном соблюдении технологических пределов и оптимизации планирования работы оборудования и его ремонта.
- Повышение экономической эффективности оперативно-технологического управления при обеспечении нормативных требований к надежности энергоснабжения потребителей.

Оснащение котельных и ЦТП современными средствами автоматизации обеспечит формирование единого информационного поля процесса производства тепловой энергии. АСУТП обеспечит качественное и оперативное решение задач идентификации, прогнозирования, диагностики, оптимизации и управления, позволит повысить качество решений системных задач верхнего уровня управления, в том числе, оптимизационных задач производства тепловой и электрической энергии, режимов отпуска тепловой энергии, потокораспределения в тепловых сетях, оптимизации режимов работы основного технологического оборудования источников теплоты, расчета нормирования топливно-энергетических ресурсов, эффективного энергоучета, планирования и прогнозирования развития системы теплоснабжения.

Проектом предусматривается реконструкция существующего оборудования системы диспетчеризации объектов системы теплоснабжения города (ИТП, ЦТП, котельных и службы ОДУ), при отсутствии или невозможности реконструкции существующего оборудования, оснащение новым оборудованием АСУТП: современными датчиками,

с возможностью дистанционной передачи сигнала, контроллерами, осуществляющими функции управления и защиты оборудования, насосами с частотно-регулируемым управлением, серверным оборудованием и программным обеспечением.

АСУТП представляет собой распределённую, масштабируемую систему, взаимодействие составных частей осуществляется через систему передачи данных включающую подсистему информационной безопасности.

АСУТП имеет иерархическую клиент-серверную архитектуру, состоящую из следующих уровней:

- диспетчерский уровень (верхний);
- контроллерный уровень (средний).

Оборудование верхнего уровня:

- АРМ диспетчеров - дистанционный контроль работы технологического оборудования, получение оперативной информации о состоянии и технологических параметрах работы оборудования в реальном времени, визуализация технологических процессов, документирование и регистрация технологических процессов подсистем и действий участников процесса управления,

- АРМ администраторов - инструментальная диагностика и настройка подсистем единого информационного программно-технического комплекса системы, сервисное обслуживание и модификация аппаратно-программных средств АСУТП без нарушения работоспособности.

- система информационной безопасности,
- оборудование ввода/вывода информации,
- резервируемая система обработки и хранения данных,

- сервер видеoinформации - вывод мнемосхем технологических процессов на видеостене коллективного пользования,

- резервируемый сервер представления данных с функцией web-сервера - информационная интеграция с другими системами, функция поддержки Web-интерфейса для удаленных пользователей АСУТП,

- резервируемый SCADA-сервер сбора данных - сбор данных, обмен информацией между верхним и средним уровнем системы, сбор и распределение данных коммерческого учета электроэнергии и коммерческого учета тепла,

- резервируемые системы и серверы обработки и хранения данных - долговременное хранение данных АСУТП, обработка и хранение всех значений телеизмерений и телесигнализации, событий и конфигурационной информации,

- резервируемое телекоммуникационное оборудование - сетевая инфраструктура для надежного высокоскоростного обмена информацией между средним и верхним уровнями АСУТП,

- система бесперебойного электроснабжения.

Оборудование верхнего уровня:

- шкафы диспетчеризации (ШД) и автоматизации (ША),
- каналобразующей аппаратура передачи данных.

Архитектура программно-технических средств является открытой для дальнейшего развития. Прикладное программное обеспечение контроллеров адаптировано и оптимизировано для работы на конкретном объекте с учетом особенностей технологического процесса. Связь с программно-техническими средствами верхнего уровня осуществляется по сети Ethernet.

Перечень объектов с указанием планируемых работ и этапов реализации в таблице «Справка по мероприятию «Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО «Теплоэнерго» (Тома III приложение 10).

Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта

В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик

Наименование объекта	Наименование показателя	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Система диспетчерского управления объектов АО "Теплоэнерго"	Нижний уровень:		
	производитель/тип	частично автоматизированные объекты	объекты, оснащенные средствами автоматизации
	количество, шт.	183	64
	Верхний уровень:		
	производитель/тип/кол-во	НИИИС им. Седакова, Нижний Новгород, /АРМ НИИИС им. Седакова/108 ГК "Атриум", Нижний Новгород/ АРМ "Атриум"/6 ООО "ИПСК "ТЭСК", Москва/ АРМ "ТЭСК"/5 НПП "Газприбор", Нижний Новгород/АРМ "Газприбор/64"	Единая автоматизированная система управления технологическими процессами объектов АО "Теплоэнерго" НПП "Газприбор", Нижний Новгород/АРМ "Газприбор/64"

	количество, шт.	1	1
		1	1
		1	
		1	

Затраты по проекту "Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго"	113,58	15,62	19,87	59,48	0,66	12,66	1,50	3,80

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 "Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности", стр. 89

4.1.31 Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"

Проектом предусматривается техническое перевооружение, модернизация существующего оборудования на объектах АО "Теплоэнерго" (ЦТП, котельные) с целью установки современного, энергоэффективного оборудования. Срок реализации – 2019-2020 гг.

Перечень объектов с указанием планируемых работ и этапов реализации в таблице "План мероприятий по техническому перевооружению, модернизации теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго" на 2019 - 2020 гг. " (Том III приложение 12).

**Описание существующей ситуации и ожидаемые показатели после реализации проекта
В рамках реализации проекта ожидается следующее изменение технических характеристик**

Наименование объекта	Наименование оборудования/ характеристики	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по адресу: пр. Гагарина, 178б	Насос солевой		
	тип, марка, модель	X65-50-125	X50-32-160
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: пр. Гагарина, 60 корпус 22	Водоподогреватель ГВС		
	тип, марка, модель	Ридан НН№35	Ридан НН-20-16
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: пр. Гагарина, 60 корпус 22	Деаэрационная установка		
	тип, марка, модель	ДВ-25	ЦВДУ-В10
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: пер. Плотничный,11	Насос соляной		
	тип, марка, модель	X50-32-125	X50-32-160
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: пер. Плотничный,11	Насос циркуляционный деаэрационный		
	тип, марка, модель	K80-50-200	WILO BL 40/160 -5,5/2
	количество, шт.	2	2
котельная по адресу: ул. Набережная Гребного канала,1	Насос раствора соли		
	тип, марка, модель	X65-50-125	XM 6/20
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: ул. Набережная Гребного канала,1	Насос ХВС		
	тип, марка, модель	4К-8	K80-50-200
	количество, шт.	1	1

Наименование объекта	Наименование оборудования/ характеристики	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
котельная по адресу: ул. Набережная Гребного канала,1	Деаэратор ДСА-100 (гидрозатвор)		
	тип, марка, модель	Деаэратора ДСА-100	Деаэратора ДСА-100 (замена гидрозатвора)
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: ул. Ветеринарная, 5	Кран подвесной 3-его котельного зала НТЦ		
	тип, марка, модель	кран-балка г/п-5тн Нп-12МZ-6м	кран-балка г/п-5тн Нп-12МZ-6м (поузловая замена крана)
	количество, шт.	1	1
ЦТП-146 по адресу: ул. Агрономическая, 138а	Насос ГВС		
	тип, марка, модель	WILO MVIE 5203-3/16/E 3-2	Helix VE 5204-1/16/E/KS
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: ул. Батумская, 7б	Деаэрационная установка		
	тип, марка, модель	ДВ-150	ЦВДУ-В150
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: ул. Чкалова,9г	Вентилятор ВД-8		
	тип, марка, модель	ВД-8	ВД-8 с ЧРП
	количество, шт.	1	1
ЦТП-401 по адресу: пл. Комсомольская, 10, корпус 4	Насос эжекторный		
	тип, марка, модель	К45/30	К80-50-200
	количество, шт.	1	1
ЦТП-401 по адресу: пл. Комсомольская, 10, корпус 4	Охладитель выпара ОВВ-8		
	тип, марка, модель	ОВВ-8 с обвязкой (труба Д=89мм - 70пм) и запорной арматурой	ОВВ-8 с обвязкой (труба Д=89мм - 70пм) и запорной арматурой (материалом трубок - нержавеющая сталь)
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: ул. Ак.Баха,4	Система автоматизации 2-х пластинчатых теплообменников системы ГВС		
	тип, марка, модель	Теплообменник пластинчатый системы ГВС ЭТ-062с-16-117 «ЭТРА» - 2 шт.	Теплообменник пластинчатый системы ГВС ЭТ-062с-16-117 «ЭТРА» - 2 шт. (установка системы автоматизации)
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: ул. Планетная, 8в	Насос ГВС		
	тип, марка, модель	К80-50-200	К 45/55
	количество, шт.	1	
котельная по адресу: ул. Планетная, 8в	Дымосос котла		
	тип, марка, модель	ДН-9	ДН-9 с ЧРП
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: ул. Иванова, 14д	Насос сетевой		
	тип, марка, модель	Д 315/50	Д200/90
	количество, шт.	1	1
ЦТП-504 по адресу: пр. Кораблестроителей, 32б	Насос рабочей воды		
	тип, марка, модель	К 80-50-200	К 80-50-200 М
	количество, шт.	2	2
ЦТП-508 по адресу: ул. Зайцева,18	Насос подмешивания		
	тип, марка, модель	КМ 80-50-200	К 80-50-200
	количество, шт.	2	2
котельная по адресу: ул. Н.В.Набережная,2а	Пластинчатый теплообменник системы ГВС		
	тип, марка, модель	ОСТ 7 5 секций	Риданн НН-20-16
	количество, шт.	1	1

Наименование объекта	Наименование оборудования/ характеристики	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
ЦТП-403 по адресу: ул. Даргомыжского,17	Охладитель выпара ОВВ-8		
	тип, марка, модель	ОВВ-8 с обвязкой (труба Д=108мм - 70пм) и запорной арматурой	ОВВ-8 с обвязкой (труба Д=108мм - 70пм) и запорной арматурой (материалом труб - нержавеющая сталь)
	количество, шт.	1	1
котельная по адресу: ул.Станиславского,3	Деаэрационная установка ВДУ V-25 м3		
	тип, марка, модель	ДВ-25	ЦВДУ-10
	количество, шт.	1	1
Лаборатория СПЭС по адресу: б-р Мира, 14, к.401	Оснащение химической и бактериологической лаборатории дополнительным оборудованием		
	тип, марка, модель	-	Боксы микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»
	количество, шт.	1	1

Затраты по проекту "Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2019	2020	2021	2022
Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"	52,30	5,84	33,79	6,47	6,20

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 "Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности", стр. 89

4.1.32 Строительство, реконструкция резервных топливных хозяйств на котельных

Проектом предусматривается реконструкция резервных топливных хозяйств на котельных АО "Теплоэнерго" с целью повышение эффективности работы котельных. Срок реализации – 2020-2022 гг.

Объекты

№ п/п	Центральный тепловой пункт, адрес, кадастровый номер земельного участка
1	котельная пр. Гагарина, 178-б
2	котельная ул. Батумская, 7-б
3	котельная пр. Союзный, 43
4	котельная ул. Академика Баха, 4
5	котельная ул. Премудрова, 12-а
6	котельная ул. Геройская, 11-а
7	котельная ул. Иванова 14-д
8	котельная ул. Баренца, 9-а
9	котельная ул. Планетная, 8-в

Затраты по проекту "Реконструкция резервных топливных хозяйств на котельных", млн. руб. с НДС

Проект	Всего	2020	2021	2022
Реконструкция резервных топливных хозяйств на котельных	66,88	9,81	-	57,08

Проект предусмотрен Схемой теплоснабжения Города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год):

22401.ОМ-ПСТ.007.000, Таблица 18.1 "Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности", стр. 89

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1.1 Ликвидация мазутного хозяйства Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5

Инвестиционной программой на 2014-2022гг. (утв. от 26.09.2018г.) в рамках выполнения данного мероприятия была предусмотрена ликвидация мазутного хозяйства Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5.

Текущей редакцией Инвестиционной программы п.3.1.3 запланировано техническое перевооружение 2-го вывода ГРП котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ) с целью обеспечения котельной необходимыми лимитами газа, что позволит использовать его как основное и резервное топливо. В связи с отсутствием на данный момент возможности ликвидации мазутного хозяйства (как источника резервного топлива) в рассматриваемом периоде реализация данного мероприятия нецелесообразна.

Мероприятие исключено в редакции корректировки от 24.07.2019г.

График выполнения мероприятий инвестиционной программы АО «Теплоэнерго»

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг. по годам, с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объема финансирования мероприятий и сроков ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам, графики реализации капитальных вложений представлены в следующих Приложениях Тома II инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.:

Приложение 2 "Основные характеристики инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.";

Приложение 3 "Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.";

Приложение 6 "Прогноз ввода/вывода объектов АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.";

Приложение 7.1 "Прогноз ввода/вывода объектов АО "Теплоэнерго" на 2020 г.";

Приложение 7.2 "Прогноз ввода/вывода объектов АО "Теплоэнерго" на 2021 г.";

Приложение 7.3 "Прогноз ввода/вывода объектов АО "Теплоэнерго" на 2022 г.";

Приложение 8 "График реализации капитальных вложений АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.";

Приложение 9.1 "График реализации капитальных вложений АО "Теплоэнерго" на 2020 г.";

Приложение 9.2 "График реализации капитальных вложений АО "Теплоэнерго" на 2021 г.";

Приложение 9.3 "График реализации капитальных вложений АО "Теплоэнерго" на 2022 г.";

Приложение 14 "График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2020 - 2022 гг."

А также в Приложениях Тома III инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.:

Приложение 2 "План по строительству новых тепловых сетей, реконструкции или модернизации существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения АО "Теплоэнерго" на 2020, 2021, 2022 год";

Приложение 3 "План мероприятий по строительству тепловых сетей в целях подключения потребителей АО "Теплоэнерго" на 2014-2022 гг.";

Приложение 4 "План мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей АО "Теплоэнерго" на 2014-2022 гг.";

Приложение 5 "План мероприятий по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП на 2014 - 2022 гг.";

Приложение 6 "План мероприятий по техническому перевооружению узлов учета расхода газа на котельных АО "Теплоэнерго" на 2019-2022 гг.";

Приложение 7 "План мероприятий по реконструкции резервных топливных хозяйств на котельных АО "Теплоэнерго" на 2019-2022 гг.";

Приложение 10 "План мероприятий по Созданию автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго" 2014 - 2022 гг. ";

Приложение 11 "План реконструкции тепловых сетей, не относящихся к участку сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей на 2020-2021 гг. ";

Приложение 12 "План мероприятий по техническому перевооружению, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго" на 2019 - 2020 гг."

Финансовый план АО «Теплоэнерго» на период реализации инвестиционной программы

Финансовый план АО "Теплоэнерго", составленный на период реализации инвестиционной программы, с разделением по видам деятельности, по годам, в ценах соответствующего года, с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования, финансовая модель на период реализации инвестиционной программы АО «Теплоэнерго» на 2014 - 2023 гг. представлены в представленных в следующих Приложениях Тома II инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.:

Приложение 4 "Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014-2022 гг."

Приложение 5.1 "Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2020 г."

Приложение 5.2 "Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2021 г."

Приложение 5.3 "Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2022 г."

Приложение 10 "Источники финансирования инвестиционной программы (без НДС) АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг."

Приложение 11.1 "Источники финансирования инвестиционной программы (без НДС) АО "Теплоэнерго" на 2020г."

Приложение 11.2 "Источники финансирования инвестиционной программы (без НДС) АО "Теплоэнерго" на 2021г."

Приложение 11.3 "Источники финансирования инвестиционной программы (без НДС) АО "Теплоэнерго" на 2022г."

Приложение 12 "Финансовый план инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг."

Приложение 15 "Результаты реализации инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг."

Приложение 16 "Финансовая модель на период реализации инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг."

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы спрогнозирован на основании сметных расчетов или предоставленных технико-коммерческих предложений, представлены в Томе V.

Документы, подтверждающие стоимость мероприятий инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг., представлены в материалах Тома V.

Программа АО «Теплоэнерго» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Теплоэнерго» на 2014 – 2022 годы представлена в Томе IV.

Целевые показатели деятельности, планируемые к достижению в результате реализации инвестиционной программы АО «Теплоэнерго», представлены в Приложении 13 Тома II.

Реализация инвестиционной программы АО «Теплоэнерго» в 2018 г.

Отчет о реализации инвестиционной программы АО «Теплоэнерго» за 2018 г. представлен в Приложении 8 Тома III.

Соглашение об ограничении роста платы граждан за коммунальные услуги

В Приложении 9, Тома III представлено "Соглашение об ограничении роста платы граждан за коммунальные услуги №289-П от 05.12.2014 г."

Лист согласования инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 2014 - 2022 гг.

Директор по строительству

Я.В. Гиркин

Директор по развитию

Ю.С. Девяткин

Директор по экономике и финансам

А.Н. Бродникова

**Должностные лица, ответственные за разработку инвестиционной программы
АО "Теплоэнерго" на 2014-2022гг.**

Заместитель директора по строительству
АО "Теплоэнерго"

Рыжова Инна Георгиевна,
(831) 277-91-98 (31-92),

i.ryzhova@teploenergo-nn.ru

Директор по развитию
АО "Теплоэнерго"

Девяткин Юрий Сергеевич,
(831) 299-93-32 (14-28),

y.devyatkin@teploenergo-nn.ru

Начальник управления цен и тарифов
АО "Теплоэнерго"

Клешнина Светлана Александровна,
(831) 299-93-71 (14-70),

s.kleshnina@teploenergo-nn.ru

Перечень нормативной документации, используемой для формирования Инвестиционной программы АО "Теплоэнерго"

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. №410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 г. №67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения";
- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
- Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 г. №452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 №760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 г. №459/пр. "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и методических рекомендации по ее заполнению";
- Схема теплоснабжения муниципального образования "город Нижний Новгород" до 2030 года (актуализация на 2019 год).